FECHA: 14/03/2024
SEÑORES: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
ATN: Diego Fernando Lozano
CARGO: Profesional Especializado
TELEFONO: 3779997 EXT 1218
CIUDAD: Bogotá D.C.

COTIZACIÓN No: 806

A continuación nos permitimos presentar la cotización por usted solicitada, seguros de poder contar con su especial acogida y llenando todas sus expectativas.

Por favor cualquier inquietud al respecto, no dude en comunicarse con nosotros.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Linea de vida horizontal 43 m.	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
2	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Linea de vida horizontal 47 m.	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
3	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Linea de vida horizontal 20 m.	Unidad	1	$ 1,120,000	$ 212,800	$ 1,332,800
4	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida horizontal 45 metros	Unidad	3	$ 1,400,000	$ 798,000	$ 4,998,000
5	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida vertical 12 metros	Unidad	1	$ 840,000	$ 159,600	$ 999,600
6	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Auto retráctil	Unidad	3	$ 98,000	$ 55,860	$ 349,860
7	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Puntos de anclaje con anilla en D.	Unidad	2	$ 84,000	$ 31,920	$ 199,920
8	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida horizontal 21 metros	Unidad	1	$ 1,120,000	$ 212,800	$ 1,332,800
9	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida horizontal 28 metros	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000

10	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida vertical 7 metros	Unidad	1	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000
11	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida vertical 4 metros	Unidad	2	$ 700,000	$ 266,000	$ 1,666,000
12	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida horizontal 32 metros	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
13	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida horizontal 50 metros	Unidad	1	$ 1,540,000	$ 292,600	$ 1,832,600
14	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI PERDOMO Línea de vida horizontal 20 metros (talleres)	Unidad	1	$ 1,260,000	$ 239,400	$ 1,499,400
15	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO puntos de anclaje con anilla giratorio 360°	Unidad	24	$ 84,000	$ 383,040	$ 2,399,040
16	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO Línea de vida vertical 5 metros	Unidad	2	$ 700,000	$ 266,000	$ 1,666,000
17	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLO Línea de vida horizontal 27 metros	Unidad	1	$ 1,120,000	$ 212,800	$ 1,332,800
18	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON BOSA Línea de vida horizontal 27 metros	Unidad	1	$ 1,120,000	$ 212,800	$ 1,332,800
19	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON BOSA puntos de anclaje con anilla giratorio 360°	Unidad	48	$ 84,000	$ 766,080	$ 4,798,080
20	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede IDIPRON BOSA Puntos de anclaje	Unidad	1	$ 84,000	$ 15,960	$ 99,960
21	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI LA 27 Línea de vida horizontal 25 metros	Unidad	1	$ 1,120,000	$ 212,800	$ 1,332,800

22	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI LA 27 Línea de vida horizontal 18 metros	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
23	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI LA 27 Línea de vida horizontal 24 metros	Unidad	1	$ 1,120,000	$ 212,800	$ 1,332,800
24	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN Línea de vida horizontal 38 metros	Unidad	1	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000
25	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN Línea de vida horizontal 17 metros	Unidad	1	$ 560,000	$ 106,400	$ 666,400
26	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede ADMINISTRATIVA DISTRITO JOVEN Auto retráctil	Unidad	1	$ 84,000	$ 15,960	$ 99,960
27	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede de la BODEGA LA FAVORITA Línea de vida horizontal 73 metros	Unidad	1	$ 1,680,000	$ 319,200	$ 1,999,200
28	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede de la BODEGA LA FAVORITA Línea de vida horizontal 57 metros	Unidad	1	$ 700,000	$ 133,000	$ 833,000
29	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede de la BODEGA LA FAVORITA Auto retráctil	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
30	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede de la BODEGA LA FAVORITA Línea de vida horizontal 25 metros	Unidad	2	$ 1,120,000	$ 425,600	$ 2,665,600
31	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede de la BODEGA LA FAVORITA Línea de vida horizontal 20 metros	Unidad	1	$ 84,000	$ 15,960	$ 99,960
32	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI SANTA LUCIA puntos de anclaje con anilla giratorio 360°	Unidad	72	$ 84,000	$ 1,149,120	$ 7,197,120
33	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea de vida horizontal 24 metros	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000

34	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea de vida horizontal 32 metros	Unidad	4	$ 1,400,000	$ 1,064,000	$ 6,664,000
35	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea de vida horizontal 26 metros	Unidad	5	$ 1,400,000	$ 1,330,000	$ 8,330,000
36	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea vertical 7 metros	Unidad	1	$ 840,000	$ 159,600	$ 999,600
37	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea vertical 4 metros	Unidad	2	$ 980,000	$ 372,400	$ 2,332,400
38	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Punto de anclajes fijo anti péndulo	Unidad	23	$ 140,000	$ 611,800	$ 3,831,800
39	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea de vida horizontal 53 metros	Unidad	1	$ 1,610,000	$ 305,900	$ 1,915,900
40	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea vertical 8 metros	Unidad	2	$ 700,000	$ 266,000	$ 1,666,000
41	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea de vida horizontal en L 40 metros (Auditorio)	Unidad	1	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
42	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI La FLORIDA Línea de vida vertical 20 metros (Tanque)	Unidad	1	$ 1,260,000	$ 239,400	$ 1,499,400
43	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI el OASIS Auto retráctil	Unidad	2	$ 84,000	$ 31,920	$ 199,920
44	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI el OASIS líneas de vida horizontales en L de 75 m	Unidad	3	$ 1,820,000	$ 1,037,400	$ 6,497,400
45	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede UPI el OASIS Puntos de anclaje anti péndulo	Unidad	30	$ 140,000	$ 798,000	$ 4,998,000

46	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS Auto retráctil	Unidad	2	$ 154,000	$ 58,520	$ 366,520
47	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS Líneas de vida horizontales en L de 55 m.	Unidad	2	$ 1,540,000	$ 585,200	$ 3,665,200
48	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de las cubiertas de la sede CENTRO DE ACOPIO SAN BLAS líneas de vida horizontales de 25 m.	Unidad	3	$ 1,400,000	$ 798,000	$ 4,998,000
49	Inspección, mantenimiento preventivo, y certificación, de los sistemas de líneas de vida, anclados en puntos fijos de la estructura de la sede UPI EL EDEN línea de vida vertical de 10 m.	Unidad	1	$ 1,680,000	$ 319,200	$ 1,999,200
50	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15 Instalación de 1 accesos mediante escalera tipo gato de 7m en la parte interior del edificio, las escaleras deberán ser fabricadas en tubería redonda de 1-1/4", con recubrimiento en pintura electrostática, que cuente con sistema de línea de vida vertical retráctil, cuyo dispositivo sea reparable y cuente con ventana de inspección para facilitar sus revisiones y mantenimientos. El acceso debe contar con una escotilla para paso de los operarios y compuerta de seguridad que evite que personal no autorizado tenga acceso a la cubierta.	Unidad	1	$ 11,731,230	$ 2,228,934	$ 13,960,164
51	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15 Instalación de 1 accesos mediante escaleras tipo gato de 9m en la parte interior del edificio, las escaleras deberán ser fabricadas en tubería redonda de 1-1/4", con recubrimiento en pintura electrostática, que cuente con sistema de línea de vida vertical retráctil, cuyo dispositivo sea reparable y cuente con ventana de inspección para facilitar sus revisiones y mantenimientos. El acceso debe contar con una escotilla para paso de los operarios y compuerta de seguridad que evite que personal no autorizado tenga acceso a la cubierta.	Unidad	1	$ 13,800,150	$ 2,622,029	$ 16,422,179

52	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15 Instalación de 1 línea de vida horizontal en L de 18m, Las líneas de vida horizontales instaladas deben ser en acero inoxidable AIS 316, en cable 7x19 de 8 mm (5/16") con absorbedor de energía en espiral de acero AISI 316 con indicador de pretensión e indicador de impacto integrado en una carcasa de ABS, las guías intermedias serán ajustables a 180° para facilitar su instalación y tránsito de la corredera en acero AISI 316 que será de apertura por doble acción, manual y desplazamiento por fricción sin ruedas que facilite el paso automático por las guías intermedias sin intervención del operario, este se podrá instalar o remover en cualquier tramo de la línea. Las placas de los extremos de la línea serán fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con final y tensor del sistema en el mismo material y con fijación al cable mediante ponchado en mínimo 6 puntos que garantice una resistencia mínima de 34kN.	Unidad	1	$ 15,450,456	$ 2,935,587	$ 18,386,043
53	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15 Instalación de 1 línea de vida horizontal de 25 m, Las líneas de vida horizontales instaladas deben ser en acero inoxidable AIS 316, en cable 7x19 de 8 mm (5/16") con absorbedor de energía en espiral de acero AISI 316 con indicador de pretensión e indicador de impacto integrado en una carcasa de ABS, las guías intermedias serán ajustables a 180° para facilitar su instalación y tránsito de la corredera en acero AISI 316 que será de apertura por doble acción, manual y desplazamiento por fricción sin ruedas que facilite el paso automático por las guías intermedias sin intervención del operario, este se podrá instalar o remover en cualquier tramo de la línea. Las placas de los extremos de la línea serán fabricadas en acero inoxidable AISI 304, con final y tensor del sistema en el mismo material y con fijación al cable mediante ponchado en mínimo 6 puntos que garantice una resistencia mínima de 34kN.	Unidad	1	$ 16,473,492	$ 3,129,963	$ 19,603,455
54	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15 Instalación de (5) puntos anti péndulos. para dar cobertura total a la cubierta, con punto de anclaje en acero inoxidable con perno de fijación de 5/8", certificados para trabajo sobre cubiertas y en suspensión	Unidad	5	$ 1,226,925	$ 1,165,579	$ 7,300,204
55	SEDE ADMINISTRATIVA CALLE 15 Instalación de (36) puntos de anclaje en acero inoxidable con perno de fijación de 5/8", certificados para trabajo sobre cubiertas y en suspensión.	Unidad	36	$ 413,000	$ 2,824,920	$ 17,692,920
			TOTAL	$ 104,749,253	$ 31,994,851	$ 200,388,804

NOTA:

LOS ANTERIORES VALORES DADOS EN PESOS SE LIQUIDARON A LA TRM PROMEDIO DEL DÓLAR Y ESTAN SUJETOS A VARIACIONES
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DE RECIBIDA LA MERCANCÍA.

CONDICIONES GENERALES

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: ANTICIPO 50% / 50% RESTANTE CONTRAENTREGA

POR FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE IVSS S.A.S. CON NIT 900.410.454-4
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE N° 186-6737665-1 Ó DAVIVIENDA CTA CORRIENTE N° 474769997336

OSCAR HERRERA
Ingeniero de Desarrollo
ingenieria@ivss.co
Tels: (601) 5666301 Ext 112 / Cel: 3136865194

Visítanos en internet: http://www.ivss.co/ o síguenos en  