CÓDIGO	**11070103**
ACTIVIDAD:	**RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO 1.0 X 0.35 X 0.05 M CON ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE ANCLADOS CON PERNOS DE SEGURIDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN**
U.M.	**ML**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
20207024	PERNOS DE FIJACIÓN	UN	$ 1.398,68	12,0000	$ 16.784,16
22805001	RESALTOS EN PLASTICO DE ALTO IMPACTO - TRES MÓDULOS 0.34 X 0.35 X 0.05 M. INCLUYE ADHESIVO 3M GRADO DIAMANTE	UN	$ 160.078,70	1,0000	$ 160.078,70
				Total Materiales	**$ 176.862,86**

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
30501001	PLANTA ELECTRICA 4KW	HR	$ 8.262,54	0,3000	$ 2.478,76
32201004	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4"	HR	$ 3.975,60	0,3000	$ 1.192,68
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 12.995,21	3,0000	$ 389,86
				Total Equipos	**$ 4.061,30**

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301002	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HC	$ 43.317,38	0,3000	$ 12.995,21
				Total Mano de Obra	**$ 12.995,21**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	

	TOTALES
Total Costo Directo	**$ 193.919,37**
Factor de Incremento	**1,05**
Total Costo Directo Ajustado	**$ 203.615,34**
A=26%	**$ 52.939,99**
I=1%	**$ 2.036,15**
U=4%	**$ 8.144,61**
TOTAL	**$ 266.736,09**

APRUEBA: _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co