Control home
Medellin-Antioquia
3053297150
comercial@controlhome.com.
www.controlhome.com
Nit : 71318585

Cotización equipos e instalaciones

DATOS CLIENTE
Brigada de Infantería de Marina N°4 TUMACO - Nariño
ARMADA NACIONAL
3113925885

COTIZACIÓN 388
10-17-2024

Innovación y seguridad para tu hogar y empresa

Nº	Producto	Cantidad	Tarifa	Monto
1	**CÁMARA PTZ DOMO** • Sensor de imagen: 1 / 2.8 «STARVIS ™ CMOS Píxeles efectivos: 1920 (H) x 1080 (V), 2 megapíxeles Sistema de escaneo: Progresivo Velocidad de obturador electrónico: 1 / 1s ~ 1 / 30,000s Iluminación mínima: Color: 0.005Lux@F1.6; B / W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR encendido) Relación S / N: Más de 50dB Distancia IR: Distancia hasta 200m (656ft) Control de encendido / apagado por i Infrarrojos: Manual de auto LEDs IR: 6	1	$ 3,289,477.97	$ 3,289,477.97
2	**CÁMARA FIJA TIPO BALA** Megapixeles o 1080p, incluye mástil a la medida para soporte en poste o pared, funcionalidad día y noche, compatible de forma nativa con software genetec, para exteriores, Nema 4x, IP 67, IK10, WDR forense, Lente Varifocal 3-9mm P-Iris con zoom y foco remoto. Tamaño del sensor 1/2.8"". Analíticas de video incluidas visualizadas con metadata en genetec: detección, clasificación, conteo y seguimiento de personas y vehículos con configuración de escenarios de objetos en área, tiempo en área y ocupancia en área, cruce de línea y conteo al cruzar línea.	1	$ 781,154.08	$ 781,154.08
3	**NVR** Grabador de Video en Red Compacto 1U 1HDD 8PoE de 16 Canales Interfaz de usuario nueva 4.0, línea de base de seguridad 2.1 H.264, H.265, Smart H.264+ y Smart H.265+.Cambio automático de H.265 Capacidad máxima de decodificación: 8 × 1080p@30 fps. Admite decodificación.Adaptativa Admite cámaras principales de los protocolos ONVIF y RTSP Vigilancia remota P2P, reproducción de video en dispositivos móviles Salida de video simultánea VGA/HDMI, resolución máxima de HDMI es 4K IA por cámara: Detección de rostros, protección perimetral, IVS, conteo de personas, mapa de calor y SMD Admite configuración y gestión remota de IPC, como configurar parámetros, obtener información y actualizar IPC del mismo modelo en lotes.	1	$ 2,580,704.45	$ 2,580,704.45
	GABINETE De pared con tapas laterales formato 48,3 cm M.E. 46,2x52,5x51 cm 12 RU QUEST	1	$ 669,412.13	$ 669,412.13
	SWITCH switch poe 48 puertos gigabit + 1 puerto gigabit Uplink ieee 802.3 af/at salida total max 58w 5	1	$ 862,439.65	$ 862,439.65
	DISCO DURO Disco duro estado sólido externo 2TB (SSD) Nvme mínimo 2000 mb/s USB – TIPO C	1	$ 1,140,362.72	$ 1,140,362.72

Nº	Producto	Cantidad	Tarifa	Monto
	adaptadores USB 3.2			
	SERVICIO DE INSTALACIÓN infraestructura (tubería, cajas y accesorios), cableado estructurado. cámaras IP, servidor, switch y todos los elementos necesarios para la Puesta en marcha, asegurando y activando el sistema CCTV IP de la Brigada de Infantería de Marina No.4. Servicio incluye ingeniero, personal técnico calificado y personal de SST, Transporte de equipos, materiales.	1	$ 3,427,200.00	$ 3,427,200.00
	ROLLO CABLE STP CATEGORIA 6 Rollo de cable STP cat 6A X 305 Metros certificado.	1	$ 865,086.21	$ 865,086.21
	Suministro e Instalación de Brekematic 110VDC	1	$ 476,000.00	$ 476,000.00
	Conectores RJ45	1	$ 16,686.66	$ 16,686.66
	Tubería 1¨ PVC (incluye accesorios)	1	$ 18,082.29	$ 18,082.29
	Path Cord 1 Mt. Categoría 6A	1	$ 61,358.30	$ 61,358.30
	Faceplate módulos RJ45	1	$ 22,657.60	$ 22,657.60
	Caja de paso, caja terminal 10 x 10	1	$ 6,745.87	$ 6,745.87
	Organizador horizontal alta densidad, patch panel cat 6 de 24 puertos 568A/568B con barra posterior incluida sin blindaje	1	$ 277,883.09	$ 277,883.09
	Total		-	$

Tenga en cuenta

1. Precios incluyen IVA 19%
2. GARANTIA: Garantía de 1 año en DVR, Cámaras, Disco duro, y mano de obra, cargadores de voltaje y videobalum 1 mes.
   no aplica en ningún caso por golpes, ralladuras o apertura de los equipos.

Gran total	COP $ 14.495.251

Luis Alberto navas
Firma