Gmail

mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co>

Revisión de Propuestas Económicas Contrato de Obra Adecuación de Área servicio Bloque 3 Hospitalización Adulto de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares.

2 mensajes

mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co> 25 de octubre de 2024, 12:32
Para: proexingenieria@hotmail.com

Cordial saludo.

Luego de recibidas las propuestas económicas del Contrato de Obra cuyo objeto es Adecuación de Área servicio Bloque 3 Hospitalización Adulto de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares, y de revisados los presupuestos, me permito indicar que hay una diferencia en pesos en el valor total indicado y el verificado, lo anterior, es para solicitar que los presupuestos sean revisados y subsanados por los proponentes:

- PROEXI INGENIERIA SAS, R/L ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO

Agradezco el envío inmediato nuevamente de las propuestas para poder avanzar en el proceso contractual.

Quedo atenta.

--
Ing. LAURA XIMENA PITA ROZO
Profesional Universitario - Mantenimiento
E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares
Ocaña - Norte de Santander
Teléfono: (607) 5636330 Ext. 114
Contacto: 3016496232
E-mail institucional: mantenimiento@heqc.gov.co

PROEXI INGENIERIA SAS <proexingenieria@hotmail.com> 25 de octubre de 2024, 15:41
Para: mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co>

Cordial Saludo.

Adjunto lo solicitado.

PROEXI INGENIERÍA SAS
Ingenieros Civiles
Nit. 901147293-1

De: mantenimiento heqc <mantenimiento@heqc.gov.co>
Enviado: viernes, 25 de octubre de 2024 12:32
Para: proexingenieria@hotmail.com <proexingenieria@hotmail.com>
Asunto: Revisión de Propuestas Económicas Contrato de Obra Adecuación de Área servicio Bloque 3 Hospitalización Adulto de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares.

[El texto citado está oculto]

PROPUESTA_PROEXI INGENIERIA SAS[1].pdf

PROEXI
INGENIERÍA S.A.S

Ocaña,24 de octubre de 2024.

Señores
E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES
Ocaña, Norte de Santander

Asunto: "ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES."

Yo, **ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO** en mi calidad de representante legal de la empresa **PROEXI INGENIERÍA S.A.S** identificada con NIT N° 901.147.293-1, de acuerdo con la invitación realizada por ustedes, presento la siguiente propuesta técnica y económica para llevar a cabo la "ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES".

El valor de la propuesta presentada a continuación, es de **SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 649.412.269,00 M/CTE).**

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR UNT	VR PARCIAL
1.0	PRELIMINARES				
1.1	RETIRO DE PUERTAS	UND	31	$ 38,300	$ 1,187,300
1.2	RETIRO PUNTOS ELÉCTRICOS Y DATOS	PTO	55	$ 10,400	$ 572,000
1.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO	M2	96	$ 32,800	$ 3,164,216
1.4	DESMONTE DIVISIÓN MURO ALUMINIO Y ACRÍLICO	ML	9	$ 8,200	$ 69,700
1.5	DESMONTE ESTRUCTURA ALUMINIO INGRESO ANTIGUA GERENCIA O HOSPITALIZACION	GLB	2	$ 76,600	$ 153,200
1.6	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO-PARED	M2	27	$ 38,300	$ 1,017,248
1.7	DESMONTE CIELO RASO	M2	376	$ 20,500	$ 7,703,490
1.8	DESMONTE COMBO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	5	$ 82,100	$ 410,500
	SUBTOTAL				$ 14,277,654
2.0	ANTEPISOS-PISOS-ENCHAPES				
2.1	ANTEPISO E 0,05	M2	57	$ 56,700	$ 3,222,261
2.2	RESANES PISO EN GRANITO PULIDO	M2	29	$ 212,900	$ 6,267,776
2.3	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	116	$ 122,400	$ 14,144,544
2.4	CRISTALIZADO DE PISO EN GRANITO	M2	464	$ 76,500	$ 35,499,060
2.5	CRISTALIZADO DE GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	417	$ 23,800	$ 9,935,072
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED	M2	198	$ 89,000	$ 17,615,770
	SUBTOTAL				$ 86,684,483
3.0	MUROS				
3.1	MURO EN BLOQUE DE OBRA H10 33*20*10	M2	155	$ 67,100	$ 10,400,500
3.2	MURO EN ETERBOARD	M2	8	$ 144,500	$ 1,156,000
3.3	RECUBRIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD	M2	255	$ 134,200	$ 34,176,714
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO H 2,40 M	UND	45	$ 26,000	$ 1,170,000
	SUBTOTAL				$ 46,903,214
4.0	CIELO RASOS				
4.1	CIELO RASO EN PVC	M2	219	$ 118,500	$ 25,972,830
4.2	RESANE Y PINTURA EPÓXICA CIELO RASO	M2	245	$ 45,400	$ 11,108,018
4.3	INSTALACIÓN REJILLA DE VENTILACIÓN	UND	16	$ 52,300	$ 836,800
4.4	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	163	$ 116,900	$ 18,996,250
	SUBTOTAL				$ 56,913,898
5.0	PAÑETE-ESTUCO-PINTURA				
5.1	SUMINISTRO TUBERIA COBRE TIPO L 1/2 Y EMPOTRAMIENTO DE TUBERÍA	ML	218	$ 128,500	$ 28,055,405
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA BOLA SOLDADA Y ADAPTADORES SEGÚN NORMA NFPA99	UND	5	$ 176,700	$ 883,500
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS GENTEC SALIDA GAS/DOBLE VALVULA CHEQUE NORMA NFPA99	UND	22	$ 520,700	$ 11,455,400
5.4	EMPOTRAMIENTO DE CAJA TOMA DE OXIGENO	UND	93	$ 70,200	$ 6,528,600
5.5	PAÑETE LISO MUROS	M2	218	$ 26,800	$ 5,833,074
5.6	RESANE Y ESTUCO	M2	483	$ 13,300	$ 6,423,900
5.7	PINTURA DE MURO EPÓXICA	M2	808	$ 39,700	$ 32,064,499
5.8	PINTURA TIPO 1 GRIS BASALTO ALFAJÍA VENTANA E:33 CM	ML	37	$ 21,000	$ 768,600
	SUBTOTAL				$ 92,012,978
6.0	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
6.1	PUNTOS SANITARIOS 2"-4"	PTO	14	$ 246,700	$ 3,453,800
6.2	PUNTOS HIDRÁLLICOS 1/2"	PTO	42	$ 70,500	$ 2,961,000
6.3	ADECUACIÓN PUNTOS HIDRÁLLICOS 1/2"	PTO	9	$ 49,700	$ 447,300
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBOS SANITARIOS	UND	10	$ 1,159,600	$ 11,596,000
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	10	$ 369,600	$ 3,696,000
6.6	SUMINISTROS E INSTALACION JUEGO BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑOS	UND	7	$ 720,200	$ 5,041,400
	SUBTOTAL				$ 27,195,500
7.0	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	ADECUACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	PTO	12	$ 43,400	$ 520,800
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	UND	18	$ 71,500	$ 1,287,000

7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TIPO HOSPITALARIO	UND	31	$	61,000	$ 1,891,000
7.4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	PTO	118	$	168,100	$ 19,835,800
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED 11"	UND	58	$	107,100	$ 6,211,800
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W 30 X 120 CM	UND	21	$	177,100	$ 3,719,100
7.7	SALIDA TELEVISIÓN CABLE COAXIAL	PTO	8	$	97,400	$ 779,200
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UND	54	$	125,000	$ 6,750,000
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND	12	$	166,500	$ 1,998,000
	SUBTOTAL					$ 42,992,700
8.0	CARPINTERÍA					
8.1	MANTENIMIENTO VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE	UND	19	$	153,300	$ 2,912,700
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 96 X 200 CM	UND	12	$	1,429,900	$ 17,158,800
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 76 X 200 CM	UND	20	$	1,200,600	$ 24,012,000
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL METÁLICO PARA PERSIANAS L: 73 CM	UND	5	$	135,600	$ 678,000
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 93 X 36 CM	UND	22	$	266,900	$ 5,871,800
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 73 X 36 CM	UND	20	$	246,900	$ 4,938,000
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 44 X 36 CM	UND	12	$	236,900	$ 2,842,800
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SEGURIDAD 200 X 143 CM	UND	7	$	380,300	$ 2,662,100
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ÁREA HOSPITALIZACIÓN	GLB	1	$	8,479,800	$ 8,479,800
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA DUCHA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO 1.50 X 1.80 MTS	UND	10	$	480,700	$ 4,807,000
8.11	REPARACIÓN Y PINTURA MARCO PUERTAS Y VENTANAS	UND	33	$	210,400	$ 6,943,200
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 100 * 2,40 CM	UND	8	$	423,200	$ 3,385,600
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 80 * 2,40 CM	UND	13	$	396,200	$ 5,150,600
	SUBTOTAL					$ 89,842,400
9.0	VOZ Y DATOS					
9.1	PUNTO LLAMADO ESTAR DE ENFERMERÍA	PTO	38	$	617,200	$ 23,453,600
9.2	MÓDULO CONTROL LLAMADO ESTAR DE ENFERMERÍA	UND	1	$	8,334,100	$ 8,334,100
9.3	SALIDA PARA TELÉFONO	PTO	4	$	139,100	$ 556,400
9.4	SALIDA PARA RED DE DATOS	PTO	8	$	205,000	$ 1,640,000
	SUBTOTAL					$ 33,984,100
10.0	PLACA CONCRETO					
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE	ML	32		293,600	$ 9,248,400
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA MASTER DECK	M2	22		102,100	$ 2,260,494
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15*15 CM	M2	23		18,000	$ 416,520
10.4	CONCRETO CLASE AC 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	2		790,200	$ 1,828,523
	SUBTOTAL					$ 13,753,937
11.0	ASEO Y LIMPIEZA					
11.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO EN SACOS Y ACARREO	M3	66	$	155,900	$ 10,289,400
11.2	ASEO Y LIMPIEZA	GLB	1	$	1,539,900	$ 1,539,900
	SUBTOTAL					$ 11,829,300

SUBTOTAL	516,390,163
ADMINISTRACIÓN (21%)	108,441,934
UTILIDAD (4%)	20,655,607
IVA (19%)	3,924,565
VALOR TOTAL	**649,412,269**

R/L. ANDREA KATERINE SUAREZ LOZANO
PROEXI INGENIERÍA SAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.1	RETIRO DE PUERTAS	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	3,486.19
			SUBTOTAL $	$ 3,486.19

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $		0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	15.00	$ 34,861.87
				SUBTOTAL $	34,861.87

TOTAL COSTO DIRECTO $	38,300.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.2	RETIRO PUNTOS ELÉCTRICOS Y DATOS	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	950.78
			SUBTOTAL $	$ 950.78

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	55.00	$ 9,507.78
				SUBTOTAL $	9,507.78

TOTAL COSTO DIRECTO $	10,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.3	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	2,988.16
			SUBTOTAL $	$ 2,988.16

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $		0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	17.50	$ 29,881.60
				SUBTOTAL $	29,881.60

TOTAL COSTO DIRECTO $	32,800.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.4	DESMONTE DIVISIÓN MURO ALUMINIO Y ACRÍLICO	ML	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	747.04
			SUBTOTAL $	$ 747.04

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	70.00	$ 7,470.40
				SUBTOTAL $	7,470.40

TOTAL COSTO DIRECTO $	8,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.5	DESMONTE ESTRUCTURA ALUMINIO INGRESO ANTIGUA GERENCIA O HOSPITALIZACION	GLB	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	6,972.37
			SUBTOTAL $	$ 6,972.37

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522.928.00	7.50	$ 69,723.73
				SUBTOTAL $	69,723.73

TOTAL COSTO DIRECTO $	76,600.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.6	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO-PARED	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	3,486.19
			SUBTOTAL $	$ 3,486.19

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $		0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	15.00	$ 34,861.87
				SUBTOTAL $	34,861.87

TOTAL COSTO DIRECTO $	38,300.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.7	DESMONTE CIELO RASO	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,867.60
			SUBTOTAL $	$ 1,867.60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	28.00	$ 18,676.00
				SUBTOTAL $	18,676.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	20,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
1.8	DESMONTE COMBO SANITARIO (INCLUYE ACCESORIOS)	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	7,470.40
			SUBTOTAL $	$ 7,470.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	7.00	$ 74,704.00
				SUBTOTAL $	74,704.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	82,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
2.1	ANTEPISO E 0,05	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	2,614.64
			SUBTOTAL $	$ 2,614.64

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 17,5 MPA TM 1"	M3	0.06	466,000.00	27,960.00
			SUBTOTAL $	27,960.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	20.00	$ 26,146.40
				SUBTOTAL $	26,146.40

TOTAL COSTO DIRECTO $	56,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
2.2	RESANES PISO EN GRANITO PULIDO	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PULIDORA	DM	22,800.00	0.40	9,120.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	7,470.40
			SUBTOTAL $	$ 16,590.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CEMENTO BLANCO	KG	15.00	1,570.00	23,550.00
AGUA	LITRO	6.00	84.00	504.00
MARMOLINA BLANCA	KG	8.50	1,900.00	16,150.00
GRANITO GRIS	KG	20.00	1,750.00	35,000.00
MINERAL BLANCO	KG	2.50	18,600.00	46,500.00
			SUBTOTAL $	121,704.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	7.00	$ 74,704.00
				SUBTOTAL $	74,704.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	212,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
2.3	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PULIDORA	DM	22,800.00	0.40	9,120.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	7,470.40
			SUBTOTAL $	$ 16,590.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CEMENTO BLANCO	KG	4.00	1,570.00	6,280.00
AGUA	LITRO	3.00	84.00	252.00
MARMOLINA BLANCA	KG	3.50	1,900.00	6,650.00
GRANITO GRIS	KG	6.00	1,750.00	10,500.00
MINERAL BLANCO	KG	0.40	18,600.00	7,440.00
			SUBTOTAL $	31,122.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	7.00	$ 74,704.00
				SUBTOTAL $	74,704.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	122,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
2.4	CRISTALIZADO DE PISO EN GRANITO	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PULIDORA	DM	22,800.00	0.40	9,120.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	5,229.28
			SUBTOTAL $	$ 14,349.28

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LITRO	3.00	85.00	255.00
MARMOLINA BLANCA	KG	3.50	1,900.00	6,650.00
ACIDO MURIATICO	LITRO	0.50	3,500.00	1,750.00
CERA	KG	0.30	4,280.00	1,284.00
			SUBTOTAL $	9,939.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $		0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	10.00	$ 52,292.80
				SUBTOTAL $	52,292.80

TOTAL COSTO DIRECTO $	76,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
2.5	CRISTALIZADO DE GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PULIDORA	DM	22,800.00	5.00	4,560.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,275.43
			SUBTOTAL $	$ 5,835.43

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LITRO	1.50	85.00	127.50
MARMOLINA BLANCA	KG	1.70	1,900.00	3,230.00
ACIDO MURIATICO	LITRO	0.30	3,500.00	1,050.00
CERA	KG	0.20	4,280.00	856.00
			SUBTOTAL $	5,263.50

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $		0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	41.00	$ 12,754.34
				SUBTOTAL $	12,754.34

TOTAL COSTO DIRECTO $	23,800.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO - PARED	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
PULIDORA	DM	22,800.00	5.00	4,560.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	2,905.16
			SUBTOTAL $	$ 7,465.16

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CERAMICA 0,3*0,6	M2	1.07	42,500.00	45,475.00
PEGAMENTO CERAMICO 25 KG	BLS	0.30	16,000.00	4,800.00
BOQUILLA PARA CERAMICA	KG	0.30	7,500.00	2,250.00
			SUBTOTAL $	52,525.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	18.00	$ 29,051.56
				SUBTOTAL $	29,051.56

TOTAL COSTO DIRECTO $	89,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
3.1	MURO EN BLOQUE DE OBRA H:10 33*20*10	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	3,606.40
			SUBTOTAL $	$ 3,606.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MORTERO 17,5 MPA TM 1"	M3	0.02	466,000.00	9,320.00
BLOQUE H10 DE 33*20*10	M2	14.00	1,300.00	18,200.00
			SUBTOTAL $	27,520.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	14.50	$ 36,064.00
				SUBTOTAL $	36,064.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	67,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
3.2	MURO EN ETERBOARD	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ANDAMIO TUBULAR	dia	2,500.00	1.00	2,500.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	8,715.47
			SUBTOTAL $	$ 11,215.47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TORNILLO 1"	UND	32.00	$ 180	5,760.00
TORNILLO EXTRAPLANO	UND	10.00	$ 298	2,980.00
LAMINA SUPERBOARD 6 MM DE 1,20X2,40	UND	0.4	$ 63,000	23,310.00
CINTA TAPA JUNTAS FIBRA DE VIDRIO USG	ROLLO	0.0	$ 9,800	196.00
MASILLA ACRILICA PARA INTERIORES	UND	0.0	$ 67,200	2,016.00
ESQUINERO PLASTICO USG	ML	1.35	$ 2,800	3,780.00
PARAL GALVANIZADO PARA DRYWALL 59MM	UND	0.86	$ 5,600	4,816.00
CANAL GALVANIZADO PARA DRYWALL 60 MM	UND	0.36	$ 4,300	1,548.00
LIJA DE AGUA 150	UND	1.00	$ 1,800	1,800.00
			SUBTOTAL $	46,206.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	6.00	$ 87,154.67
				SUBTOTAL $	87,154.67

TOTAL COSTO DIRECTO $	144,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
3.3	RECUBRIMIENTO DE MURO EN ETERBOARD	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ANDAMIO TUBULAR	dia	2,500.00	1.00	2,500.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	8,715.47
			SUBTOTAL $	$ 11,215.47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TORNILLO 1"	UND	18.00	$ 180	3,240.00
TORNILLO EXTRAPLANO	UND	5.00	$ 298	1,490.00
LAMINA SUPERBOARD 6 MM DE 1,20X2,40	UND	0.4	$ 63,000	23,310.00
CINTA TAPA JUNTAS FIBRA DE VIDRIO USG	ROLLO	0.0	$ 9,800	196.00
MASILLA ACRILICA PARA INTERIORES	UND	0.0	$ 67,200	2,016.00
ESQUINERO PLASTICO USG	ML	1.35	$ 2,800	3,780.00
LIJA DE AGUA 150	UND	1.00	$ 1,800	1,800.00
			SUBTOTAL $	35,832.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	6.00	$ 87,154.67
				SUBTOTAL $	87,154.67

TOTAL COSTO DIRECTO $	134,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESQUINERO H: 2,40 M	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	550.45
			SUBTOTAL $	$ 550.45

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ALTURA DE 9 CMS	ML	1.01	19,800.00	19,998.00
			SUBTOTAL $	19,998.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	95.00	$ 5,504.51
				SUBTOTAL $	5,504.51

TOTAL COSTO DIRECTO $	26,000.00

SUBTOTAL $	29,051.56

TOTAL COSTO DIRECTO $	118,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
5.7	PINTURA DE MURO EPÓXICA	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ANDAMIO TUBULAR	dia	2,500.00	1.00	2,500.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	3,268.30
			SUBTOTAL $	$ 5,768.30

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA ALTA ASEPSIA	GAL	0.02	$ 85,000	1,275.00
			SUBTOTAL $	1,275.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO DD	DIA		$ 653,660.00	20.00	$ 32,683.00
				SUBTOTAL $	32,683.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	39,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
5.8	PINTURA TIPO 1 GRIS BASALTO ALFAJÍA VENTANA E:33 CM	ML	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
ANDAMIO TUBULAR	dia	2,500.00	1.00	2,500.00
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,634.15
			SUBTOTAL $	$ 4,134.15

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA GRIS BASALTO	GAL	0.02	$ 35,000	525.00
			SUBTOTAL $	525.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO DD	DIA		$ 653,660.00	40.00	$ 16,341.50
				SUBTOTAL $	16,341.50

TOTAL COSTO DIRECTO $	21,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
6.1	PUNTOS SANITARIOS 2"-4"	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,438.05
			SUBTOTAL $	$ 1,438.05

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4X2	und	0.50	$ 31,000	15,500.00
TUBO PVC SANITARIO 4"	ml	5.00	$ 35,000	175,000.00
CODO 90° 1/4 CXC SANITARIO 4"	und	1.00	$ 25,000	25,000.00
LIMPIADOR PVC LIQUIDA 1/4	und	0.08	$ 55,200	4,416.00
DESPERDICIO	%	0.05	$ 219,916	10,995.80
			SUBTOTAL $	230,911.80

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO BB	DIA		$ 575,220.00	40.00	$ 14,380.50
				SUBTOTAL $	14,380.50

TOTAL COSTO DIRECTO $	246,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
6.2	PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,438.05
			SUBTOTAL $	$ 1,438.05

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2"	ML	2.60	$ 4,890.00	12,714.00
TUBO PRESION RDE 21 D=3/4"	ML	0.90	$ 4,800.00	4,320.00
TUBO PRESION RDE 21 D=1"	ML	0.60	$ 6,500.00	3,900.00
TUBO PRESION RDE 21 D=1 1/2"	ML	0.90	$ 18,700.00	16,830.00
LIMPIADOR	UND	0.21	$ 12,500.00	2,625.00
SOLDADURA LIQUIDA 1/4"	UND	0.04	$ 88,000.00	3,520.00
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	2.46	$ 760.00	1,869.60
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	1.07	$ 1,200.00	1,284.00
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	0.77	2,400.00	1,848.00
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	0.74	7,800.00	5,772.00
			SUBTOTAL $	54,682.60

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO BB	DIA		$ 575,220.00	40.00	$ 14,380.50
				SUBTOTAL $	14,380.50

TOTAL COSTO DIRECTO $	70,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
6.3	ADECUACIÓN PUNTOS HIDRÁULICOS 1/2"	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,438.05
			SUBTOTAL $	$ 1,438.05

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO PVC PRESION RDE 13.5 D=1/2"	ML	2.60	$ 4,890.00	12,714.00
TUBO PRESION RDE 21 D=3/4"	ML	0.90	$ 4,800.00	4,320.00
LIMPIADOR	UND	0.21	$ 12,500.00	2,625.00
SOLDADURA LIQUIDA 1/4"	UND	0.04	$ 88,000.00	3,520.00
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	2.46	$ 760.00	1,869.60
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	1.07	$ 1,200.00	1,284.00
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	0.77	2,400.00	1,848.00
CODO DE 90 PVC PRESION D=1/2"	UND	0.74	7,800.00	5,772.00
			SUBTOTAL $	33,952.60

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO BB	DIA		$ 575,220.00	40.00	$ 14,380.50
				SUBTOTAL $	14,380.50

TOTAL COSTO DIRECTO $	49,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBOS SANITARIOS	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	57,522.00
			SUBTOTAL $	$ 57,522.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CHAZO PLASTICO	UND	6.00	$ 640.00	3,840.00
SILICONA BLANCA ANTI HONGO	UND	0.20	$ 57,800.00	11,560.00
LAVAMANOS	UND	1.00	$ 235,000.00	235,000.00
SANITARIO	UND	1.00	$ 660,000.00	660,000.00
			SUBTOTAL $	910,400.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO BB	DIA		$ 575,220.00	3.00	$ 191,740.00
				SUBTOTAL $	191,740.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	1,159,600.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA TIPO TELÉFONO	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	19,174.00
			SUBTOTAL $	$ 19,174.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CHAZO PLASTICO	UND	6.00	$ 640.00	3,840.00
SILICONA BLANCA ANTI HONGO	UND	0.20	$ 57,800.00	11,560.00
DUCHA TIPO TELEFONO	UND	1.00	$ 120,000.00	120,000.00
DESVIADORNTELEDUCHA CON SOPORTE 78471 (EO-6)	UND	1.00	$ 45,000.00	45,000.00
REGADERA NODAL 43450 (E3-14-4)	UND	1.00	$ 65,000.00	65,000.00
MANIJAS GRICOL /TORRE DH GRICOL/ESCUDO DUCHA	UND	1.00	$ 41,200.00	41,200.00
			SUBTOTAL $	286,600.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO BB	DIA		$ 575,220.00	9.00	$ 63,913.33
				SUBTOTAL $	63,913.33

TOTAL COSTO DIRECTO $	369,600.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
6.6	SUMINISTROS E INSTALACION JUEGO BARRAS DE SEGURIDAD PARA BAÑOS	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	5,602.80
			SUBTOTAL $	$ 5,602.80

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD DUCHA TUBO ACERO (304) INOXIDABLE 1" CAL 18	UND	1.00	$ 120,000	$ 120,000
SUMINISTRO INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD LAVAMANOS TUBO ACERO (304) INOXIDABLE 1" CAL 18	UND	1.00	$ 120,000	$ 120,000
SUMINISTRO INSTALACION BARRA DE SEGURIDAD VATIENTE PARA DISCAPACITADOS TUBO ACERO (304) INOXIDABLE 1" CAL 18	UND	1.00	$ 388,000	$ 388,000
BRIDAS PARA INSTALACION	UND	2.00	$ 34,000	$ 68,000
			SUBTOTAL $	696,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	28.00	$ 18,676.00
				SUBTOTAL $	18,676.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	720,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

HOSPITALIZACIÓN PEDIATRÍA E.S.E HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES.

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.1	ADECUACIÓN PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	3,390.66
			SUBTOTAL $	$ 3,390.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
interruptor	UNIDAD	1.00	$ 25,000.00	$ 25,000
			SUBTOTAL $	28,800.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	70.00	$ 11,302.20
				SUBTOTAL $	11,302.20

TOTAL COSTO DIRECTO $	43,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	5,933.66
			SUBTOTAL $	$ 5,933.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
toma corriente	UNIDAD	1.00	$ 42,000.00	$ 42,000
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL $	45,800.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	40.00	$ 19,778.85
				SUBTOTAL $	19,778.85

TOTAL COSTO DIRECTO $	71,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA CORRIENTE DOBLE 110V TIPO HOSPITALARIO	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	5,933.66
			SUBTOTAL $	$ 5,933.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
toma corriente	UNIDAD	1.00	$ 31,500.00	$ 31,500
			SUBTOTAL $	35,300.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	40.00	$ 19,778.85
				SUBTOTAL $	19,778.85

TOTAL COSTO DIRECTO $	61,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.4	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE 110V	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	11,867.31
			SUBTOTAL $	$ 11,867.31

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
toma corriente	UNIDAD	1.00	$ 42,000.00	$ 42,000
Tubo conduit 1/2 Tramo 3mts	UNIDAD	4.10	$ 6,600.00	$ 27,060
Terminales PVC 1/2	UNIDAD	2.00	$ 330.00	$ 660
Alambre N° 12 AWG	MTS	15.45	$ 2,000.00	$ 30,900
Alambre N° 14 AWG	MTS	8.20	$ 1,500.00	$ 12,300
			SUBTOTAL $	116,720.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	20.00	$ 39,557.70
				SUBTOTAL $	39,557.70

TOTAL COSTO DIRECTO $	168,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED 11"	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	9,493.85
			SUBTOTAL $	$ 9,493.85

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL LED 11" 24W REDONDO	UNIDAD	1.00	$ 22,000	$ 22,000
Tubo conduit 1/2 Tramo 3mts	UNIDAD	4.10	$ 6,600.00	$ 27,060
Terminales PVC 1/2	UNIDAD	2.00	$ 330.00	$ 660
Alambre N° 12 AWG	MTS	5.00	$ 2,000.00	$ 10,000
Alambre N° 14 AWG	MTS	4.20	$ 1,500.00	$ 6,300
			SUBTOTAL $	66,020.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	25.00	$ 31,646.16
				SUBTOTAL $	31,646.16

TOTAL COSTO DIRECTO $	107,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 40W 30 X 120 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	9,493.85
			SUBTOTAL $	$ 9,493.85

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PANEL LED 40W RECTANGULAR 30 X 120 cm	UNIDAD	1.00	$ 92,000	$ 92,000
Tubo conduit 1/2 Tramo 3mts	UNIDAD	4.10	$ 6,600.00	$ 27,060
Terminales PVC 1/2	UNIDAD	2.00	$ 330.00	$ 660
Alambre N° 12 AWG	MTS	5.00	$ 2,000.00	$ 10,000
Alambre N° 14 AWG	MTS	4.20	$ 1,500.00	$ 6,300
			SUBTOTAL $	136,020.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	25.00	$ 31,646.16
				SUBTOTAL $	31,646.16

TOTAL COSTO DIRECTO $	177,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.7	SALIDA TELEVISIÓN CABLE COAXIAL	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	5,933.66
			SUBTOTAL $	$ 5,933.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
toma coaxial	UNIDAD	1.00	$ 45,400.00	$ 45,400
cable coaxial	MI	15.00	$ 1,500.00	$ 22,500
			SUBTOTAL $	71,700.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	40.00	$ 19,778.85
				SUBTOTAL $	19,778.85

TOTAL COSTO DIRECTO $	97,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	5,933.66
			SUBTOTAL $	$ 5,933.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
interruptor sencillo	UNIDAD	1.00	$ 53,500.00	$ 53,500
ALAMBRE N°12	ML	$ 15.00	$ 2,800.00	$ 42,000.00
			SUBTOTAL $	99,300.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	40.00	$ 19,778.85
				SUBTOTAL $	19,778.85

TOTAL COSTO DIRECTO $	125,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	5,933.66
			SUBTOTAL $	$ 5,933.66

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
interruptor doble	UNIDAD	1.00	$ 95,000.00	$ 95,000
ALAMBRE N°12	ML	$ 15.00	$ 2,800.00	$ 42,000.00
			SUBTOTAL $	140,800.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	40.00	$ 19,778.85
				SUBTOTAL $	19,778.85

TOTAL COSTO DIRECTO $	166,500.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.1	MANTENIMIENTO VENTANA DE ALUMINIO EXISTENTE	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	26,146.40
			SUBTOTAL $	$ 26,146.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACCESORIOS VENTANA DE ALUMINIO	gl	1.00	$ 40,000	$ 40,000
			SUBTOTAL $	40,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	6.00	$ 87,154.67
				SUBTOTAL $	87,154.67

TOTAL COSTO DIRECTO $	153,300.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 96 X 200 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	31,375.68
			SUBTOTAL $	$ 31,375.68

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO HOJA DE PUERTA EN MELANINA 96 x 200 cm	UNIDAD	1.00	$ 1,030,000	$ 1,030,000
BISAGRAS OMEGA	UNIDAD	3.00	$ 28,000	$ 84,000
CERRADURA MANIJA ACERO	UNIDAD	1.00	$ 180,000	$ 180,000
				0.00
			SUBTOTAL $	1,294,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	5.00	$ 104,585.60
				SUBTOTAL $	104,585.60

TOTAL COSTO DIRECTO $	1,429,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA MELAMINA 76 X 200 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	13,073.20
			SUBTOTAL $	$ 13,073.20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
SUMINISTRO HOJA DE PUERTA EN MELANINA 76 x 200 cm	UNIDAD	1.00	$ 880,000	$ 880,000
BISAGRAS OMEGA	UNIDAD	3.00	$ 28,000	$ 84,000
CERRADURA MANIJA ACERO	UNIDAD	1.00	$ 180,000	$ 180,000
			SUBTOTAL $	1,144,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	12.00	$ 43,577.33
				SUBTOTAL $	43,577.33

TOTAL COSTO DIRECTO $	1,200,600.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DINTEL METÁLICO PARA PERSIANAS L: 73 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	15,687.84
			SUBTOTAL $	$ 15,687.84

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANGULO METALICO CAL. 18	ML	0.81	$ 60,000	$ 48,632
SOLDADURA 7018	KG	0.20	$ 35,000.00	$ 7,000
ANTICORROSIVO ROJO	GAL	0.10	$ 35,000.00	$ 3,500
ESMALTE NEGRO	GAL	0.10	$ 85,000.00	$ 8,500
			SUBTOTAL $	67,631.58

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	10.00	$ 52,292.80
				SUBTOTAL $	52,292.80

TOTAL COSTO DIRECTO $	135,600.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 93 X 36 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	3,921.96
			SUBTOTAL $	$ 3,921.96

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PERSIANA EN ALUMINIO	UNIDAD	1.00	$ 250,000	$ 250,000
			SUBTOTAL $	250,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	40.00	$ 13,073.20
				SUBTOTAL $	13,073.20

TOTAL COSTO DIRECTO $	266,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 73 X 36 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	3,921.96
			SUBTOTAL $	$ 3,921.96

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PERSIANA EN ALUMINIO	UNIDAD	1.00	$ 230,000	$ 230,000
			SUBTOTAL $	230,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	40.00	$ 13,073.20
				SUBTOTAL $	13,073.20

TOTAL COSTO DIRECTO $	246,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERSIANAS 44 X 36 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	3,921.96
			SUBTOTAL $	$ 3,921.96

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PERSIANA EN ALUMINIO	UNIDAD	1.00	$ 220,000	$ 220,000
			$ 9.70	
			SUBTOTAL $	220,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	40.00	$ 13,073.20
				SUBTOTAL $	13,073.20

TOTAL COSTO DIRECTO $	236,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE SEGURIDAD 200 X 143 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	15,687.84
			SUBTOTAL $	$ 15,687.84

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANGULO 1" X 1"	UNIDAD	1.00	$ 75,000.00	$ 75,000
SOLDADURA	KG	0.30	$ 25,000.00	$ 7,500
MALLA ABERTURA 5 X 5 CM	M2	2.80	$ 55,000.00	$ 154,000
ANTICORROSIVO ROJO	GAL	0.01	$ 35,000.00	$ 175
ESMALTE NEGRO	GAL	0.89	$ 85,000.00	$ 75,650
			SUBTOTAL $	312,325.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	10.00	$ 52,292.80
				SUBTOTAL $	52,292.80

TOTAL COSTO DIRECTO $	380,300.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE ESTACIÓN DE ENFERMERÍA ÁREA HOSPITALIZACIÓN	GLB	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	156,878.40
			SUBTOTAL $	$ 156,878.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Suministro e Instalación Mueble Estación de Enfermeria Área Hospitalización	UNIDAD	1.00	$ 7,800,000	$ 7,800,000
			SUBTOTAL $	7,800,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	1.00	$ 522,928.00
				SUBTOTAL $	522,928.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	8,479,800.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA DUCHA EN ALUMINIO Y ACRÍLICO 1.50 X 1.80 MTS	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	39,219.60
			SUBTOTAL $	$ 39,219.60

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MARCO ALUMINIO	ML	10.20	$ 16,500.00	$ 168,300
ACRILICO TRASLUCIDO	M2	2.70	$ 45,000.00	$ 121,500
MANIJA ALUMINIO CORREDERA 70cm	UNIDAD	1.00	$ 15,000.00	$ 15,000
REMACHE	UNIDAD	20.00	$ 300.00	$ 6,000
				$ -
			SUBTOTAL $	310,800.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	4.00	$ 130,732.00
				SUBTOTAL $	130,732.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	480,700.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.11	REPARACIÓN Y PINTURA MARCO PUERTAS Y VENTANAS	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	26,146.40
			SUBTOTAL $	$ 26,146.40

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
PINTURA EN ACEITE	GL	1.00	$ 85,000	$ 85,000
MACILLA	GL	0.05	$ 56,000.00	$ 2,800
LIJA 60-120	UND	3.00	$ 3,100.00	$ 9,300
			SUBTOTAL $	97,100.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	6.00	$ 87,154.67
				SUBTOTAL $	87,154.67

TOTAL COSTO DIRECTO $	210,400.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 100 * 2,40 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	19,609.80
			SUBTOTAL $	$ 19,609.80

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANGULO METALICO CAL. 18	ML	5.80	$ 50,000	$ 290,000
SOLDADURA 7018	KG	0.35	$ 35,000.00	$ 12,250
ANTICORROSIVO ROJO	GAL	0.30	$ 35,000.00	$ 10,500
ESMALTE NEGRO	GAL	0.30	$ 85,000.00	$ 25,500
			SUBTOTAL $	338,250.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	8.00	$ 65,366.00
				SUBTOTAL $	65,366.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	423,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
8.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO METÁLICO PARA PUERTAS 80 * 2,40 CM	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	15,687.84
			SUBTOTAL $	$ 15,687.84

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ANGULO METALICO CAL. 18	ML	5.60	$ 50,000	$ 280,000
SOLDADURA 7018	KG	0.35	$ 35,000.00	$ 12,250
ANTICORROSIVO ROJO	GAL	0.30	$ 35,000.00	$ 10,500
ESMALTE NEGRO	GAL	0.30	$ 85,000.00	$ 25,500
			SUBTOTAL $	328,250.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	10.00	$ 52,292.80
				SUBTOTAL $	52,292.80

TOTAL COSTO DIRECTO $	396,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
9.1	PUNTO LLAMADO ESTAR DE ENFERMERÍA	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	15,823.08
			SUBTOTAL $	$ 15,823.08

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CAJA CONDUIT	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
CORDON PERILLA AMERICANA CONECTOR DN	UNIDAD	1.00	$ 190,400.00	$ 190,400
ALAMBRE N°12	ML	100.00	$ 1,400.00	$ 140,000.00
TUBO CONDUIT 1/2	ML	25.00	$ 1,200.00	$ 30,000.00
ESTACIÓN DE PACIENTE	UNIDAD	1.00	$ 178,500.00	$ 178,500.00
CURVA TUBERIA CONDUIT	UNIDAD	5.00	$ 1,200.00	$ 6,000.00
				$ -
			SUBTOTAL $	548,700.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA ELECTRICA	DIA		$ 791,154.00	15.00	$ 52,743.60
				SUBTOTAL $	52,743.60

TOTAL COSTO DIRECTO $	617,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
9.2	MÓDULO CONTROL LLAMADO ESTAR DE ENFERMERÍA	UND	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	237,346.20
			SUBTOTAL $	$ 237,346.20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
EQUIPO SISTEMA LE-128/32 PUERTOS	UNIDAD	1.00	$ 3,451,000.00	$ 3,451,000
DISPLAY INFORMATIVO LE-128	UNIDAD	1.00	$ 2,856,000.00	$ 2,856,000
LAMPARA DE PASILLO LED DOBLE	UNIDAD	7.00	$ 142,670.00	$ 998,690.00
			SUBTOTAL $	7,305,690.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	1.00	$ 791,154.00
				SUBTOTAL $	791,154.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	8,334,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
9.3	SALIDA PARA TELÉFONO	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	23,734.62
			SUBTOTAL $	$ 23,734.62

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
toma de telefono	UNIDAD	1.00	$ 8,500.00	$ 8,500
cable estaño	ML	$ 15.00	$ 1,600.00	$ 24,000.00
			SUBTOTAL $	36,300.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	10.00	$ 79,115.40
				SUBTOTAL $	79,115.40

TOTAL COSTO DIRECTO $	139,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
9.4	SALIDA PARA RED DE DATOS	PTO	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	23,734.62
			SUBTOTAL $	$ 23,734.62

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
caja sencilla conduit	UNIDAD	1.00	$ 3,800	$ 3,800
conector utp	UNIDAD	1.00	$ 15,600.00	$ 15,600
cable utp cat 6	ML	46.00	$ 1,800.00	$ 82,800.00
			SUBTOTAL $	102,200.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 791,154.00	10.00	$ 79,115.40
				SUBTOTAL $	79,115.40

TOTAL COSTO DIRECTO $	205,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
10.1	SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE	ML	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	8,715.47
			SUBTOTAL $	$ 8,715.47

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
VIGA IPE	ML	1.05	$ 165,000.00	173,250.00
SOLDADURA 7018	KG	0.35	$ 35,000.00	12,250.00
ANTICORROSIVO R/ NEGRO	GAL	0.35	$ 35,000.00	12,250.00
			SUBTOTAL $	197,750.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	6.00	$ 87,154.67
				SUBTOTAL $	87,154.67

TOTAL COSTO DIRECTO $	293,600.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
10.2	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA MASTER DECK	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	3,486.19
			SUBTOTAL $	$ 3,486.19

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LAMINA MASTER DECK	M2	1.00	63,800.00	63,800.00
			SUBTOTAL $	63,800.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	15.00	$ 34,861.87
				SUBTOTAL $	34,861.87

TOTAL COSTO DIRECTO $	102,100.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
10.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15*15 CM	M2	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	871.55
			SUBTOTAL $	$ 871.55

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM 15*15 CM	M2	1.00	8,500.00	8,500.00
			SUBTOTAL $	8,500.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	60.00	$ 8,715.47
				SUBTOTAL $	8,715.47

TOTAL COSTO DIRECTO $	18,000.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
10.4	CONCRETO CLASE AC 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS	M3	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	17,430.93
MEZCLADORA	DIA	18,000.00	9.00	162,000.00
			SUBTOTAL $	$ 179,430.93

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ARENA LAVADA DE RIO	M3	0.67	65,000.00	43,550.00
TRITURADO 3/4 PULG	M3	0.67	115,000.00	77,050.00
CEMENTO GRIS	KG	420.00	750.00	315,000.00
AGUA	LT	190.00	5.00	950.00
			SUBTOTAL $	436,550.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	3.00	$ 174,309.33
				SUBTOTAL $	174,309.33

TOTAL COSTO DIRECTO $	790,200.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
11.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y MOBILIARIO EN SACOS Y ACARREO	M3	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.10	1,452.58
			SUBTOTAL $	$ 1,452.58

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA	M3	7.00	5.00	35.00	$ 4,000.00	140,000.00
					SUBTOTAL $	140,000.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	36.00	$ 14,525.78
				SUBTOTAL $	14,525.78

TOTAL COSTO DIRECTO $	155,900.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ADECUACIÓN DE ÁREA SERVICIO BLOQUE 3 HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM		UNIDAD	CANTIDAD
11.2	ASEO Y LIMPIEZA	GLB	1.0

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (%)	%		0.30	78,439.20
			SUBTOTAL $	$ 78,439.20

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ASEO	UNIDAD	1.00	$ 1,200,000	$ 1,200,000
			SUBTOTAL $	1,200,000.00

III. TRANSPORTES

	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA KM (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	UNIDAD	PRESTACIONES (%)	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CUADRILLA TIPO AA	DIA		$ 522,928.00	2.00	$ 261,464.00
				SUBTOTAL $	261,464.00

TOTAL COSTO DIRECTO $	1,539,900.00