ESTACION DE POLICIA SANTA FE DE ANTIOQUIA						
NORMA					PROYECTO	
Área Bruta Lote					32.282,00	M²
Área Indice de Construcción	2,5	80705			2.618,00	
Área Indice de Ocupación	0,70	22597,4			2.750,00	M²

OFICINA O DEPENDENCIA		AREA PROYECTO	
			M²
ADMINISTRATIVA			
GUARDIA		4	M²
SALA 1-2-3		15	M²
HALL DE ACCESO Y SALA DE ESPERA		17	M²
CUARTO TECNICO UPS-RACK		12	M²
OFICINA COMANDO DE ESTACION		17	M²
BAÑO PRIVADO COMANDANTE		2	M²
CCTV-123		45	M²
AYUDANTE DE COMANDO		6	M²
OFICINA SUBCOMANDO DE ESTACION		10	M²
BAÑO PRIVADO SUBCOMANDANTE		2	M²
OFICINA DE DENUNCIAS Y CONTRAVENCIONES		7	M²
OFICINA ATENCION AL CIUDADANO		22	M²
OFICINA DE VIGILANCIA COMUNITARIA		9	M²
OFICINA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA		9	M²
OFICINA DISPONIBLE		6	M²
OFICINA COMANDO DE DISTRITO		23	M²
AUDANTE COMANDO DE DISTRITO		7	M²
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		9	M²
OFICINA DE PLANEACION		9	M²
OFICINA DE ESTADISTICA		7	M²
OFICINA CORRDINADOR LOGISTICO		7	M²
OFICINA COSEC		7	M²
OFICINA ASUNTOS DISCIPLINARIOS		7	M²
OFICINA BACHILLERES		7	M²
OFICINA SECCIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE		7	M²
OFICINA CARABINEROS		9	M²
OFICINA SUB-SIPOL		14	M²
ANALISTAS-SIPOL		28	M²
OFICINA SUB-SIJIN		7	M²
INVESTIGADORES SUB-SIJIN		16	M²
ALMACEN DE EVIDENCIAS		9	M²
RADICACIÓN		7	M²
SALA DE JUNTAS		18	M²
SALA DE CRISIS		43	M²
CUARTO DE CONTROLES SALA DE CRISIS		5	M²
ORATORIO		24	M²
AREA DE ESPERA		12	M²
SALA MÚLTIPLE		110	M²
DEPOSITO SALA MULTIPLE		11	M²
BAÑO SALA MULTIPLE MUJERES		6	M²
BAÑO SALA MULTIPLE HOMBRES		7	M²
BAÑO SOCIAL MUJERES		2	M²
BAÑO SOCIAL HOMBRES Y PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA		5	M²
CIRCULACIONES ZONA ADMINISTRATIVA		97	M²
ZONA RESTRINGIDA			
ARMERILLO		85	M²
ARCHIVO ADMINISTRATIVO		17	M²
CELDA DE RETENIDOS TRANSITORIO HOMBRES		10	M²
CELDA DE RETENIDOS TRANSITORIO LGTBI		13	M²
CELDA RETENIDOS TRANSITORIO MUJERES		16	M²
SERVICIOS SANITARIOS		19	M²
ZONA DE SEGURIDAD RETENIDOS		18	M²
GARITAS DE VIGILANCIA		8	M²
CIRCULACIONES ZONA RESTRINGIDA		95	M²
ZONA SOCIAL			
COCINA		15	M²
DESPENSA		10	M²
SALON COMEDOR		90	M²
SALON DE TV Y DESCANSO		69	M²
LOCAL CAFETERIA		14	M²
SALON CAFETERIA		21	M²
SALA POLICAFE		14	M²
BAÑO SOCIAL MUJER		4	M²
BAÑO SOCIAL HOMBRE		4	M²
ZONA DE ROPAS		22	M²
CIRCULACIONES ZONA SOCIAL		36	M²
ALOJAMIENTO			
ALOJAMIENTO TIPO(3 camarotes para 6 hombres)		748	M²
ALOJAMIENTO TIPO(2 camarotes para 4 hombres)		31	M²
ALOJAMIENTO SUBOFICIALES		23	M²
ALOJAMIENTO FEMENINO(3 camarotes para 6 mujeres)		92	M²
APARTAMENTO FISCAL		61	M²
CIRCULACIONES ALOJAMIENTO		152	M²
ZONA SERVICIOS GENERALES			
CUARTO EQUIPO HIDROACUMULADOR		5	M²
TANQUE DE BAJO ALMACENAMIENTO		14	M²
BODEGA INTENDENCIA		17	M²
CUARTO DE BASURAS		12	M²
PLANTA ELECTRICA		12	M²
CASETA DE GAS		6	M²
TANQUE RCI		21	M²
SUBESTACION ELECTRICA		18	M²
CUARTO DE BOMBAS		10	M²
CASETA CONTROL-BAÑO		18	M²
CIRCULACIONES SERVICIOS GENERALES		95	M²
AREAS DESCUBIERTAS			
PLAZA DE FORMACION		787	M²
PARQUEADERO C.A.I. MOVIL		40	M²
PARQUEADERO CAMION (TIPO NPR)		50	M²
PARQUEADERO VEHICULO VISITANTES		110	M²
PARQUEADERO VEHICULO INSTITUCION		225	
PARQUEADERO MOTOS INSTITUCIONALES		152	M²
PARQUEADERO MOTOS FUNCIONARIOS		65	M²
ACCESO PEATONAL		241	M²
ACCESO VEHICULAR		188	M²
RAMPA ACCESO PLAZA DE ARMAS		57	M²
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA		**2618**	M²
TOTAL ÁREA CONSTRUIDA DESCUBIERTA		**1915**	M²


RESUMEN DE AREAS			
AREAS CONSTRUIDAS CUBIERTAS			
ZONAS		AREA PROYECTO	M²
AREA ADMINISTRATIVA		703	M²
AREA RESTRINGIDA		281	M²
AREA SOCIAL		299	M²
AREA DE ALOJAMIENTOS		1107	M²
AREA DE SERVICIOS GENERALES		228	M²
SUBTOTAL		**2618**	M²
AREAS CONSTRUIDAS DESCUBIERTAS		**1915**	M²
TOTAL AREAS A DISEÑAR		**4533**	M²



LOTE




VISTA PLAZA DE FORMACION




1 URBANISMO GRAL

1 : 500



SECCION VIAL PROYECTADA



SECCION VIAL EXISTENTE

AR-000

PLANCHA N°: AR-000

DE: 17

El futuro es de todos — Mininterior

CARRERA 8 N° 12B - 31 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CARRERA 9 N° 9-22 SANTA FE

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL-DIRAF
CALLE 59 N° 26-21 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA

INTERVENTOR:

JARR
JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
Interventoría de la Consultoría
Calle 54 N° 78A 90 Barrio Los Colores Medellín Antioquia

CONSULTOR:

DEACIVIL S.A.S.
Ingeniería de Consulta
Calle 45 G Nº 77-130 Medellín Antioquia
Gerencia@deacivil.com
www.deacivil.com

PROFESIONAL RESPONSABLE:

ALCUBOARQUITECTOS S.A.S.
Medellín-Colombia Calle 8 sur N° 43 A-200-57-4-4442834
www.alcuboarquitectos.net
info@alcuboarquitectos.net

PROYECTO:

CONTRATO DE CONSULTORIA N°CMA-003-2019

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE DE DISTRITO TIPO A PARA EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

CONTENIDO:

URBANISMO GENERAL

CONTRATANTE:

VoB. BUENO SUPERVISOR DELEGADOPOR LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE
LEON ANGEL GRANDA CORTES
M.P.25202-327851

INTERVENTOR:

VoB. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
NIT.901.065.121-0

VoB. DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.
JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ
NIT.901.065.121-0

VALIDO PROFESIONAL DE INTERVENTORIA
CLAUDIA JOHANA JARAMILLO
MP-A05570007-4514056

CONSULTOR:

VoB. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA N° CMA003-2019
DANIEL EDUARDO ARIAS
NIT 900.433.214-2

VoB. DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ALEXANDER QUIEZ
M.P. 0520036072 ANT

REALIZO:
ARQ. ALEJANDRO MARTINEZ
M.P. A05242000 ANT

REVISÓ / APROBO

N°	FECHA	OBSERVACIONES Y/O MODIFICACIONES
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

PLANO DE LOCALIZACIÓN:

NOTA: ESCALA LA INDICADA

FECHA: DICIEMBRE 2019

Todas las medidas deberan ser Rectificadas en Obra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de las Contratistas.

AR-000

PLANCHA N°: AR-000

DE: 17