ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: SIT- 192 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MDC-19, CONCRETO, MATERIAL DE AFIRMADO, ACERO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE TUNJA, BOYACÁ

N°	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SUMINISTRO DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPÓ MDC -19 (60-70) NORMA INVIAS 450-22 (INCLUYE IVA)	m3	5635,20	$ 693.175,00	$ 3.906.179.760,00
2	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFALTICA CRL-1H	lt	73677,00	$ 3.342,00	$ 246.228.534,00
3	SUMINISTRO DE CONCRETO MR 4.2 MPA NORMAL, TAMAÑO MAXIMO AGREGADO 25MM, RESISTENCIA A 28 DIAS, ASENTAMIENTO 10CM +/- 2.5CM (MR 42 NORMAL)	M3	500,00	$ 608.090,00	$ 304.045.000,00
4	SUMINISTRO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	30000,00	$ 4.939,00	$ 148.170.000,00
5	SUMINISTRO DE MATERIAL DE AFIRMADO NORMA INVIAS	M3	3000,00	$ 39.868,00	$ 119.604.000,00
				VALOR TOTAL	**$ 4.724.227.294,00**

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

Nota: Los valores unitarios corresponden a los establecidos en la Resolución 0874 de 12 de Julio de 2024 de la Alcaldía de Tunja. Respecto al valor unitario de la mezcla asfáltica MDC-19 corresponde al Análisis de Precios Unitario establecido por la Gobernación de Boyacá según estudio de mercado, teniendo en cuenta que este ítem NO esta incluido en la Resolución 044 de 07 de Junio de 2024 de la Gobernación de Boyacá y lo estableció para la suscripción del convenio 2580 de 2024 entre Alcaldía de Tunja y la Gobernación de Boyacá, se anexa

Los anteriores valores incluyen el IVA (19%) y los descuentos propios de la entidad

Ing. WILLIAM FERNANDO RINCÓN CELY
Secretario de Infraestructura Territorial
Proyectó: William Fernando Rincón Cely