Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	CCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
CAPÍTULO I - PRELIMINARES								
1	1,01			LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	623,10	$ 8.662,25	$ 5.397.447,00
2	1,02			DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (PAVIMENTOS EXISTENTE Y ELEMENTOS DE CONCRETO), INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	124,62	$ 264.774,03	$ 32.996.139,00
Subtotal								**$ 38.393.586,00**
CAPITULO II - EXPLANACIÓN (EXCAVACIONES Y RELLENOS)								
3	2,01			EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS. INCLUYE RETIRO HASTA 10 KM.	M3	218,09	$ 45.357,93	$ 9.891.885,00
4	2,02			TERRAPLEN - MATERIAL SELECCIONADO, Incluye transporte	M3	124,62	$ 167.161,81	$ 20.831.704,00
Subtotal								**$ 30.723.589,00**
CAPITULO III - SUB-BASES Y BASES								
5	3,01			SUBBASE TRATADA CON CEMENTO (RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A 7 DÍAS, 2.1MPA), INCLUYE CEMENTO Y TRANSPORTE	M3	93,47	$ 270.307,83	$ 25.264.321,00
Subtotal								**$ 25.264.321,00**
CAPITULO IV - PAVIMENTOS Y CONCRETOS								
6	4,01			CONCRETO RESISTENCIA 10,34 MPA - PARA RENIVELACION Y REPOSICION DE BANCA (105,4 KG/CM2 Ó 1500 PSI)	M2	0,00	$ 121.691,84	$ 0,00
7	4,02			PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR-38 MPA E: 0,20 M (INCLUYE DOVELAS DE 1" A 0,30 M, L: 0,35M Y PASADORES DE 1/2" L: 0,85 M, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE DILATACION Y APLICACIÓN DE ANTISOL)	M2	585,90	$ 314.661,75	$ 184.360.321,00
Subtotal								**$ 184.360.321,00**
CAPÍTULO V - ACEROS								
8	5,01			ACERO DE REFUERZO A-40.	KG	1.202,50	$ 13.031,39	$ 15.670.259,00
Subtotal								**$ 15.670.259,00**
CAPÍTULO VI - OBRAS DE SEGURIDAD VIAL (VEHICULAR Y PEATONAL)								
9	6,01			BORDILLO DE CONCRETO (245 kg/cm2 ó 3500 PSI), (0,15m*0,20m) TIPO I. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	ML	223,20	$ 119.863,00	$ 26.753.422,00
10	6,02			CONCRETO 3000 PSI PARA ANDEN, INCLUYE SUMNISTRO, INSTALACIÓN , MICROTEXTURIZADO Y MACROTEXTURIZADO, CURADO CON ANTISOL	M2	223,20	$ 142.292,03	$ 31.759.580,00
Subtotal								**$ 58.513.002,00**
CAPÍTULO VII - IMPLEMENTACIÓN DE PLANES								
11	7,01			IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	UN	1,00	$ 7.046.487,01	$ 7.046.487,00
Subtotal								**$ 7.046.487,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 359.971.565,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**359.971.565,00**
VALOR TOTAL	**$**	**359.971.565,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	27%
IMPREVISTO	I=	3%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	35%