ANEXO 1
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

ITEM	ORIP	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CALI	Localización y replanteo de las líneas de demarcación	M2	1746	$ 966	$ 1.686.636
2	CALI	Suministro e instalación y aplicación con equipo de marcas viales en pintura plástico en frio METILMETACRILATO DE ,=12 CMS CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO para demarcación de LINEAS DE DEMARCACION PARQUEADERO COLOR BLANCO Y AMARILLO Según especificaciones técnicas del Manual de Señalización 2015 Y NORMA NTC 4745	ML	1250	$ 8.073	$ 10.091.250
3	CALI	Suministro e instalación y aplicación con equipo de Pintura En Plástico Frio METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744 Y especificaciones técnicas del Manual de Señalización 2015 (Cebras, Flechas Peatonales, Pictogramas, Líneas de Pare, bases de columnas, Senderos Peatonales, Achurados, Pmr). COLORES BLANCO, ROJO AMARILLO, AZUL, NEGRO	M2	30	$ 8.073	$ 242.190
4	CALI	Suministro e instalación de TOPE LLANTA EN POLISTIRENO CON REFLECTIVO, incluye obras menores	UND	60	$ 108.434	$ 6.506.040
5	CALI	Suministro e instalación de reductor Velocidad Plástico 100 X 30 X 5Cm Amarillo-Negro, incluye obras menores	UND	10	$ 162.651	$ 1.626.510
6	CALI	Aseo general incluye rampa de acceso, pisos y paredes	M2	1746	$ 1.795	$ 3.134.070
		VALOR COSTO DIRESTOS				$ 23.286.696
		IVA			19%	$ 4.424.472
		VALOR TOTAL				$ 27.711.168

Atentamente,



Jesús Antonio Ruiz
C.C. 16.613.321 de Cali
Representante Legal
NOMBRE DEL PROPONENTE: IMATIC INGENIERIA SAS.
NIT: 800.195.522-1
CELULAR: 313 7548533
DIRECCIÓN: CARRERA 23 No. 57 - 49, Barrio El Trébol
Santiago de Cali – Valle del Cauca
Correo Electrónico: administracion@imaticingenieria.com ; imaticing@yahoo.com