ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	PRESUPUESTO OBRAS INFRAESTRUCTURA	F-171
		Version: 001
		Fecha: Marzo de 2020

OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN LUIS DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL. ALCANCE DEL OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE UNA (01) CASETA COMUNAL DE LA VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META	FECHA DE ACTUALIZACION	23/04/2024

Item	Actividad	Unidad de Medida	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Total
1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100	$ 491,00	$ 49.100,00
2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	10	$ 246.135,00	$ 2.461.350,00
3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	30	$ 31.487,00	$ 944.610,00
4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	80	$ 23.740,00	$ 1.899.200,00
5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110	$ 14.237,00	$ 1.566.070,00
6	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM	M2	130	$ 30.920,00	$ 4.019.600,00
7	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	130	$ 102.254,00	$ 13.293.020,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	UN	2	$ 335.077,50	$ 670.155,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	12,2	$ 326.431,00	$ 3.982.458,20
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	45	$ 36.794,00	$ 1.655.730,00
11	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	100	$ 3.677,98	$ 367.798,18
				COSTO DIRECTO TOTAL	$ 30.909.091,38
				COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)	$ 30.909.091,00
				ADMINISTRACION 10%	$ 3.090.909,00

		TOTAL COSTO PRESUPUESTO	$ 34.000.000,00
OBSERVACIONES:			
Elaboro	Aura Natalia Acosta Vargas CPS-Profesional universitaria Firma	Aprobo	Carolina Rodríguez Perea Secretario de Gobierno Firma