Facatativá, octubre 1 de 2024

Secretaria de deportes
Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca.
Código Postal 255040 ·
Dirección: Calle 10º No. 3- 01.
Tel: **+57 (601) 8270830**
Email: secretariadedeportes@mosquera-cundinamarca.gov.co

Ref. COTIZACIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DE LOS EQUIPOS Y PISCINAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Por medio de la presente, nos permitimos presentar a ustedes la siguiente cotización, de acuerdo a las actividades requeridas.

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CON IVA
1	CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO – PISCINA SEMIOLIMPICA	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión	1	GBL	$1.200.000	$1.428.000,00
2	CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-	1	GBL	$1.200.000	$1.428.000,00

	TITANIO – PISCINA SEMIOLIMPICA	válvula, cambio de empaque cámara de combustión				
3	CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO – PISCINA CALENTAMIENTO	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión	1	GLB	$1.200.000	$1.428.000,00
4	CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 200000 BTU / h, CON INTERCAMBIADOR DE CALOR EN TITANIO – PISCINA NIÑOS	Limpieza general, limpieza de sensores y hollín al serpentín ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. incluye drenado y limpieza de la capsula interna, calibración electro-válvula, cambio de empaque cámara de combustión	1	GBL	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00

5	MOTOBOMBAS DE SUCCION – PISCINA SEMIOLIMPICA.	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos. "cambio de buje-impulsor-venta viola"	1	GBL	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
6	MOTOBOMBAS DE SUCCION – PISCINA DE CALENTAMIENTO	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos."cambio de buje-impulsor-venta viola"	1	GLB	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
7	MOTOBOMBAS DE SUCCION – PISCINA DE NIÑOS.	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos.	1	GLB	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
8	MOTOBOMBAS SUMERGIBLES	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, limpieza de la caja de desagüe	1	GLB	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00

9	BOMBA CONTRAINCENDIOS	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos, empaques y sellos mecánicos.	1	GLB	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
10	MOTOBOMBAS DE SUCCION SISTEMA NEUMATICO-MANTENIMIENTO PREVENTIVO	• Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Revisión eléctrico interno de sus partes, incluye cambio de rodamientos y sellos mecánicos, calibración presostato.	1	GLB	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
11	CALENTADOR DE ACUMULACION	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes. Incluye drenado y limpieza de la cámara de combustión	1	GLB	$ 800.000,00	$ 952.000,00
12	FILTRO PISCINA SEMIOLIMPICA	Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina	1	GLB	$ 2.500.000,00	$ 2.975.000,00
13	FILTRO PISCINA CALENTAMIENTO	Cambio de arena, empaques de la tapa del filtro, cambio de manómetro glicerina	1	GLB	$ 1.600.000,00	$ 1.904.000,00
14	FILTRO PISCINA NIÑOS	Cambio de arena, cambio de manómetro	1	GLB	$ 1.000.000,00	$ 1.190.000,00
15	SILLA ASCENSOR DISCAPACIDAD	Cambio de comando y mangueras hidráulicas	1	GLB	$ 3.000.000,00	$ 3.570.000,00

16	ASCENSOR	Limpieza general, ajustes, y verificación de funcionamiento de cada uno de los componentes	1	GLB	$ 5.000.000,00	$ 5.950.000,00
17	LUCES FONDO PISCINA	Cambio de bombillos 13 y revisión sistema eléctrico	1	GLB	$ 6.300.000,00	$ 7.497.000,00
18	MOTOBOMBAS DE SUCCION – PISCINA SEMIOLIMPICA.	Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina semiolímpica	1	GLB	$ 580.000,00	$ 690.200,00
19	MOTOBOMBAS DE SUCCION – PISCINA DE CALENTAMIENTO	Cambio de dos (2) bridas hidráulicas ingreso y salida bomba de succión piscina calentamiento	1	GLB	$ 580.000,00	$ 690.200,00
20	FILTRO PISCINA SEMIOLIMPICA	CAMBIO DE 3 VALVULAS DE 3"PASO DE CALENTADORES PISCINA SEMIOLIMPICA	1	GLB	$ 260.000,00	$ 309.400,00
21	FILTRO PISCINA CALENTAMIENTO	CAMBIO DE 3 VALVULAS DE 3" PASO DE CALENTADORES PISCINA CALENTAMIENTO	1	GLB	$ 260.000,00	$ 309.400,00
22	BOMBA CLORINARDOR	MANTENIMIENTO BOMBAS DEL CLORINADOR PISCINA SEMIOLIMPICA	1	GLB	$ 200.000,00	$ 238.000,00
23	BOMBA CLORINARDOR	MANTENIMIENTO BOMBAS DEL CLORINADOR PISCINA COMPLEMENTARIA	1	GLB	$ 200.000,00	$ 238.000,00
24	KIT DE SENSORES	SUMINSTRO DE DOS (2) KIT DE SENSORES PARACALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, C	1	GLB	$ 7.000.000,00	$ 8.330.000,00
25	CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h,	CORRECCION FUGA EN LA CAPSULA INTERNA DEL CALENTADOR DE ALTO RENDIMIENTO CON 400000 BTU / h, C	1	GLB	$ 400.000,00	$ 476.000,00

26	TANQUE DE QUIMICOS	SUMINSTRO DE DOS (2) FLOTADORES EN PVC PARA TANQUES DE QUIMICOS	1	GLB	$ 80.000,00	$ 95.200,00
27	PRUEBA AGUA PISCINA	Análisis Físico químico y microbiológico de 3 piscinas	1	GLB	$ 2.300.000,00	$ 2.737.000,00
28	CALIBRACION PRESION REGULADORES LINEA DE GAS NATURAL	revisión de fugas, limpieza y calibración de 4 reguladores gas natural (pintura amarilla línea de gas)	1	GLB	$ 1.200.000,00	$ 1.428.000,00
29	MANOMETROS GAS NATURAL	cambio de 4 manómetros de gas natural (puntos de los calentadores)	1	GLB	$ 1.180.000,00	$ 1.404.200,00
30	PUNTOS ELECTRICOS CALENTADORES	cambio de 4 tomacorrientes dobles y fijación tubería MT	1	GLB	$ 100.000,00	$ 119.000,00
				SUBTOTAL		$ 46.540.000
				I.V.A. (19%)		$ 8.842.600
				VALOR TOTAL		**$ 55.382.600**

VALOR TOTAL: CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($55.382.600)

Condiciones comerciales:

- Validez de la oferta: quince (15) días
- Duración de la ejecución del contrato: un (1) mese.
- Forma de pago: Anticipo (50%) y un pago final (50%) a la entrega a satisfacción.
- El valor total complementa el suministro de personal profesional, mano de obra y herramienta menor.

Agradecemos de antemano su interés por conocer nuestros servicios, y darnos la oportunidad de colaborarles.

Es y será un placer servirles.
Cordialmente,



……

DIDIER IVÁN GONZÁLEZ FORERO
GERENTE
CONSTRUPROJECT SAS
NIT. 900.315.636-1
Móvil: 3016585128