REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

141-
San Vicente del Caguán, 20 de septiembre del 2024.

Señores:
ENGINEERS S.A.S
CR. 9 A ESTE 48 BRR VILLA ERICA.
engineers01sas@gmail.com
Tele: 3115025401

E. S. D

Ref. Solicitud de cotización de bienes y/o servicios.

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la secretaria de Infraestructura, adelanta el proceso contractual para la **ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMATICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN**. Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el proceso referido, asumiendo el contratista los costos de fletes y acarreos, así como las garantías ordinarias para esta clase de adquisiciones:

ITEM	DESCRIPCION
1	**Localización y replanteo**, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.
2	**Batimetría con secciones transversales cada 10 metros**, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.
3	**Estudio de suelos**, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.
4	**Estudio geotécnico**, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.
5	**Estudio geológico**, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.
6	**Estudio hidrológico**, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.
7	**Estudio estructural**, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso, ingeniería a detalle de todas las obras de infraestructura que se requieran.
8	**Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA**, Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).

9	**Plan de manejo de tránsito.** Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas
10	**Estudio de cantidades de obra**, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.
11	**Aspectos constructivos.** Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.
12	**Evaluación de predios.** Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.

Tenga en cuenta que la Contraloría General de la República ha indicado que:

"Si una persona presenta una cotización solicitada por la entidad para hacer el estudio de mercado y una vez abierta la invitación pública quien presentó la cotización presenta su oferta con un precio significativamente menor al de su cotización, estimamos que no hay obligación para que los precios de la cotización sean los mismos de la oferta, pues pueden presentarse precios diferentes en instantes diferentes sin que ello per se sea cuestionable lo importante es que no se cambie el precio de la oferta una vez presentada por cuanto ello aparejaría un desconocimiento del principio de Igualdad (2) de condiciones de los demás ofertantes, pues la entidad señala la presentación única de las ofertas para todos sin permitir que ninguno cambie su valor una vez presentadas las ofertas porque no se lo permite el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Cotizaciones, la entidad se encuentra obligada a reflejar dichos valores en los estudios previos, es decir que el valor estimado del contrato en los estudios previos guarde congruencia con las cotizaciones que lo soportan. Pero como ya lo dijimos el valor de las cotizaciones no necesariamente ha de coincidir con el valor de las ofertas presentadas".

Adicionalmente, al valor cotizado deben incluirse las siguientes variables:

Estampilla Pro desarrollo Uniamazonia:	0.5%
Estampilla Pro Adulto Mayor:	4%
Estampilla Pro Cultura:	1%
Estampilla Pro Electrificadora Rural:	1%
Estampilla Pro Deporte:	2%
Estampilla Pro Justicia Familiar – por cada acta parcial	2%

Rete Ica (de acuerdo con la actividad económica del RUT); ver acuerdo municipal húmero 015 de 22 de mayo de 2021 en la página http://www.sanvicontedelcaquan-caqueta.gov.co

Demás impuestos nacionales aplicables.

Atentamente,

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

Gmail **infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

solicitud de cotizacion

1 mensaje

infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 23 de septiembre de 2024, 8:31
Para: engineers01sas@gmail.com

ARQ. YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
Secretaria de Infraestructura.

Alcaldía de San Vicente del Caguán
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

cotizacion engineers sas.pdf
617K

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

141-
San Vicente del Caguán, 20 de septiembre del 2024.

Señores:
FUNDACION AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL- FUNASOT
CL 17 NRO. 12 53 BRR CENTRO – Centro - Florencia, Caquetá
funasot@gmail.com
Tele: 3103231752

E. S. D

Ref. Solicitud de cotización de bienes y/o servicios.

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la secretaria de Infraestructura, adelanta el proceso contractual para la **ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMATICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN**. Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el proceso referido, asumiendo el contratista los costos de fletes y acarreos, así como las garantías ordinarias para esta clase de adquisiciones:

ITEM	DESCRIPCION
1	**Localización y replanteo**, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.
2	**Batimetría con secciones transversales cada 10 metros**, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.
3	**Estudio de suelos**, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.
4	**Estudio geotécnico**, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.
5	**Estudio geológico**, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.
6	**Estudio hidrológico**, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.
7	**Estudio estructural**, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso, ingeniería a detalle de todas las obras de infraestructura que se requieran.
8	**Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA,** Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).

9	**Plan de manejo de tránsito.** Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas
10	**Estudio de cantidades de obra**, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.
11	**Aspectos constructivos.** Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.
12	**Evaluación de predios.** Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.

Tenga en cuenta que la Contraloría General de la República ha indicado que:

"Si una persona presenta una cotización solicitada por la entidad para hacer el estudio de mercado y una vez abierta la invitación pública quien presentó la cotización presenta su oferta con un precio significativamente menor al de su cotización, estimamos que no hay obligación para que los precios de la cotización sean los mismos de la oferta, pues pueden presentarse precios diferentes en instantes diferentes sin que ello per se sea cuestionable lo importante es que no se cambie el precio de la oferta una vez presentada por cuanto ello aparejaría un desconocimiento del principio de Igualdad (2) de condiciones de los demás ofertantes, pues la entidad señala la presentación única de las ofertas para todos sin permitir que ninguno cambie su valor una vez presentadas las ofertas porque no se lo permite el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Cotizaciones, la entidad se encuentra obligada a reflejar dichos valores en los estudios previos, es decir que el valor estimado del contrato en los estudios previos guarde congruencia con las cotizaciones que lo soportan. Pero como ya lo dijimos el valor de las cotizaciones no necesariamente ha de coincidir con el valor de las ofertas presentadas".

Adicionalmente, al valor cotizado deben incluirse las siguientes variables:

Estampilla Pro desarrollo Uniamazonia:	0.5%
Estampilla Pro Adulto Mayor:	4%
Estampilla Pro Cultura:	1%
Estampilla Pro Electrificadora Rural:	1%
Estampilla Pro Deporte:	2%
Estampilla Pro Justicia Familiar – por cada acta parcial	2%

Rete Ica (de acuerdo con la actividad económica del RUT); ver acuerdo municipal húmero 015 de 22 de mayo de 2021 en la página http://www.sanvicontedelcaquan-caqueta.gov.co

Demás impuestos nacionales aplicables.

Atentamente,

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

Gmail **infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización

1 mensaje

infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 23 de septiembre de 2024, 8:32
Para: funasot@gmail.com

ARQ. YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
Secretaria de Infraestructura.

Alcaldía de San Vicente del Caguán
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

cotizacion funasot.pdf
621K

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN
NIT. 800095785-2

141-
San Vicente del Caguán, 20 de septiembre del 2024.

Señores:
GRUPO HEMERCO S.A.S
CLL 17 11 48 BARRIO EL CENTRO
Jhomerchan1@hotmail.com
Tele: 3103055861

E. S. D

Ref. Solicitud de cotización de bienes y/o servicios.

El Municipio de San Vicente del Caguán, por medio de la secretaria de Infraestructura, adelanta el proceso contractual para la **ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMATICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN**. Para tales efectos, comedidamente solicitamos su valiosa colaboración, en el sentido de cotizar en el menor tiempo posible, nos suministre los precios que ofrecería en el evento de ser contratado por la administración para el proceso referido, asumiendo el contratista los costos de fletes y acarreos, así como las garantías ordinarias para esta clase de adquisiciones:

ITEM	DESCRIPCION
1	**Localización y replanteo**, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.
2	**Batimetría con secciones transversales cada 10 metros**, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.
3	**Estudio de suelos**, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.
4	**Estudio geotécnico**, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.
5	**Estudio geológico**, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.
6	**Estudio hidrológico**, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.
7	**Estudio estructural**, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso, ingeniería a detalle de todas las obras de infraestructura que se requieran.
8	**Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA,** Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).

9	**Plan de manejo de tránsito.** Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas
10	**Estudio de cantidades de obra**, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.
11	**Aspectos constructivos.** Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.
12	**Evaluación de predios.** Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.

Tenga en cuenta que la Contraloría General de la República ha indicado que:

"Si una persona presenta una cotización solicitada por la entidad para hacer el estudio de mercado y una vez abierta la invitación pública quien presentó la cotización presenta su oferta con un precio significativamente menor al de su cotización, estimamos que no hay obligación para que los precios de la cotización sean los mismos de la oferta, pues pueden presentarse precios diferentes en instantes diferentes sin que ello per se sea cuestionable lo importante es que no se cambie el precio de la oferta una vez presentada por cuanto ello aparejaría un desconocimiento del principio de Igualdad (2) de condiciones de los demás ofertantes, pues la entidad señala la presentación única de las ofertas para todos sin permitir que ninguno cambie su valor una vez presentadas las ofertas porque no se lo permite el principio de transparencia consagrado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Cotizaciones, la entidad se encuentra obligada a reflejar dichos valores en los estudios previos, es decir que el valor estimado del contrato en los estudios previos guarde congruencia con las cotizaciones que lo soportan. Pero como ya lo dijimos el valor de las cotizaciones no necesariamente ha de coincidir con el valor de las ofertas presentadas".

Adicionalmente, al valor cotizado deben incluirse las siguientes variables:

Estampilla Pro desarrollo Uniamazonia:	0.5%
Estampilla Pro Adulto Mayor:	4%
Estampilla Pro Cultura:	1%
Estampilla Pro Electrificadora Rural:	1%
Estampilla Pro Deporte:	2%
Estampilla Pro Justicia Familiar – por cada acta parcial	2%

Rete Ica (de acuerdo con la actividad económica del RUT); ver acuerdo municipal húmero 015 de 22 de mayo de 2021 en la página http://www.sanvicontedelcaquan-caqueta.gov.co

Demás impuestos nacionales aplicables.

Atentamente,

YUDY VANESSA RIVAS HERNÁNDEZ
Secretaria de Infraestructura

Gmail **infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización

1 mensaje

infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co> 23 de septiembre de 2024, 8:33
Para: Jhomerchan1@hotmail.com

ARQ. YUDY VANESSA RIVAS HERNANDEZ
Secretaria de Infraestructura.

Alcaldía de San Vicente del Caguán
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

cotizacion hermeco sas.pdf
616K

Gmail **infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

solicitud de cotizacion

ENGINEERS SAS <engineers01sas@gmail.com> 25 de septiembre de 2024, 9:55
Para: infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Cordial saludo

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir la cotización solicitada.

Quedo atento a cualquier inquietud.
[El texto citado está oculto]

COTIZACION 905 2024.pdf
167K

ENGINEERS SAS
CIUDAD: FLORENCIA
CORREO: engineers01sas@gmail.com
TELEFONO: 435 3837
CELULAR: 3167401235

COTIZACIÓN

FECHA	24/09/2024
COTIZACIÓN	905
CLIENTE ID	800.095.785-2
VALIDO HASTA	


CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7 A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	CANT	IMPUESTOS IVA 19%	TOTAL
Localización y replanteo, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.	$ 7.000.000	1	$1.330.000	$ 7.000.000
Batimetría con secciones transversales cada 10 metros, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.	$ 8.800.000	1	$1.672.000	$ 8.800.000
Estudio de suelos, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.	$ 6.800.000	1	$1.292.000	$ 6.800.000
Estudio geotécnico, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.	$ 15.500.000	1	$2.945.000	$ 15.500.000
Estudio geológico, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.	$ 14.200.000	1	$2.698.000	$ 14.200.000
Estudio hidrológico, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.	$ 17.000.000	1	$3.230.000	$ 17.000.000
Estudio estructural, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso.	$ 14.115.966	1	$2.682.034	$ 14.115.966
Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA, Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).	$ 26.000.000	1	$4.940.000	$ 26.000.000
Plan de manejo de tránsito. Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas.	$ 7.000.000	1	$1.330.000	$ 7.000.000
Estudio de cantidades de obra, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.	$ 11.000.000	1	$2.090.000	$ 11.000.000
Aspectos constructivos. Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.	$ 8.500.000	1	$1.615.000	$ 8.500.000
Evaluación de predios. Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.	$ 7.000.000	1	$1.330.000	$ 7.000.000

Subtotal	$	142.915.966
Imponible	$	-
Impuesto %		19%
Total Impuest	$	27.154.034
Otros	$	-
TOTAL	**$**	**170.070.000**



Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

ENGINEER S.A.S - engineers01sas@gmail.com - Tel: 435-3837 - Florenica -Caqueta

Gracias por hacer negocios con nosotros!

Gmail **infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización

jhonathan merchan charry <jhomerchan1@hotmail.com> 25 de septiembre de 2024, 11:10
Para: infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

Cordial saludo

adjunto cotización solicitada.

cordialmente

JHONATHAN MERCHAN CHARRY
R.P. LEGAL

De: infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>
Enviado: lunes, 23 de septiembre de 2024 8:33 a. m.
Para: Jhomerchan1@hotmail.com <Jhomerchan1@hotmail.com>
Asunto: Solicitud de cotización

[El texto citado está oculto]

COT GRUPO HEMERCO.pdf
202K

GRUPO HEMERCO S.A.S

NIT: 900.763.513-5
FLORENCIA - CAQUETA

25 de septiembre de 2024

COTIZACION No 00897

Señores:
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.
NIT.800.095.785-2

Referencia: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7 A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.

En atención al asunto de referencia presentamos la siguiente cotización, que contempla todas las actividades a realizar, de igual forma solicitamos al MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN que el pago del contrato se realice teniendo presente el pago de un anticipo del 50%, esto para apalancar la ejecución del contrato.

PRESUPUESTO			
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**
Localización y replanteo, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000
Batimetría con secciones transversales cada 10 metros, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.	1	$ 8.200.000	$ 8.200.000
Estudio de suelos, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.	1	$ 7.000.000	$ 7.000.000
Estudio geotécnico, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
Estudio geológico, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
Estudio hidrológico, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración – curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000

GRUPO HEMERCO S.A.S

NIT: 900.763.513-5

FLORENCIA - CAQUETA

Estudio estructural, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso.	1	$ 14.500.000	$ 14.500.000
Plan de adaptación de la guía ambiental – PAGA, Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).	1	$ 27.257.983	$ 27.257.983
Plan de manejo de tránsito. Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas.	1	$ 7.200.000	$ 7.200.000
Estudio de cantidades de obra, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.	1	$ 10.800.000	$ 10.800.000
Aspectos constructivos. Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
Evaluación de predios. Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000
		VALOR NETO	**$ 142.957.983**
		IVA	$ 27.162.017
		TOTAL	**$ 170.120.000**

Cordialmente,

JHONATHAN MERCHAN CHARRY
C.C 1.117.489.411
***R.P. Legal* - GRUPO HEMERCO S.A.S**
NIT N° 900.763.513-5

Gmail **infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>**

Solicitud de cotización

FUNASOT <funasot@gmail.com> 25 de septiembre de 2024, 14:46
Para: infraestructura infraestructura <infraestructura@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co>

BUENAS TARDES,

Muy respetuosamente anexamos cotización solicitada para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de obras para mitigar la problemática presentada sobre la carrera 7 a en el barrio el campin municipio de San Vicente del Caguán.
quedamos atentos a sus comentarios,
muchas gracias
[El texto citado está oculto]
--
Fundación Ambiental para la Sostenibilidad Territorial
- FUNASOT http://funasot.com/

COTIZACION FUNASOT SAN VICENTE.pdf
166K

FUNASOT

COTIZACIÓN

DIRECCION: CALLE 17 No. 12-55
CIUDAD: FLORENCIA
CORREO: funasot@gmail.com
NIT: 900.616.104-7
CELULAR: 3103231752

FECHA	25/09/2024
COTIZACIÓN	235
CLIENTE ID	800.095.785-2
VALIDO HASTA	

CLIENTE

MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA MITIGAR LA PROBLEMÁTICA PRESENTADA SOBRE LA CARRERA 7 A EN EL BARRIO EL CAMPIN MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	CANT.	U/medida	TOTAL
Localización y replanteo, incluye levantamiento topográfico planimétrico y altimétrico, planos certeros de campo. Incluye ortoimagen del área de influencia.	$ 6.500.000	1	Documento	$ 6.500.000
Batimetría con secciones transversales cada 10 metros, contiene curvas de nivel del canal área afectada y 500 m sobre el rio Caguán. Incluye planos y memorias.	$ 9.000.000	1	Documento	$ 9.000.000
Estudio de suelos, incluye perforaciones, apiques, laboratorios y conclusiones para la construcción de las obras requeridas.	$ 7.000.000	1	Documento	$ 7.000.000
Estudio geotécnico, Exploración geotécnica, caracterización geotécnica de los materiales, análisis de capacidad portante y asentamientos, análisis de estabilidad y recomendaciones constructivas.	$ 15.000.000	1	Documento	$ 15.000.000
Estudio geológico, incluye estudio geológico regional y local, determinación de riesgo por presencia de fallas para la construcción de las obras requeridas.	$ 15.000.000	1	Documento	$ 15.000.000
Estudio hidrológico, incluye Análisis de precipitaciones máximas en 24 horas, Análisis de eventos de corta duración - curvas IDF, Estimación de caudales de crecientes para diferentes periodos de retorno, Modelación hidráulica de las corrientes objeto de estudio para la estimación de niveles máximos, Definición de la sección hidráulica de la obra de drenaje a proyectar, definición de la sección hidráulica a proyectar para la posible canalización de la corriente, aguas arriba y abajo del sitio de la obra, incluye definición de zonas de inundación mapa de amenazas.	$ 18.000.000	1	Documento	$ 18.000.000
Estudio estructural, incluye diseño de cimentación (en concordancia con estudio hidráulico y de suelos), análisis y diseño de canal en concreto para manejo de aguas, análisis y diseño de terraplenes de acceso.	$ 14.000.000	1	Documento	$ 14.000.000
Plan de adaptación de la guía ambiental - PAGA, Contiene levantamiento de línea base, valoración de impactos y establecimiento de medidas de manejo para las actividades de la obra, incluye tramite de ocupación de cauce ante la autoridad ambiental (auto de inicio).	$ 25.000.000	1	Documento	$ 25.000.000
Plan de manejo de tránsito. Contiene establecimiento de elementos de señalización, área de obras, tipo de obras horarios de actividades y cierres de vía, alternativas de movilidad peatonal y vehicular, incluye mapa de vías alternas.	$ 7.200.000	1	Documento	$ 7.200.000
Estudio de cantidades de obra, Memorias, análisis de precios unitarios, estudio de mercado, presupuesto y propuesta de cronograma general de obra.	$ 10.500.000	1	Documento	$ 10.500.000
Aspectos constructivos. Contiene las especificaciones técnicas de las actividades para la construcción de las obras requeridas, incluye recomendaciones diseños de terraplenes de acceso.	$ 8.300.000	1	Documento	$ 8.300.000
Evaluación de predios. Contiene la caracterización predial física y administrativa de los predios ubicados en el área de influencia directa de las obras de mitigación y áreas de riesgo por inundación determinadas en el análisis de amenaza, incluye registro fotográfico y actas de vecindad.	$ 7.200.000	1	Documento	$ 7.200.000
			Subtotal	$ 142.700.000
			IVA 19%	$ 27.113.000
			TOTAL	$ 169.813.000

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros
funasot@gmail.com - Cel: 3103231752 - Florenica -Caqueta