



República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Grupo Gestión Soporte



SOLICITUD DE COTIZACIÓN - "PRESTAR LOS SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE REGIONAL DE VICHADA, INDISPENSABLES PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO ESTADO OPERATIVO, FUNCIONAL Y DE SEGURIDAD DE LOS INMUEBLES, ASEGURANDO ASÍ EL DESARROLLO DE LA MISIÓN REALIDAD DEL ICBF CONFORME A LOS ESTÁNDARES TÉCNICOS Y NORMATIVOS VIGENTES."

EMPRESA O PERSONA:			FECHA:	
CONTACTO			TEL. CELULAR	
E-MAIL:			TELEFONO FIJO	

- Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO. Se deben llenar todas las casillas.
- Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas" y Anexos; y formular su cotización en concordancia con este.
- Asignar precio sin incluir el IVA en las celdas de la columna "Valor unitario mensual sin IVA" y asignar la tarifa de IVA que corresponda en la celda de la fila "Tarifa IVA"
- El valor de la cotización debe ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
- Los valores deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.
- No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

Notas:

- (1) Se debe definir la tarifa del IVA vigente en la fecha en la que sea remitida la cotización. En el evento que se modifique la normatividad relacionada con este impuesto después de remitida la misma, la tarifa IVA se ajustará en concordancia, manteniéndose los precios cotizados antes de IVA.
- (2) La cantidad de procesos mensuales a vigilar es estimada y podrá variar durante la ejecución del contrato. Se liquidará de acuerdo con los procesos vigilados en el periodo facturado.
- (3) Los precios cotizados deben corresponder a la **vigencia 2024**
- (4) En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; debe diligenciar en la pregunta 1 del "Cuestionario" la sumatoria de los valores unitarios cotizados IVA incluido. Adicionalmente, como respuesta a la pregunta 2 debe subir a la plataforma el presente formato completamente diligenciado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR
1	RELLENOS Y BASES			
1.1	Relleno seleccionado, incluye extendida y compactación (rana)	M3		
2	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS			
2.1	Punto Sanitario Sifón de piso PVC 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.	UND		
3	ELEMENTOS EN CONCRETO			
3.1	ACERO FIGURADO 60000 PSI	KG		
3.2	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	KG		
4	MAMPOSTERÍA			
4.1	ALFAJÚAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	ML		

4,2	Mampostería de Muro en bloque N°4	M2		
5	PAÑETES			
5,1	Pañete liso de 1:4 incluye filos y dilataciones	M2		
6	CUBIERTAS			
6,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	M2		
6,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMENTO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)	M2		
6,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL PVC RAINGO	ML		
6,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22; DS=50	ML		
6,5	Cubierta En Lámina De Zinc Ondulada Cal.33 0,23 mm, Incluye Amarres	M2		
7	MORTEROS Y CONCRETOS			
7,1	Vigas aéreas en concreto de 210 kg/cm ² (3.000 psi) h < 3,0m, no incluye acero	M3		
8	CARPINTERÍA			
8,1	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2		
8,2	Puerta entamborada, incluye marco en madera, cerradura y pintura	M2		
9	CARPINTERÍA METÁLICA			
9,1	Suministro e instalación de puerta metálica en lamina cold rolled con marco metálico en tubería rectangular Cal. 20, incluye cerradura, pasador, anticorrosivo y pintura 2.10X1M	M2		
10	PISOS BASES			
10,1	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2		
11	PISOS, ENCHAPES Y GUARDA ESCOBAS			
11,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	M2		
11,2	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	ML		

11,3	TABLETA ANTIDESLIZANTE (INCLUYE MORTERO DE PEGA Y BOQUILLA)	M2		
11,4	GUARDA ESCOBA EN CERÁMICA (INCLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML		
11,5	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E:0,10 M	M2		
12	CIELOS RASOS - DIVISIONES			
12,1	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	M2		
13	PINTURAS			
13,1	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)	M2		
13,2	RESANE DE MUROS	M2		
13,3	VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)	M2		
13,4	RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.	M2		
14	ACTIVIDADES ELÉCTRICAS			
14,1	Suministro e instalación de tomacorriente doble 15Amp 125V con tierra, blanca, certificada con tapa sobre canaleta metálica. Incluye troquel triple, marcación, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN		
14,2	Suministro e instalación de tomacorriente doble 15Amp 125V Naranja tierra Aislada, certificada con tapa sobre canaleta metálica. Incluye troquel triple, marcación, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN		
14,3	Suministro e instalación de Bandeja tipo malla -Cablofil de 200" 54mm descolgada incluye accesorios para la instalación que cumplan con normatividad retie-ntc 2050.	GLOBAL metros		
14,4	Suministro e instalación de cable en cobre desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	Metros		
14,5	Suministro e instalación de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre 3#12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) (amarillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales, reguladas e iluminación.	Metros		
14,6	Suministro e instalación de canaleta metálica blanca con tapa de 12x5 centímetros con división.	Metros		
14,7	Suministro e instalación de lámpara tipo panel led descolgada bajo techo 40x40 con marco 40w luz blanca 6500k 120/277v IP20 (garantía mínima 1 año) certificación RETILAP.	UN		
14,8	Suministro e instalación de plafón led redondo de 12 watts Luz Blanca 6500k 120/277V IP20 de sobreponer (Garantía mínima 1 año) certificación RETILAP.	UN		
14,9	Suministro e instalación de interruptor sencillo con tapa, resistente a la corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye canalización en tubo EMT de ½" y cableado libre halógenos certificado #12AWG, caja metálica tipo radwell 5800, marcación, conectores de resorte.	UN		

14,10	Suministro e instalación de interruptor doble con tapa, resistente a la corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye canalización en tubo EMT de ½" y ¾", cableado libre halógenos certificado #12AWG, caja metálica tipo radwell 5800, marcación, conectores de resorte.	UN		
14,11	Suministro e instalación de breaker monopolar de 20A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuito ramal de alumbrado, tomacorrientes normal y regulados)	UN		
14,12	Suministro e instalación de breaker bipolar de 2x30A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuito ramal de aire acondicionado)	UN		
14,13	Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, y demás accesorios para la instalación.	Metros		
14,14	Suministro e instalación de tubería EMT de ¾". Incluye terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, y demás accesorios para la instalación.	Metros		
14,15	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de equipo de aire acondicionado tipo cassette de 24,000 BTU (unidad interna y externa). Incluye suministro e instalación tuberías de refrigeración, tuberías de desagüe, recarga de refrigerante, instalaciones eléctricas y de control.	GLOBAL		
14,16	Suministro e instalación de acometida en cable en cobre libre de halógenos 3fases #6awg + 1neutro # 6awg + 1tierra #4awg. Con tubería EMT de 1" pulgadas. Incluye terminales bornas en cobre para cables, marcación, amarres, terminales EMT de 1", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala galvanizadas de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la instalación. (Para alimentación tableros de distribución AIRES ACONDICIONADOS TL1 AA, TL2 AA)	Metros		
14,17	Replanteo de adecuaciones o trabajos no programados en el cronograma	Área		
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL:				

La presente cotización:

- Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
 - Se remite como parte del estudio de mercado, previo a la contratación, y no implica ninguna obligación de contratar.
 - Tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de diligenciamiento.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes:

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar **inscritas en el RUP**, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015). Se aclara que esta inscripción no se requiere para remitir cotización durante el estudio de mercado.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; debe diligenciar en la pregunta 1 del "Cuestionario" la sumatoria de los valores unitarios cotizados IVA incluido. Adicionalmente, como respuesta a la pregunta 2 debe subir a la plataforma el presente formato completamente diligenciado