C4 Pascal SAS
Calle 13 #27a - 05

NIT: 805.016.686-2

Yumbo Valle del Cauca
Colombia
Colegio Mayor de Antioquia
info@c4pascal.com

Presupuesto # S01577

Fecha de presupuesto:	Vencimiento:	Comercial:
02/09/2024	02/10/2024	Sergio Yepez

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
CABINA EXTRACTORA MODELO CEX 120				
[CEX12000] CABINA EXTRACTORA DE HUMOS Marca C4 Modelo EXTRACTOR® CEX 120 Blower Externo By Pass Cabina Extractora de Gases y Humos Marca C4 Modelo CEX Estándar By pass. Diseño especial C4 bajo normas de seguridad OSHA y ASHRAE.. Provee protección y seguridad total al operario. Molde interior en una sola pieza, en resina poliester reforzada en fibra de vidrio, totalmente antiácida, materiales No-metálicos, áreas expuestas en resina antiácida, Iluminación blanca de seguridad, tapas laterales removibles de fácil mantenimiento. Controles en panel frontal. Construcción exterior en lamina con pintura electrostática.	1,00 Unidades	16.602.667,00	IVA Ventas 19%	$ 16.602.667,00
[CEX12009] Superficie trabajo antiderrames en Quimiotop alta resistencia	1,00 Unidades	2.807.619,00	IVA Ventas 19%	$ 2.807.619,00
[CEX12002] Gabinete Antiácido interior fibra de vidrio conexión a extracción	1,00 Unidades	3.168.093,00	IVA Ventas 19%	$ 3.168.093,00
[CEX00030] Alarma visual y sonora indicación falta flujo.	1,00 Unidades	373.333,00	IVA Ventas 19%	$ 373.333,00
[CEX12032] Sistema para trabajo con Acido Fluorhídrico	1,00 Unidades	759.560,00	IVA Ventas 19%	$ 759.560,00

[CEX00020] Toma eléctrica auxiliar doble con tapa seguridad 110 Vac	1,00 Unidades	95.669,00	IVA Ventas 19%	$ 95.669,00
[CEX00045] Kit de instalación 8" V Exportacion CEX y WALKIN 120V150 Y MEX120	1,00 Unidades	2.104.615,00	IVA Ventas 19%	$ 2.104.615,00
[CEX00040] ducto adicional en fibra de vidrio de 8" 3 Mts de ducteria lineal adicional.	2,00 Unidades	536.981,00	IVA Ventas 19%	$ 1.073.962,00
[CEX00058] Codo en fibra de vidrio de 8" 1 Codo Adicional.	2,00 Unidades	186.379,00	IVA Ventas 19%	$ 372.758,00
			Subtotal	$ 27.358.276,00
SERVICIOS				
Transporte	1,00 Unidades	2.500.000,00	IVA Ventas 19%	$ 2.500.000,00
Puesta en Marcha y Calificación Incluye desmonte de equipo existente, andamios por 4 días y coordinador SISO por 4 días. No Incluye: - Izaje. - Montacargas - Traslados Internos - Obras civiles - Acometidas eléctricas e hidrosanitarias. Deben estar a 0 metros.	1,00 Unidades	10.300.000,00	IVA Ventas 19%	$ 10.300.000,00
Servicio técnico especializado mantenimiento preventivo y validación de cabina extractora marca C4. NOTA: Año 2025 Incluye SISO y andamios – 2 técnicos de servicios.	1,00 Unidades	5.700.000,00	IVA Ventas 19%	$ 5.700.000,00

C4 Pascal SAS
Calle 13 #27a - 05

NIT: 805.016.686-2

Yumbo Valle del Cauca
Colombia
Info@c4pascal.com

Servicio técnico especializado mantenimiento preventivo y validación de cabina extractora marca C4. NOTA: Año 2026 Incluye SISO y andamios – 2 técnicos de servicios.	1,00 Unidades	5.950.000,00	IVA Ventas 19%	$ 5.950.000,00
			Subtotal	$ 24.450.000,00

Base imponible	$ 51.808.276,00
Impuestos	$ 9.843.572,44
Total	$ 61.651.848,44

Tiempo de entrega: 45 días a partir de orden de compra.

Termino de entrega: DDP 1er piso, incluye descargue, no incluye traslados internos.

Forma de pago: 50% anticipo, 50% previo a despacho.

Garantía: 2 años por defectos de fabricación.