360SEMIPLUS
SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT: 901810947

COTIZACIÓN

Bogotá D.C, 04 de Octubre de 2024

REF: **Cotización CG 102**

Señores:
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE TENJO
Tenjo - Cundinamarca

Cordial saludo, por medio de la presente me permito presentar a ustedes la siguiente cotización:

CARACTERISTICAS GENERALES DE FABRICACIÓN	REMOLQUE BÁSICO	REMOLQUE PROFESIONAL
CHASIS Y LANZA DE ARRASTRE FABRICADAS CON TUBERÍA ESTRUCTURAL	SI	SI
UNO O DOS EJES (CAPACIDAD DE LA SUSPENSIÓN SEGÚN TAMAÑO Y DISEÑO ESCOGIDO)	SI	SI
FORRO EXTERIOR EN LÁMINA LISA (ACABADO PREMIUM SIN REMACHES EXTERIORES)	GALVANIZADA	ALUMINIO
PINTURA VEHICULAR PROFESIONAL EN POLIURETANO UN SOLO COLOR	SI	SI
PISO EN TELA VINÍLICA DE ALTO TRÁFICO CON MEDIACAÑA EN LAS ESQUINAS	SI	SI
VENTANAS DE SERVICIO CON LUZ LED Y BRAZOS AMORTIGUADORES	SI	SI
CHAPAS Y/O PASADORES EN PUERTAS Y VENTANAS	SI	SI
EMPAQUES EN PUERTAS Y VENTANAS PARA GARANTIZAR CIERRE HERMÉTICO	SI	SI
SISTEMA ELÉCTRICO 110V CON TOMA ÁREA Y CAJA DE TACOS	SI	SI
EXTENSIÓN 110V LARGO: 15 MT	SI	SI
LÁMPARAS LED TECHO	3	5
TOMAS ELÉCTRICAS DOBLES	4	8
LUCES LED 12V PARA STOP Y COCUYOS DE AVISO	SI	SI
SISTEMA DE AGUA CON BOMBA ELÉCTRICA A 110V	SI	SI
TANQUES PARA AGUA LIMPIA Y AGUA RESIDUAL	SI	SI
CONEXIÓN PROFESIONAL DE GAS EN TUBERÍA DE COBRE	SI	SI
CAJONES EXTERIORES SEGÚN DISEÑO ACORDADO EN LÁMINA	GALVANIZADA	ALUMINIO
PATAS ESTABILIZADORAS EN CADA ESQUINA DEL REMOLQUE	SI	SI

semiplus.comercial1@gmail.com

CONTACTO: 3223540732

DIR: CALLE 76 # 63-40

360SEMIPLUS
SUMINISTROS EMPRESARIALES

NIT: 901810947

COTIZACIÓN

CINTAS REFLECTIVAS REGLAMENTARIAS	X	SI
PERFILES ESQUINEROS Y SOLERAS CON ACABADOS REDONDEADOS X	X	SI
INSTALACIÓN DE AISLANTE TÉRMICO CON EPS DE ALTA DENSIDAD X	X	SI
FORRO INTERNO EN FIBRA DE VIDRIO (ACABADO LISO SIN REMACHES INTERNOS) X	X	SI
ACABADO INTERNO SIN JUNTAS NI REMACHES CON ESQUINAS MEDIA CAÑA X	X	SI
OPCIONAL: INSTALACIÓN DE TELEVISORES, SONIDO O CÁMARAS DE SEGURIDAD	SI APLICA	SI APLICA
OPCIONAL: INSTALACIÓN DE CARPAS O TOLDOS EXTENSIBLES X	SI APLICA	SI APLICA
OPCIONAL: INSTALACIÓN DE SISTEMA DE FRENO DE INERCIA	**	**

Medidas Externas (LXHXA)	VALOR SIN IVA
Área Útil	**Remolque Básico**
2,00x1,70x2,00	$ 16.810.000
2,20x1,90x2,00	$ 19.180.000
2,40x2,00x2,00	$ 21.570.000
2,80x2,10x2,00	$ 25.130.000
3,00x2,10x2,10	$ 28.700.000
3,50x2,10x2,10	$ 33.460.000
4,00x2,20x2,20	$ 38.220.000

Medidas Externas (LXHXA)	VALOR SIN IVA
Área Útil	**Remolque Profesional**
2,00x1,70x2,00	$ 26.330.000
2,20x1,90x2,00	$ 28.730.000
2,40x2,00x2,00	$ 32.270.000
2,80x2,10x2,00	$ 35.850.000
3,00x2,10x2,10	$ 39.410.000
3,50x2,10x2,10	$ 45.350.000
4,00x2,20x2,20	$ 53.670.000

Valores sin IVA incluido.
Valida por 30 días

Sin otro particular, quedamos pendientes de sus importantes comentarios.

Cordialmente;

María Eunice Rodríguez
Asesor Comercial

semiplus.comercial1@gmail.com

CONTACTO: 3223540732

DIR: CALLE 76 # 63-40