Bogotá, 22 de octubre de 2024

Respetados Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro de Materiales y Ensayos
Atn. Ing. Rubén Darío Montoya Zapata
Administración

REFERENCIA: COTIZACION No. 1274

A continuación, encontrará el presupuesto general en el cual hemos puesto toda nuestra atención para ajustarlo a su requerimiento.

PRESUPUESTO GENERAL

					COTIZACION N° 1274
ITEM	**DETALLE**	**UND**	**CANT**	**VLR. UNIT**	**SUBTOTAL**
ADECUACIÓN AMBIENTES CENTRO DE MATERIALES Y ENSAYOS					
1	**Ambiente de Formación 102**				
1.1	Suministro, cambio e instalación de cerramiento para ambiente de formación. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 1101, referencia 1733 y pisa vidrio a presión referencia 395. Empaquetadura neopreno. Medidas: 17560 × 1950 de altura. Mas puerta de ingreso. Medidas. 2900 X 2200. Incluye desmontaje de ventaneria existente.	m²	42	$ 420.000	$ 17.640.000
1.2	Suministro e instalación de panel wpc en pared, medidas: 6000 x 2900 altura. Tonalidad según lo indicado por la entidad.	m²	17,4	$ 75.000	$ 1.305.000
1.3	Mortero de nivelación o pendientado, en proporción 1:4 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo), incluye materiales, mano de obra, afinado y herramientas para su correcta ejecución.	m²	35	$ 25.000	$ 875.000
1.4	Suministro e instalación de piso tipo vinilo Rollo 2mm Ancho: 2m X Largo: 5m(10m2), para instalar sobre superficie lisa, limpia, libre de porosidad, nivelada y afinada. si el mortero presenta porosidad moderada se recomienda aplicar mastico Vinisol, incluye guardaescobas. Norma de Fabricación ISO 11638	m²	40	$ 155.000	$ 6.200.000

1.5	Suministro e instalación de cielo raso en superboard 6mm continúo suspendido, liso, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: incluye Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	m²	35	$ 120.000	$ 4.200.000
1.6	Suministro y aplicación de pañete para muros perimetrales.	m²	53	$ 25.000	$ 1.325.000
1.7	Suministro y aplicación de estuco para muros perimetrales de Ambiente	m²	53	$ 15.000	$ 795.000
1.8	Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 a dos manos.	m²	53	$ 16.000	$ 848.000
1.9	Suministro e instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes en el ambiente, incluye tubería EMT, cable, soportes, cajas rowell 5800, tomas corriente línea de lujo, fijación, tendido, transporte y todo lo necesario para su correcta instalación. Bajo normatividad vigente.	UND	4	$ 100.000	$ 400.000
1.10	Suministro e instalación de puntos para luminarias en el Ambiente de formación, incluye tubería EMT, cable, soportes, lámparas panel tipo redondo de incrustar 24 watts luz neutra, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	6	$ 80.000	$ 480.000
2	**Ambiente de Formación 114**				
2.1	Suministro, cambio e instalación de cerramiento para ambiente de formación. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 1101, referencia 1733 y pisa vidrio a presión referencia 395. Empaquetadura neopreno. Medidas: 18120 × 1950 de altura. Mas puerta de ingreso. Medidas. 2900 X 2200. Incluye desmontaje de ventaneria existente.	m²	41	$ 420.000	$ 17.220.000
2.2	Suministro e instalación de panel wpc en pared, medidas: 6000 x 2900 altura. Tonalidad según lo indicado por la entidad.	m²	18	$ 75.000	$ 1.350.000
2.3	Mortero de nivelación o pendientado, en proporción 1:4 (cemento Portland tipo 1: arena lavada pozo), incluye materiales, mano de obra, afinado y herramientas para su correcta ejecución.	m²	37	$ 25.000	$ 925.000
2.4	Suministro e instalación de piso tipo vinilo Rollo 2mm Ancho: 2m X Largo: 5m(10m2), para instalar sobre superficie lisa, limpia, libre de porosidad, nivelada y afinada. si el mortero presenta porosidad moderada se recomienda aplicar mastico Vinisol, incluye guardaescobas. Norma de Fabricación ISO 11638	m²	41	$ 155.000	$ 6.355.000

2.5	Suministro e instalación de cielo raso en superboard continúo suspendido, liso, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: incluye Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	m²	37	$ 120.000	$ 4.440.000
2.6	Suministro y aplicación de pañete para muros perimetrales.	m²	53	$ 25.000	$ 1.325.000
2.7	Suministro y aplicación de estuco para muros perimetrales de Ambiente	m²	53	$ 15.000	$ 795.000
2.8	Suministro y aplicación de pintura Vinilo tipo 1 a dos manos.	m²	53	$ 16.000	$ 848.000
2.9	Suministro e instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes en el ambiente, incluye tubería EMT, cable, soportes, cajas rowell 5800, tomas corriente línea de lujo, fijación, tendido, transporte y todo lo necesario para su correcta instalación. Bajo normatividad vigente.	UND	4	$ 100.000	$ 400.000
2.10	Suministro e instalación de puntos para luminarias en el Ambiente de formación, incluye tubería EMT, cable, soportes, lámparas panel tipo redondo de incrustar 24 watts luz neutra, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	6	$ 80.000	$ 480.000
3	**Ambiente 208**				
3.1	Suministro, cambio e instalación de cerramiento para ambiente de formación. En perfiles de aluminio y vidrios templado de 10mm o laminado 5+5 incoloro. Perfiles referencia 1101, referencia 1733 y pisa vidrio a presión referencia 395. Empaquetadura neopreno. Medidas: 5600 × 1500 de altura. , 2070 x 700 de altura y 3000 x 1400 de altura. Incluye desmontaje de ventaneria existente.	m²	14,5	$ 420.000	$ 6.090.000
3.2	Suministro e instalación de piso laminado spc 10 mm, Resistencia al tráfico: Alto, incluye alistamiento, guardaescobas, levantamiento de baldosa cerámica, nivelación de piso existente; la superficie debe estar lisa, limpia, libre de porosidad, nivelada y afinada. El color del piso estará sujeto a elección de la entidad, según muestras suministradas.	m²	56	$ 120.000	$ 6.720.000
3.3	Suministro e instalación de formica imitación tipo madera a dos caras, para puerta existente entamborada metálica, incluye chapa de seguridad de lujo. El color de la formica estará sujeto a elección de la entidad, según muestras suministradas. Medidas: 800 x 2000 de altura	UND	1	$ 700.000	$ 700.000

3.4	Suministro de Cielo raso en superboard continúo suspendido, liso, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: incluye Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	m²	52,8	$ 120.000	$ 6.336.000
3.5	Suministro y aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 a dos manos. Incluye resanes donde sea necesario	m²	70	$ 16.000	$ 1.120.000
3.6	Instalación de puntos y luminarias de incrustar de 1,20 x 0,30 en cielo raso del ambiente formación, incluye perforación en superboard y cableado. Las luminarias serán entregadas por el centro de formación.	UND	8	$ 25.000	$ 200.000
4	**Ambiente de Formación 201**				
4.1	Suministro e instalación de panel wpc en pared, medidas: 7000 x 2900 altura. Tonalidad según lo indicado por la entidad.	m²	20,6	$ 75.000	$ 1.545.000
4.2	Suministro e instalación de superboard 8mm en pared, liso, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, ancladas de la superficie soporte de concreto combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: incluye Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	m²	5,46	$ 120.000	$ 655.200
4.3	Suministro e instalación de piso tipo vinilo Rollo 2mm Ancho: 2m X Largo: 5m(10m2), para instalar sobre superficie lisa, limpia, libre de porosidad, nivelada y afinada. si el mortero presenta porosidad moderada se recomienda aplicar mastico Vinisol, incluye guardaescobas. Norma de Fabricación ISO 11638	m²	36	$ 155.000	$ 5.580.000
4.4	Suministro e instalación de Cielo raso en superboard continúo suspendido, liso, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias, suspendidas de la superficie soporte de concreto con cuelgues combinados y maestras secundarias fijadas a PLACAS: incluye Tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. incluye resanes y pintura.	m²	36	$ 120.000	$ 4.320.000
4.5	Suministro e instalación de formica imitación tipo madera a dos caras, para puerta existente entamborada metálica, incluye chapa de seguridad de lujo. El color de la formica estará sujeto a elección de la entidad, según muestras suministradas. Medidas: 800 x 2000 de altura	UND	1	$ 700.000	$ 700.000

4.6	Suministro e instalación de película SANDBLASTING para ventana, Espesor de Película (Métrica) 50 micrón, Tipo de Adhesivo Acrílico, Tipo de película PVC fundido, Transmisión de luz visible (%) 85%. Medidas 4720 x 1900 de altura	m²	9	$ 65.000	$ 585.000
4.7	Suministro y aplicación de Pintura Vinilo tipo 1 a dos manos. Incluye resanes donde sea necesario	m²	54	$ 16.000	$ 864.000
4.8	Suministro e instalación de puntos eléctricos para tomacorrientes en el ambiente, incluye tubería EMT, cable, soportes, cajas rowell 5800, tomas corriente línea de lujo, fijación, tendido, transporte y todo lo necesario para su correcta instalación. Bajo normatividad vigente.	Unidad	5	$ 100.000	$ 500.000
4.9	Suministro e instalación de puntos para luminarias en el Ambiente de formación, incluye tubería EMT, cable, soportes, lámparas panel tipo redondo de incrustar 24 watts luz neutra, fijación tendido transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	Unidad	6	$ 80.000	$ 480.000
				SUBTOTAL	**$104.601.200**
				Administración 18%	$ 18.828.216
				Utilidad 5%	$ 5.230.060
				IVA Sobre utilidad 19%	$ 993.711
				TOTAL	**129.653.187**

EL COSTO DE LA PRESENTE OFERTA INCLUYE:

- Mano de obra calificada y certificada
- Personal afiliado a Seguridad Social
- Trabajo tiempo completo
- Aseo y orden de trabajo
- Entrega a satisfacción del cliente

ESTIPULACIONES:

- Oferta valida por 10 días calendario
- Tiempo de ejecución 60 días calendario a partir de la fecha de inicio
- Garantía de mano de obra 3 meses y materiales según lo indicado por el fabricante y o representante de la marca en Colombia, directamente con la entidad.

Cualquier servicio que no esté contemplado en la presente oferta tendrá costo adicional

Forma de pago: Inicio de obra 70% y Contra entrega 30%

Favor realizar la consignación y/o transferencia en la cuenta de ahorros no. 60100002050 de Bancolombia, a nombre de JV REMODELACIONES S.A.S, con Nit. 901.572.538-2

Cordialmente.

JUAN CARLOS VALENCIA ECHEVERRY
Gestor de Proyectos