INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC

Propuesta Economica

EL VALOR OFERTADO DEBE INCLUIR IVA, IMPUESTOS Y DEMAS GRAVAMENES DE LEY.


OBJETO:	**Prestar los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones del Museo de Bogotá.**

COTIZANTE O PROVEEDOR	EJECUTAR DISEÑO SAS	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	WILBER HERNAN MEDRANO LOAIZA
NIT DEL COTIZANTE O PROVEEDOR	901.480.960-2	**FECHA**	12/08/2024

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA DEL VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUYENDO IVA
1	Suministro y montaje de: Muro simple doble cara en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 9.5 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, acabado a dos caras, masillado y pintado con vinilo a dos manos, incluye filos y fabricación de 3 nichos y vanos para cajas de luz.	M2	40	$240.000	$ 9.600.000,0	$1.824.000	**$ 11.424.000,0**
2	Suministro y montaje de: Muro simple una cara en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 9.5 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, acabado a una cara, masillado y pintado con vinilo a dos manos, incluye filos.	M2	10	$200.000	$ 2.000.000,0	$380.000	**$ 2.380.000,0**
3	Suministro y montaje de: Techo en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 6 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, guaya para colgarlo o refuerzos de madera, acabado a una cara, masillado y pintado con vinilo a dos manos.	M2	16	$200.000	$ 3.200.000,0	$608.000	**$ 3.808.000,0**
4	Suministro e instalación de: Caja de luz en madera, con marco pintado, pantalla en acrílico. Incluye cableado en cable duplex calibre 16, tiras led en diferentes colores seleccionables e interruptor.	Un	3	$2.800.000	$ 8.400.000,0	$1.596.000	**$ 9.996.000,0**
5	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Texto, imágenes e ilustraciones en Vinilo Backlit instalado	M2	6	$103.250	$ 619.500,0	$117.705	**$ 737.205,0**
6	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Texto, imágenes e ilustraciones en sublimación full color sobre lona madre selva con costuras e instalación sobre bastidor metálico en tubería metálica cuadrada de ½ x ½' x 0.8 mm cal 20 (ver ficha técnica del ítem 31)	M2	40	$120.000	$ 4.800.000,0	$912.000	**$ 5.712.000,0**
7	Postproducción de piezas de Sonido: Edición de sonido. Formato de video: MP3 Duración pieza de sonido por unidad: 5 minutos. Incluye el suministro de: 1 Reproductor mp3 con cargador, memoria, cable y audífonos de diadema maxell studio series st 200 (por unidad).	UN	6	$3.000.000	$ 18.000.000,0	$3.420.000	**$ 21.420.000,0**
8	Postproducción de piezas audiovisuales: Edición de vídeo y sonido, incluye servicio de interpretación en lengua de señas certificado (con intérprete). Formato de video: MP4 Resolución: 1440p-1080p Duración pieza audiovisual por unidad: 5 minutos.	UN	6	$10.000.000	$ 60.000.000,0	$11.400.000	**$ 71.400.000,0**
9	Suministro e instalación de montaje museográfico que consta de: 1 videobeam con LCD 4000 lumens, resolución de imagen full HD, tamaño de proyección de mínimo 320 pulgadas.	UN	3	$8.750.000	$ 26.250.000,0	$4.987.500	**$ 31.237.500,0**
10	Suministro y montaje de dispositivo para proyección holográfica, que conste de: Mueble de acuerdo a ficha técnica y suministro de un televisor de 42" con las siguientes epecificaciones técnicas: UHD LED Reproducción multimedia USB y HDMI 75 HZ Resolución 4KUHD Medida diagonal 106 cm, tipo de resolución 4K Smart TV Sistema operativo WEBOS Mínimo 3 Entradas HDMI Mínimo 2 entradas USB Una salida de audio de 3,5 mm	UN	1	$3.500.000	$ 3.500.000,0	$665.000	**$ 4.165.000,0**
11	Postproducción de piezas audiovisuales holográficas: Edición de video y sonido, montaje de la pieza en el dispositivo Formato de video: MP4 Resolución: 1440p-1080p Duración pieza audiovisual por unidad: 5 minutos.	UN	1	$11.000.000	$ 11.000.000,0	$2.090.000	**$ 13.090.000,0**
12	Suministro y montaje de: Cerramiento en espacio, con cintas de confección de diferentes tipos (elásticas de colores, con bordados o borlas entre otras), sujetas a bastidor metálico en tubería cuadrada de ½ x ½' x 0.8 mm cal 20	UN	1	$767.000	$ 767.000,0	$145.730	**$ 912.730,0**
13	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Plotter de corte siluetas. Plotter de corte en varios colores descartonado e instalado. (valor por metro cuadrado)	M2	16	$120.000	$ 1.920.000,0	$364.800	**$ 2.284.800,0**
14	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Vinilo microperforado sobre ventanería en espacios interiores.	M2	22	$103.250	$ 2.271.500,0	$431.585	**$ 2.703.085,0**
15	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: En vinilo adhesivo blanco mate + cartón alveolar, Fotografías, textos e ilustraciones. Impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo afichada sobre lámina cartón de 8 mm con los bordes rematados en canson (incluye instalación) (valor por metro cuadrado)	M2	15	$125.000	$ 1.875.000,0	$356.250	**$ 2.231.250,0**
16	Suministro e Instalación de: Polarizado espejo color plata, instalado sobre vidrio de 6 mm (incluye el vidrio y corte del mismo)	M2	14	$65.000	$ 910.000,0	$172.900	**$ 1.082.900,0**

17	Ajuste de diseño para impresión, impresión, corte e instalación de: Fichas, ilustraciones y textos en propalcote de con adhesivo sobre poliestireno de 2 mm. Incluye impresos, adhesivo y placa de poliestireno de 2 mm de diferentes medidas.	M2	10	$220.000	$ 2.200.000,0	$418.000	**$ 2.618.000,0**
18	Suministro de: Piezas en grabado y corte láser, sobre mdf, valor unitario en tiempo de corte por minuto.	Minuto	480	$1.100	$ 528.000,0	$100.320	**$ 628.320,0**
19	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Fichas imágenes e ilustraciones en vinilo adhesivo blanco mate. impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo rigidizado sobre poliestireno 2mm Incluye impresos, adhesivo y placa de poliestireno de 2 mm de diferentes medidas.	M2	10	$220.000	$ 2.200.000,0	$418.000	**$ 2.618.000,0**
20	Suministro de: Piezas en impresión 3d en filamento hasta de cuatro colores, en resolución media, piezas hasta 30x30x30 cm (valor tomando en cuenta tiempo de impresión y peso del filamento).	Minuto	480	$6.000	$ 2.880.000,0	$547.200	**$ 3.427.200,0**
21	Ajuste de diseño para impresión e impresión: Folleto impreso en 1/8 de 2 pliegues a color, en propalcote de 115 gr.	UN	1000	$1.200	$ 1.200.000,0	$228.000	**$ 1.428.000,0**
22	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación sobre la superficie de: Textos, ilustraciones e imágenes en vinilo laminado floorgraphic; incluye suministro de tablero en MDF, yumbolon de 3 mm y pirlanes, de acuerdo a ficha técnica.	M2	15	$177.750	$ 2.666.250,0	$506.588	**$ 3.172.837,5**
23	Suministro e instalación de Mural en aerosol sobre vinilo que incluye el suministro de: 10 colores de vinilo en presentación de 1/8 de galón 15 latas de aerosol de diferentes colores 4 pinceles de cerdas finas 2 pinceles medianos 2 brochas 4” 2 brochas de 1” 2 rollos de cinta de enmascarar de 12mm 2 rollos de cinta de enmascarar de 24mm	M2	12	$320.000	$ 3.840.000,0	$729.600	**$ 4.569.600,0**
24	Diseño e impresión de textos en sistemas de braille y altorrelieve, incluye revisión del INCI en placa de acrílico cristal de 3mm con marcación braille, corte láser para alto relieve. Incluye ajuste de diseño para impresión e impresión de texto en vinilo adhesivo en la parte posterior de fondo sobre una lámina de poliestireno de 2mm y cinta siliconada para fijar al muro directamente. Dimensiones: 30 x 12 cm aprox.	UN	10	$700.000	$ 7.000.000,0	$1.330.000	**$ 8.330.000,0**
25	Ajuste de diseño para corte y corte láser de: Stencil en poliestireno calibre 60 de texto e ilustraciones. (valor tomando en cuenta tiempo de impresión)	Minuto	480	$1.350	$ 648.000,0	$123.120	**$ 771.120,0**
26	Suministro e instalación de elemento museográfico que consta de: 12 m tubo metálico redondo estructural de o interior 3/4” x 2 mm 1 galón de anticorrosivo gris disolvente para esmalte 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 4 Tornillos de ojo de ¼ 6 mts de cadena eslabonada 8 eslabones de ¼ con rosca Dos retablos de madera maciza de 40* 60 cm en Alquiler de soldador de arco a 110v por dos semanas, incluye 10 kilogramos de electrodo	UN	1	$3.016.000	$ 3.016.000,0	$573.040	**$ 3.589.040,0**
27	Suministro de vestuarios y telas: Bolsa de 20 kg con utilería para pieza artística (prendas de vestuario usada y accesorios).	UN	6	$350.000	$ 2.100.000,0	$399.000	**$ 2.499.000,0**
28	Suministro e Instalación de: Piso en linóleo imitación duropiso, presentado por rollo o pieza, instalado sobre MDF de 6mm; incluye suministro de tablero en MDF, yumbolon de 3 mm y pirlanes, de acuerdo a ficha técnica.	M2	20	$253.000	$ 5.060.000,0	$961.400	**$ 6.021.400,0**
29	Suministro e instalación de recorrido sonoro que incluye: 8 Altavoz pasivo de rango completo de 10 vatios cada uno, con anclaje a muro y trípode o sistema de piso 1 amplificador de 8 canales de salida de 150 vatios cableado e instalación. Debe ser compatible con dispositivo sonoro basado en divisor DMX de 8 canales (en existencia)	UN	1	$6.220.000	$ 6.220.000,0	$1.181.800	**$ 7.401.800,0**
30	Suministro e instalación de montaje museográfico que consta de: 1 Cámara nikon coolpix l340 o Sony zv-1f 1 Trípode ligero 4 Micrófonos de solapa hasta 20Hz 2 transmisores inalambricos para micrófonos con salida de 3.5mm 2 Lámparas de fotografía hasta 50 Watt con batería recargable, atenuable IRC (índice de reproducción cromática) hasta 90.	UN	1	$8.900.000	$ 8.900.000,0	$1.691.000	**$ 10.591.000,0**
31	Suministro y fabricación de: Sistema de motor con sistema movil electromecánico para automatizar el giro de una cortina móvil (tela descrita en el item 6), incluye estructura circular con medidas de acuerdo a ficha técnica y sistema de sujeción a techo, ganchos o sistema de anclaje de la cortina.	UN	1	$6.347.000	$ 6.347.000,0	$1.205.930	**$ 7.552.930,0**
32	Suministro y fabricación de: Mobiliario expositivo según ficha técnica, con lámina de zinc, marco en madera para anclaje al muro y detalles en madera de pino sellado con laca transparente mate.	UN	6	$1.800.000	$ 10.800.000,0	$2.052.000	**$ 12.852.000,0**
33	Suministro de material y co creación de: Remate de cubierta para el círculo de la palabra en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, fabricado en lámina galvanizada, con pintura electroestática color negro, soportes a la carpinteria exitente e instalación	M2	4	$1.125.000	$ 4.500.000,0	$855.000	**$ 5.355.000,0**
34	suministro de material expositivo: A-D strips, Film base deterioration monitors. Bandas para detectar Hidrólisis ácida en negativos. 2 cajas	UN	1	$1.500.000	$ 1.500.000,0	$285.000	**$ 1.785.000,0**

35	Producción de textos en caligrafía a mano alzada, para la ambientación de piezas y espacios museográficos sobre superficie vidrio. (letras de 2 a 3 cm). Incluye suministro de marcadores de póster de tres colores diferentes.	Palabra	500	$10.000	$ 5.000.000,0	$950.000	**$**	**5.950.000,0**
36	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Texto e imágenes a color y B/N en papel fotográfico + PS + MDF espacios gráficos. Impresión tipo látex sobre papel fotográfico afichado sobre poliestireno calibre 20 y este a su vez montado sobre retablo de MDF. Incluye máximo 4 tableros en MDF de 12 mm en diferentes medidas con acabado en vinilo color negro y herraje para anclar a muro.	M2	8	$200.000	$ 1.600.000,0	$304.000	**$**	**1.904.000,0**
37	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Fotografías y afiches a color y B/N sobre vinilo adhesivo + MDF de 5mm. Impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo afichada sobre lámina de MDF de 5mm. Incluye láminas en MDF de 5mm de 1,20 x 0,90 m.	M2	8	$200.000	$ 1.600.000,0	$304.000	**$**	**1.904.000,0**
38	Suministro e instalación de: Ventaneria en aluminio, ligero para interiores. con vidrio 4mm + 4mm laminado.	M2	12	$604.000	$ 7.248.000,0	$1.377.120	**$**	**8.625.120,0**
						COSTO TOTAL	**$**	**288.177.837,5**

EMPRESA O PROVEEDOR	EJECUTAR DISEÑO SAS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE DE QUIEN FIRMA	WILBER HERNAN MEDRANO LOAIZA
C.C. - NIT	**79.997.051**

Proyectó:
María Fernanda González Rojas. Profesional esepcializada 03.
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio