ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL- IDPC

Propuesta Economica

EL VALOR OFERTADO DEBE INCLUIR IVA, IMPUESTOS Y DEMAS GRAVAMENES DE LEY.

OBJETO:	**Prestar los servicios de producción, suministro e instalación de la museografía para las exposiciones del Museo de Bogotá.**

COTIZANTE O PROVEEDOR	INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO	**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL**	GIOVANNI GONZALEZ T.
NIT DEL COTIZANTE O PROVEEDOR	830.144.021-4	**FECHA**	6/08/24

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	IVA DEL VALOR TOTAL	VALOR TOTAL OFERTADO INCLUYENDO IVA
1	Suministro y montaje de: Muro simple doble cara en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 9.5 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, acabado a dos caras, masillado y pintado con vinilo a dos manos, incluye filos y fabricación de 3 nichos y vanos para cajas de luz.	M2	40	$186.800	$ 7.472.000,0	$1.419.680	**$ 8.891.680,0**
2	Suministro y montaje de: Muro simple una cara en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 9.5 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, acabado a una cara, masillado y pintado con vinilo a dos manos, incluye filos.	M2	10	$381.500	$ 3.815.000,0	$724.850	**$ 4.539.850,0**
3	Suministro y montaje de: Techo en sistema de construcción en seco con paneles de yeso de 6 mm y estructura de bastidor metálico de parales y canales y viguetas, guaya para colgarlo o refuerzos de madera, acabado a una cara, masillado y pintado con vinilo a dos manos.	M2	16	$243.740	$ 3.899.840,0	$740.970	**$ 4.640.809,6**
4	Suministro e instalación de: Caja de luz en madera, con marco pintado, pantalla en acrílico. Incluye cableado en cable duplex calibre 16, tiras led en diferentes colores seleccionables e interruptor.	Un	3	$2.417.000	$ 7.251.000,0	$1.377.690	**$ 8.628.690,0**
5	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Texto, imágenes e ilustraciones en Vinilo Backlit instalado	M2	6	$193.200	$ 1.159.200,0	$220.248	**$ 1.379.448,0**
6	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Texto, imágenes e ilustraciones en sublimación full color sobre lona madre selva con costuras e instalación sobre bastidor metálico en tubería metálica cuadrada de ½ x ½' x 0.8 mm cal 20 (ver ficha técnica del ítem 31)	M2	40	$290.400	$ 11.616.000,0	$2.207.040	**$ 13.823.040,0**
7	Postproducción de piezas de Sonido: Edición de sonido. Formato de video: MP3 Duración pieza de sonido por unidad: 5 minutos. Incluye el suministro de: 1 Reproductor mp3 con cargador, memoria, cable y audífonos de diadema maxell studio series st 200 (por unidad).	UN	6	$4.306.500	$ 25.839.000,0	$4.909.410	**$ 30.748.410,0**
8	Postproducción de piezas audiovisuales: Edición de vídeo y sonido, incluye servicio de interpretación en lengua de señas certificado (con intérprete). Formato de video: MP4 Resolución: 1440p-1080p Duración pieza audiovisual por unidad: 5 minutos.	UN	6	$4.241.600	$ 25.449.600,0	$4.835.424	**$ 30.285.024,0**
9	Suministro e instalación de montaje museográfico que consta de: 1 videobeam con LCD 4000 lumens, resolución de imagen full HD, tamaño de proyección de mínimo 320 pulgadas.	UN	3	$9.036.000	$ 27.108.000,0	$5.150.520	**$ 32.258.520,0**
10	Suministro y montaje de dispositivo para proyección holográfica, que conste de: Mueble de acuerdo a ficha técnica y suministro de un televisor de 42" con las siguientes epecificaciones técnicas: UHD LED Reproducción multimedia USB y HDMI 75 HZ Resolución 4KUHD Medida diagonal 106 cm, tipo de resolución 4K Smart TV Sistema operativo WEBOS Mínimo 3 Entradas HDMI Mínimo 2 entradas USB Una salida de audio de 3,5 mm	UN	1	$10.146.000	$ 10.146.000,0	$1.927.740	**$ 12.073.740,0**
11	Postproducción de piezas audiovisuales holográficas: Edición de video y sonido, montaje de la pieza en el dispositivo Formato de video: MP4 Resolución: 1440p-1080p Duración pieza audiovisual por unidad: 5 minutos.	UN	1	$8.815.000	$ 8.815.000,0	$1.674.850	**$ 10.489.850,0**
12	Suministro y montaje de: Cerramiento en espacio, con cintas de confección de diferentes tipos (elásticas de colores, con bordados o borlas entre otras), sujetas a bastidor metálico en tubería cuadrada de ½ x ½' x 0.8 mm cal 20	UN	1	$1.131.100	$ 1.131.100,0	$214.909	**$ 1.346.009,0**
13	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Plotter de corte siluetas. Plotter de corte en varios colores descartonado e instalado. (valor por metro cuadrado)	M2	16	$233.000	$ 3.728.000,0	$708.320	**$ 4.436.320,0**
14	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: Vinilo microperforado sobre ventanería en espacios interiores.	M2	22	$257.800	$ 5.671.600,0	$1.077.604	**$ 6.749.204,0**
15	Ajuste de diseño para impresión e impresión de: En vinilo adhesivo blanco mate + cartón alveolar, Fotografías, textos e ilustraciones. Impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo afichada sobre lámina cartón de 8 mm con los bordes rematados en canson (incluye instalación) (valor por metro cuadrado)	M2	15	$371.500	$ 5.572.500,0	$1.058.775	**$ 6.631.275,0**
16	Suministro e Instalación de: Polarizado espejo color plata, instalado sobre vidrio de 6 mm (incluye el vidrio y corte del mismo)	M2	14	$267.000	$ 3.738.000,0	$710.220	**$ 4.448.220,0**
17	Ajuste de diseño para impresión, impresión, corte e instalación de: Fichas, ilustraciones y textos en propalcote de con adhesivo sobre poliestireno de 2 mm. Incluye impresos, adhesivo y placa de poliestireno de 2 mm de diferentes medidas.	M2	10	$303.500	$ 3.035.000,0	$576.650	**$ 3.611.650,0**

18	Suministro de: Piezas en grabado y corte láser, sobre mdf, valor unitario en tiempo de corte por minuto.	Minuto	480	$3.105	$ 1.490.400,0	$283.176	**$ 1.773.576,0**
19	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Fichas imágenes e ilustraciones en vinilo adhesivo blanco mate. impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo rigidizado sobre poliestireno 2mm Incluye impresos, adhesivo y placa de poliestireno de 2 mm de diferentes medidas.	M2	10	$345.250	$ 3.452.500,0	$655.975	**$ 4.108.475,0**
20	Suministro de: Piezas en impresión 3d en filamento hasta de cuatro colores, en resolución media, piezas hasta 30x30x30 cm (valor tomando en cuenta tiempo de impresión y peso del filamento).	Minuto	480	$9.545	$ 4.581.600,0	$870.504	**$ 5.452.104,0**
21	Ajuste de diseño para impresión e impresión: Folleto impreso en 1/8 de 2 pliegues a color, en propalcote de 115 gr.	UN	1000	$2.785	$ 2.785.000,0	$529.150	**$ 3.314.150,0**
22	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación sobre la superficie de: Textos, ilustraciones e imágenes en vinilo laminado floorgraphic; incluye suministro de tablero en MDF, yumbolon de 3 mm y pirlanes, de acuerdo a ficha técnica.	M2	15	$571.250	$ 8.568.750,0	$1.628.063	**$ 10.196.812,5**
23	Suministro e instalación de Mural en aerosol sobre vinilo que incluye el suministro de: 10 colores de vinilo en presentación de 1/8 de galón 15 latas de aerosol de diferentes colores 4 pinceles de cerdas finas 2 pinceles medianos 2 brochas 4" 2 brochas de 1" 2 rollos de cinta de enmascarar de 12mm 2 rollos de cinta de enmascarar de 24mm	M2	12	$199.200	$ 2.390.400,0	$454.176	**$ 2.844.576,0**
24	Diseño e impresión de textos en sistemas de braille y altorrelieve, incluye revisión del INCI en placa de acrílico cristal de 3mm con marcación braille, corte láser para alto relieve. Incluye ajuste de diseño para impresión e impresión de texto en vinilo adhesivo en la parte posterior de fondo sobre una lámina de poliestireno de 2mm y cinta siliconada para fijar al muro directamente. Dimensiones: 30 x 12 cm aprox.	UN	10	$178.500	$ 1.785.000,0	$339.150	**$ 2.124.150,0**
25	Ajuste de diseño para corte y corte láser de: Stencil en poliestireno calibre 60 de texto e ilustraciones. (valor tomando en cuenta tiempo de impresión)	Minuto	480	$13.830	$ 6.638.400,0	$1.261.296	**$ 7.899.696,0**
26	Suministro e instalación de elemento museográfico que consta de: 12 m tubo metálico redondo estructural de o interior 3/4" x 2 mm 1 galón de anticorrosivo gris disolvente para esmalte 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 1/4 galón esmalte color a especificar 4 Tornillos de ojo de ¼ 6 mts de cadena eslabonada 8 eslabones de ¼ con rosca Dos retablos de madera maciza de 40* 60 cm en Alquiler de soldador de arco a 110v por dos semanas, incluye 10 kilogramos de electrodo	UN	1	$3.013.000	$ 3.013.000,0	$572.470	**$ 3.585.470,0**
27	Suministro de vestuarios y telas: Bolsa de 20 kg con utilería para pieza artística (prendas de vestuario usada y accesorios).	UN	6	$544.575	$ 3.267.450,0	$620.816	**$ 3.888.265,5**
28	Suministro e Instalación de: Piso en linóleo imitación duropiso, presentado por rollo o pieza, instalado sobre MDF de 6mm; incluye suministro de tablero en MDF, yumbolon de 3 mm y pirlanes, de acuerdo a ficha técnica.	M2	20	$176.950	$ 3.539.000,0	$672.410	**$ 4.211.410,0**
29	Suministro e instalación de recorrido sonoro que incluye: 8 Altavoz pasivo de rango completo de 10 vatios cada uno, con anclaje a muro y trípode o sistema de piso 1 amplificador de 8 canales de salida de 150 vatios cableado e instalación. Debe ser compatible con dispositivo sonoro basado en divisor DMX de 8 canales (en existencia)	UN	1	$7.293.800	$ 7.293.800,0	$1.385.822	**$ 8.679.622,0**
30	Suministro e instalación de montaje museográfico que consta de: 1 Cámara nikon coolpix l340 o Sony zv-1f 1 Trípode ligero 4 Micrófonos de solapa hasta 20Hz 2 transmisores inalambricos para micrófonos con salida de 3.5mm 2 Lámparas de fotografía hasta 50 Watt con batería recargable, atenuable IRC (índice de reproducción cromática) hasta 90.	UN	1	$6.403.950	$ 6.403.950,0	$1.216.751	**$ 7.620.700,5**
31	Suministro y fabricación de: Sistema de motor con sistema movil electromecánico para automatizar el giro de una cortina móvil (tela descrita en el item 6), incluye estructura circular con medidas de acuerdo a ficha técnica y sistema de sujeción a techo, ganchos o sistema de anclaje de la cortina.	UN	1	$4.175.050	$ 4.175.050,0	$793.260	**$ 4.968.309,5**

32	Suministro y fabricación de: Mobiliario expositivo según ficha técnica, con lámina de zinc, marco en madera para anclaje al muro y detalles en madera de pino sellado con laca transparente mate.	UN	6	$3.344.750	$ 20.068.500,0	$3.813.015	**$ 23.881.515,0**
33	Suministro de material y co creación de: Remate de cubierta para el círculo de la palabra en el Museo de la Ciudad Autoconstruida, fabricado en lámina galvanizada, con pintura electroestática color negro, soportes a la carpinteria exitente e instalación	M2	4	$4.657.500	$ 18.630.000,0	$3.539.700	**$ 22.169.700,0**
34	suministro de material expositivo: A-D strips, Film base deterioration monitors. Bandas para detectar Hidrólisis ácida en negativos. 2 cajas	UN	1	$1.526.100	$ 1.526.100,0	$289.959	**$ 1.816.059,0**
35	Producción de textos en caligrafía a mano alzada, para la ambientación de piezas y espacios museográficos sobre superficie vidrio. (letras de 2 a 3 cm). Incluye suministro de marcadores de póster de tres colores diferentes.	Palabra	500	$21.682	$ 10.841.000,0	$2.059.790	**$ 12.900.790,0**
36	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Texto e imágenes a color y B/N en papel fotográfico + PS + MDF espacios gráficos. Impresión tipo látex sobre papel fotográfico afichado sobre poliestireno calibre 20 y este a su vez montado sobre retablo de MDF. Incluye máximo 4 tableros en MDF de 12 mm en diferentes medidas con acabado en vinilo color negro y herraje para anclar a muro.	M2	8	$458.000	$ 3.664.000,0	$696.160	**$ 4.360.160,0**
37	Ajuste de diseño para impresión, impresión e instalación de: Fotografías y afiches a color y B/N sobre vinilo adhesivo + MDF de 5mm. Impresión tipo látex sobre vinilo adhesivo afichada sobre lámina de MDF de 5mm. Incluye láminas en MDF de 5mm de 1,20 x 0,90 m.	M2	8	$467.450	$ 3.739.600,0	$710.524	**$ 4.450.124,0**
38	Suministro e instalación de: Ventaneria en aluminio, ligero para interiores. con vidrio 4mm + 4mm laminado.	M2	12	$711.600	$ 8.539.200,0	$1.622.448	**$ 10.161.648,0**

COSTO TOTAL	**$ 335.389.052,6**

EMPRESA O PROVEEDOR INTERFAZ SAS ESTUDIO DE DISEÑO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE QUIEN FIRMA GIOVANNI GONZALEZ T.

C.C. - NIT **830.144.021-4**

Proyectó:
María Fernanda González Rojas. Profesional esepcializada 03.
Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio