ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA

Bucaramanga, septiembre 25 de 2024

Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Proceso de contratación: 1.220.02-17.13-562-2024

Grupo: **6**

ISOTERMICOS DE CALOR

No.	CÓDIGO DEL EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES	MANTENIMIENTO	CALIFICACIÓN	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	AL-079	MUFLA	CENTRICOL	SD	0645	-	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
2	AL-081	MUFLA	TERRIGENO	D8	1483	-	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
3	AL-085	BLOQUE DE CALENTAMIENTO	TALBOYS	TALBOYS	81009004	-	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
4	MC-023	BAÑO MARÍA	LAUDO	AQUALINE AL5	LCB4724-10-0029	-	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
5	RC-50	HORNO DE SECADO	MEMMERT	TYP BE 300	FNr E304.0066	-	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
6	AL-024	HORNO DE SECADO	NAPCO	430	SD	-	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
7	MC-012	TERMOBLOQUE	PEGLAB	N.A	SA-1625073	PINTURA EN PRÓXIMO MANTENIMIENTO	X	X	$ 1.252.101	$ 237.899	$ 1.490.000
TOTAL											**$ 10.430.000**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
• Limpieza y ajuste de los componentes eléctricos y electrónicos y ajuste de terminales (si es necesario) lubricación de partes. • Verificación de empaques. Verificación de voltaje, corriente del corriente total, polo a tierra. • Verificación de rodamientos, motor de recirculación • Revisión y cambio de tornillería de ser necesario • Verificación de temperatura • Verificación de aislamientos y desagües. Inspección del sistema de encendido y apagado, del sistema de alimentación.	Verificación de temperatura con patrones calibrados (Prueba de control de temperatura, prueba del sensor, prueba de estabilidad, prueba de uniformidad, prueba de simulación de carga, prueba de simulación de fallas, prueba de arranque, determinación de puntos fríos y calientes. Establecer el cumplimiento de cada uno de los criterios para cada equipo Nota 1: El tiempo de los datos de las pruebas de estabilidad y uniformidad, se fijaran de acuerdo a los requerimientos individuales de cada tipo de equipos o laboratorio

VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA)	$ 8.764.706
VALOR IVA (SI APLICA)	$ 1.665.294
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	$ 10.430.000
SON DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS	
Nombre del proponente:	BIOASESORES S.A.S
Identificación / NIT	900.519.994-1
Dirección	Calle 100 # 22a 30 Provenza
Tel / Celular	3004941028 / 6076808472
Firma:	