ANEXO Nº 5
OFERTA ECONOMICA

Bucaramanga, 25 de septiembre de 2024

Señores;
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
SANTIAGO DE CALI

Proceso de contratación: 1.220.02-17.13-562-2024

Grupo :

No.	CÓDIGO DEL EQUIPO	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA / FABRICANTE	MODELO	SERIE	OBSERVACIONES	MANTENIMIENTO	CALIFICACIÓN	Valor Unitario	IVA	Valor Total
1	VI-041	CENTRIFUGA REFRIGERADA	THERMO SCIENTIFIC	LEGEND MICRO 21R	41748527	-	X	X	$ 1.000.000	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
2	VI-042	CENTRIFUGA REFRIGERADA	FISHER SCIENTIFIC	ACCU SPIN MICRO 17	41838202	-	X	X	$ 1.000.000	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
3	VI-043	CENTRIFUGA REFRIGERADA	FISHER SCIENTIFIC	ACCU SPIN MICRO 17	42188699	-	X	X	$ 1.000.000	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
4	VI-044	CENTRIFUGA REFRIGERADA	FISHER SCIENTIFIC	ACCU SPIN MICRO 17	42188700	-	X	X	$ 1.000.000	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
5	VI-049	CENTRIFUGA	VWR	CLINICAL 200	68175102	-	X	X	$ 831.933	$ 158.067,23	$ 990.000,00
6	VI-077	MINI CENTRIFUGA	ORTOALRESA	MINICEN	220769/43	-	X	X	$ 747.899	$ 142.100,84	$ 890.000,00
7	VI-078	MICRO CENTRIFUGA	ORTOALRESA	BIOCEN22	230692/01	-	X	X	$ 831.933	$ 158.067,23	$ 990.000,00
8	MC-036	CENTRIFUGA REFRIGERADA	THERMO	D37520	40651676	-	X	X	$ 1.000.000	$ 190.000,00	$ 1.190.000,00
9	MC-010	MICRO-CENTRIFUGA	HETTICH	Micro 200	00000314-03-00	-	X	X	$ 831.933	$ 158.067,23	$ 990.000,00
10	PA-05	CENTRIFUGA	ADAMS DYNAC	CT1300	AJ5941	CAMBIO DEL TORNILLO DEL ROTOR, AJUSTE EN LA INDICACIÓN DE RPM Y REQUEIRE BASE DE CAUCHO	X	X	$ 1.840.336	$ 349.663,87	$ 2.190.000,00
TOTAL											**$ 12.000.000,00**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	ACTIVIDADES DE CALIFICACIÓN
• Limpieza interna y externa. • Revisión general del rotor y rodamientos, lubricación y alineación. • Revisión del sistema eléctrico y electrónico, ajuste de bases de caucho para prevenir vibración. • Revisión de componentes internos. • Verificación de alarmas, sistema de bloqueo y seguridad. • Verificación y ajuste de velocidad de centrifugación. • Verificar funcionamiento del temporizador. • Pruebas de control de respuesta y estabilidad. • Cuando aplique verificación y ajuste electrónico.	• Estudio de velocidad rotacional y de control de temperatura • Medición de la velocidad de rotación del equipo ≤5%, temperatura ≤ 1°C, Tiempo ≤ 2% del tiempo fijado o lo estipulado por el fabricante. • Este procedimiento debe hacerse con patrones calibrados para cada variable

VALOR ANTES DE IVA (SI APLICA)	$ 10.084.034
VALOR IVA (SI APLICA)	$ 1.915.966
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO (SI APLICA)	$ 12.000.000
SON DOCE MILLONES DE PESOS	
Nombre del proponente:	BIOASESORES S.A.S
Identificación / NIT	900.519.994-1
Dirección:	Calle 100 # 22a 30 Provenza
Tel / Celular	3004941028 / 6076808472
Firma:	