FORMULARIO No. 6

PROPUESTA ECONÓMICA y CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Señores
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ
Bogota, 5/11/2024

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

Yo (Nombre/s de la/s persona/s que está/n suscribiendo la oferta) MARIELENA ZABALA MUÑOZ, identificado con cédula (Numero de la Cédula) 1014241528 y como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de Represéntate Legal, declaro que conozco entiendo y cumpliré todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUYENTES indicadas en el Anexo N 02 de este proceso, requeridas en la presente invitación y sus correspondientes anexos y así mismo adjunto los documentos solicitados.

Por lo anterior mi propuesta para "**INDICAR EL OBJETO A OFERTAR**", Así:

ITEM	EQUIPO	MARCA EQUIPO	MODELO EQUIPO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN TRABAJO A REALIZAR	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	VALR PRECIO TECHO
1	UNIDAD OFTALMOLÓGICA SERIE: 8911463	APRAMED	EVIDENCE PLUS EX 2	1	Mantenimiento Preventivo - Correctivo consistente en: limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento.	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 1.368.500,00
2	UNIDAD OTORRRINO SERIE: 50232	OTOPRONT	SMART ENT UNIT / SIT 4 PLUS	1	Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 1.368.500,00
3	UNIDAD OTORRRINO SERIE:1001785	ATMOS	C11	1	Mantenimiento Preventivo, limpieza general, verificación de componentes, revisión sistema de iluminación, verificación sistema eléctrico y electrónico, verificación paneles de control, lubricación partes móviles, limpieza de contactos, ajustes, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo interruptor de encendido	$ 800.000	$ 152.000	$ 952.000	$ 1.368.500,00
4	ELECTROBISTURI S/N: 5180243967	LED SPA	SURTRON 400HP	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parametros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo.	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 1.041.250,00
5	ELECTROBISTURI S/N: 5180243968	LED SPA	SURTRON 400HP	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta realizar ajuste de parametros y calibración teniendo en cuenta que el equipo presenta fallas en voltaje emitido al momento de utilizarlo.	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 981.750,00
6	CENTRIFUGA DE GRAN CAPACIDAD S/N: 42195989	THERMO SCIENTIFIC	SL40-75004513	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento.	$ 500.000	$ 95.000	$ 595.000	$ 892.500,00
7	VENTILADORMECANICOS S/N 302001128	BIOMED	CROSSVENT3+	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 1.073.975,00
8	VENTILADOR MECANICO S/N 302001118	BIOMED	CROSSVENT3+	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, calibracion y cambio celdas	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 1.073.975,00

9	OTOEMISIONES ACÚSTICAS, CON COMPUTADOR PORTÁTIL SERIE: 0959603	INTERACOUSTICS	ECLIPSE	1	Mantenimiento Preventivo-correctivo, acuerdo protocolo fabricante, verificación sistema eléctrico, ajustes, conexiones electricas de las mismas, voltaje de alimentacion, estado caja amplificadora, auriculares, conexión pc, verificacion tono burst, ce-chirp y click, verificacion funcionamiento general.	$ 1.300.000	$ 247.000	$ 1.547.000	$ 2.106.300,00
10	AUDIOMETRO S/N: MA9064355	MAICO	MA42	1	Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento,en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; ó reparación del mismo. - Reemplazo 02 Perrilas	$ 1.300.000	$ 247.000	$ 1.547.000	$ 2.040.850,00
11	IMPEDANCIOMETRO	MAICO	TOUCHTYMP	1	Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento.	$ 1.300.000	$ 247.000	$ 1.547.000	$ 2.040.850,00
12	DOOPLER FETAL	EDAN	SONOTRAX	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio bateria	$ 400.000	$ 76.000	$ 476.000	$ 595.000,00
13	EQUIPO DE ORGANO	WELCH ALLYN	GS777	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cabezal de otoscopio y oftamoscopio.	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.332.000,00
14	SELLADORA	CALLE 45		1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, cambio de cinta termica	$ 300.000	$ 57.000	$ 357.000	$ 386.750,00
15	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
16	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
17	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
18	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
19	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
20	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	AMERICAN DENTAL	AD SMART	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00

21	UNIDAD ODONTOLÓGICA CALLE 45	AMERICAN DENTAL	AD SMART	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
22	UNIDAD ODONTOLÓGICA NORTE	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 1.100.000	$ 209.000	$ 1.309.000	$ 1.588.650,00
23	UNIDAD ODONTOLOGICA CARREÑO	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
24	UNIDAD ODONTOLOGICA CARREÑO	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
25	UNIDAD ODONTOLOGICA LETICIA	RITTER	1,66E+11	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 3.000.000	$ 570.000	$ 3.570.000	$ 3.451.000,00
26	UNIDAD ODONTOLOGICA BARRANCABERMEJA	AMERICAN DENTAL	AD	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.700.000	$ 513.000	$ 3.213.000	$ 3.451.000,00
27	UNIDAD ODONTOLOGICA PUERTO INIRIDA	AMERICAN DENTAL	N/T	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
28	UNIDAD ODONTOLOGICA PUERTO INIRIDA	AMERICAN DENTAL	N/T	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00

29	UNIDAD ODONTOLOGICA (DISPENSARIO BNL03)	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
30	UNIDAD ODONTOLOGICA PTO LEGUIZAMO	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
31	UNIDAD ODONTOLOGICA PTO LEGUIZAMO	RITTER	EXCELLENCE	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
32	UNIDAD ODONTOLOGICA PTO LEGUIZAMO	AMERICAN DENTAL	NR	1	Mantenimiento Preventivo y correctivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en genral, cambio de mangueras del sitema neumatico, hidraulico,cambio devalvulas reguladoras y selectoras, cambio de filtro de regulador de presion, cambio de uniones y "T" neumaticas, limpieza general de tarjeta electronica y electrovalvulas, cambio de microswitch de activacion de succion alta y baja, verificacion de funcionamiento del control de mando, tapizado general en caso de ser necesario	$ 2.500.000	$ 475.000	$ 2.975.000	$ 3.451.000,00
33	AUTOCLAVE DE 250 LITROS SERIE: TR-250-CM10-050917-12-01	CASTLE	CASTLE/SMART-S250	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación de válvulas, limpieza sensores, limpieza calderín, verificación resistencias, acoples, empaques de alta temperatura, filtros, recambio filtro de agua, ajuste de acoples, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento, en correctivo se deben tener en cuenta los siguientes elementos para recambio; o reparación del mismo. - Actualización software -Cmabio de repuestos menores, en caso de ser necesario - Empaques puertas - Reemplazo Filtros. - Verificación final de funcionamiento	$ 6.000.000	$ 1.140.000	$ 7.140.000	$ 8.359.750,00
34	SELLADORA S/N: PPL10180039	GETINGE	PROSEAL PLUS	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, inspección general, limpieza interna y externa, verificación exasaustiva de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, pruebas de operatividad y funcionamiento. - Verificación final de funcionamiento. -Cambio de cinta termica	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 1.576.750,00
35	LAVADORA TERMODESINFECTADORA S/N: WAA084304	GETINGE	WD46-5T	1	Mantenimiento Preventivo y/o correctivo, limpieza general interna y externa, verificación general de todos sus componentes eléctricos y electrónicos, limpieza y verificación puerta, cámara, bomba de lavado, brazos de lavado, sensor analógico de presión del circuito de lavado, sensores de rotación de los brazos de lavado, Condensador de vapores, bomba dosificadora química, filtros de los tanques, Intercambiador de calor agua de desague, Válvula enfriamiento desagüe, Impresora térmica integrada, ajuste de conexiones, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario	$ 5.000.000	$ 950.000	$ 5.950.000	$ 6.247.500,00

					- Verificación final de funcionamiento.				
36	LAVADORA ULTRASÓNICA S/N: 101249107	GETINGE	S300H	1	Mantenimiento Preventivo, acuerdo protocolo del fabricante, ajustes en general, verificación sistema eléctrico, pruebas de funcionamiento. -Cambio de de repuestos menores, en caso de ser necesario - Verificación final de funcionamiento	$ 700.000	$ 133.000	$ 833.000	$ 1.517.250,00

37	REFIRGERADOR HORIZAONTAL	B.MEDICAL SYSTEM SARL SERIE N°° 1221970	TCW3000 AC	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO 02 VISITAS SEMESTRALES, INCLUYE REPUESTOS: · VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. · LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO. · APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN EMPAQUES · DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO · CAMBIO DE PILA EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO ·LIMPIEZA DE UNIDAD REFRIGERANTE, CIRCUITOS Y CONDENSADOR. · EN CASO DE REQUERIRSE INCLUYE CAMBIO DE: § FILTROS § VENTILADOR § CONDENSADOR § EMPAQUES § CHAPAS § COMPRESOR § TERMOSTATO § LIQUIDOS REFRIGERANTES ENTRE OTROS QUE HAGAN PARTE DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EQUIPO. § RECARGA O CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE. § VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO § REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR ESCRITO EN EL INFORME DEL REPORTE DEL SERVICIO TECNICO. · VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR · VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS · VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE · REPORTE DEL SERVICIO TECNICO REALIZADO FIRMADO POR EL COORDINADOR DE VACUNACIÓN CON NOMBRE LEGIBLE NUMERO DE IDENTIFICACION Y TEL CEL ULAR · MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO · LIMPIEZA DE SERPERTIN. · APERTURA DE SISTEMA INTERNO PARA VERIFICACIÓN DE COMPORESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. · PURGA DE HUMEDAD. · LIMPIEZA DEL COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL · VERIFICACIÓN DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CAMISA DE ACUMULADORES DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE SELLADO DE EMPAQUES, BISAGRAS, Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE CORRECTO ENLACE DE SISTEMA RTMD, Y ACTUALIZACIÓN DE CANALES DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE PLATAFORMA VACLOG.(SISTEMA DE MONITORE DE LOS EQUIPOS).	$ 1.050.000	$199.500	$1.249.500	$ 1.279.250,00

38	REFIRGERADOR HORIZAONTAL	B.MEDICAL SYSTEM SARL SERIE N° 0375122	TCW3000 AC	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO 02 VISITAS SEMESTRALES, INCLUYE REPUESTOS: · VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. · LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO. · APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN EMPAQUES · DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO · CAMBIO DE PILA EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO ·LIMPIEZA DE UNIDAD REFRIGERANTE, CIRCUITOS Y CONDENSADOR. · EN CASO DE REQUERIRSE INCLUYE CAMBIO DE: § FILTROS § VENTILADOR § CONDENSADOR § EMPAQUES § CHAPAS § COMPRESOR § TERMOSTATO § LIQUIDOS REFRIGERANTES ENTRE OTROS QUE HAGAN PARTE DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EQUIPO. § RECARGA O CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE. § VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO § REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR ESCRITO EN EL INFORME DEL REPORTE DEL SERVICIO TECNICO. · VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR · VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS · VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE · REPORTE DEL SERVICIO TECNICO REALIZADO FIRMADO POR EL COORDINADOR DE VACUNACIÓN CON NOMBRE LEGIBLE NUMERO DE IDENTIFICACION Y TEL CEL ULAR · MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO · LIMPIEZA DE SERPERTIN. · APERTURA DE SISTEMA INTERNO PARA VERIFICACIÓN DE COMPORESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. · PURGA DE HUMEDAD. · LIMPIEZA DEL COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL · VERIFICACIÓN DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CAMISA DE ACUMULADORES DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE SELLADO DE EMPAQUES, BISAGRAS, Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE CORRECTO ENLACE DE SISTEMA RTMD, Y ACTUALIZACIÓN DE CANALES DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE PLATAFORMA VACLOG.(SISTEMA DE MONITORE DE LOS EQUIPOS).	$ 1.050.000	$199.500	$1.249.500	$ 1.279.250,00

39	REFIRGERADOR HORIZAONTAL	B.MEDICAL SYSTEM SARL SERIE N° 1352996	TCW3000 AC	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO 02 VISITAS SEMESTRALES, INCLUYE REPUESTOS: · VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN DEL EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL. · LIMPIEZA Y DESINFECCION EN TODAS SUS PARTES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO. · APLICACIÓN DE LUBRICANTES EN EMPAQUES · DETECCION DE FUGAS EN EL EQUIPO · CAMBIO DE PILA EN SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA INTERNO ·LIMPIEZA DE UNIDAD REFRIGERANTE, CIRCUITOS Y CONDENSADOR. · EN CASO DE REQUERIRSE INCLUYE CAMBIO DE: § FILTROS § VENTILADOR § CONDENSADOR § EMPAQUES § CHAPAS § COMPRESOR § TERMOSTATO § LIQUIDOS REFRIGERANTES ENTRE OTROS QUE HAGAN PARTE DEL BUEN FUNCIONAMIENTO EQUIPO. § RECARGA O CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE. § VERIFICACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL EQUIPO § REALIZAR OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES POR ESCRITO EN EL INFORME DEL REPORTE DEL SERVICIO TECNICO. · VERIFICACIÓN DEL CONDENSADOR · VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS · VERIFICACIÓN DE NIVELES DE ACEITE · REPORTE DEL SERVICIO TECNICO REALIZADO FIRMADO POR EL COORDINADOR DE VACUNACIÓN CON NOMBRE LEGIBLE NUMERO DE IDENTIFICACION Y TEL CEL ULAR · MANTENIMIENTO A REALIZAR POR PERSONAL ESPECIALIZADO · LIMPIEZA DE SERPERTIN. · APERTURA DE SISTEMA INTERNO PARA VERIFICACIÓN DE COMPORESOR, VENTILADOR Y SISTEMA DE CONTROL. · PURGA DE HUMEDAD. · LIMPIEZA DEL COMPRESOR Y SISTEMA DE CONTROL · VERIFICACIÓN DE CABINA DE REFRIGERACIÓN Y CAMISA DE ACUMULADORES DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE SELLADO DE EMPAQUES, BISAGRAS, Y BLOQUEO DE PUERTA, AJUSTE DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN DE CORRECTO ENLACE DE SISTEMA RTMD, Y ACTUALIZACIÓN DE CANALES DE NOTIFICACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO. · VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN SI SE REQUIERE DE PLATAFORMA VACLOG.(SISTEMA DE MONITORE DE LOS EQUIPOS).	$ 1.050.000	$199.500	$1.249.500	$ 1.279.250,00

EL VALOR TOTAL DE MI OFERTA ES DE $74.791.500 (SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINISENTOS) INCLUIDAS EROGACIONES.

Notas:

NOTA 1: Diligenciar este formato en hojas con membrete de la empresa oferente y firma del representante legal.
NOTA 2: No debe modificarse el formulario
NOTA 3: La oferta económica no puede sobrepasar por cada ítem el precio techo.
NOTA 4: El valor unitario debe ser ofertado SIN DECIMALES
NOTA 5: Se debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar. En el evento en el que el proponente no discrimine el impuesto al valor agregado IVA sin redondear, la Dirección de Sanidad Naval lo considerará INCLUIDO en el valor por ítem de la oferta y así lo aceptará el proponente.
NOTA 6: No se aceptarán propuestas que no incluyan como mínimo el 100% de los ítems requeridos.
NOTA 7: Se debe incluir el valor total de la oferta en la Plataforma SECOPII.
Nota 8: Se solicita a los posibles oferentes, anexar la respectiva propuesta en PDF yen EXCEL.
Nota 9: El valor del contrato que se suscriba producto del presente proceso de selección será adjudicado por el valor del presupuesto oficial estimado, por cuanto la propuesta económica está estructurada por precios unitarios incluidos impuestos. El valor del contrato se gastará a monto agotable, de acuerdo con el valor unitario ofertado por el proponente que resulte adjudicatario.

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL
Nombre MARIELENA ZABALA MUÑOZ
Identificación CC 1014241528
Razón social QUALITY AND EQUIPMENT SAS