AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547-5

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA
110-GPY-FR-008-V05
13/02/2024

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

OBJETO DE LA OBRA:	Mejoramiento de vias terciarias de la estrategia convenios solidarios fase 2, para la vigencia 2024 en los municipios de Acacias, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Guamal, Lejanías, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa, Meta
BPIN:	2024005500272
FECHA DE ELABORACION:	4/09/2024

MUNICIPIO DE EL DORADO — **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
TIPO DE OBRA : MEJORAMIENTO VIAL
ALCANCE: 9,90 KM

N°	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MEJORAMIENTO VIAL**							
1.1	P1		P-1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"	M3	1.113,75	$ 31.583,82	$ 35.176.480,00
1.2	11010501-P		11010501-P	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3 / KM	31.185,00	$ 2.000,17	$ 62.375.301,00
1.3	11060101-P		11060101-P	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)	KM	9,90	$ 2.944.555,98	$ 29.151.104,00
Subtotal								**$ 126.702.885,00**
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU =			**21,00%**					**$ 126.702.885,00**
IVA(19%)								**$ 24.073.548,00**
VALOR TOTAL								**$ 150.776.433,00**

SON:	**CIENTO CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Los precios unitarios del presente presupuesto corresponden a la resolución de precios de referencia basados en la Resolucion 088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 5: Los precios unitarios para el proyecto localizado en el municipio de EL DORADO tienen incluido el Factor Transporte 1,10 de acuerdo con su localización. Lo anterior teniendo en cuenta la tabla de incrementos sugeridos por transportes, acarreos y condiciones especiales a municipios de la resolución de precios oficiales de referencia 088 de 2023 de la Agencia para la Infraestructura del Meta.

NOTA 6: El presente presupuesto fue elaborado con base en el resutado de los estudios y diseños realizados por La Agencia de Infraestructura del Meta

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	21,00%
IMPREVISTO	0%
UTILIDAD	0%
TOTAL A.I.U	21,00%

Revisó
Nombre:NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion:INGENIERO CIVIL
Cargo:COORDINADOR INTEGRAL
N° Matricula Profesional:25202-356838 CND

Elaboro:
Nombre: ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Profesion:INGENIERO CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE COSTOS
N° Matricula Profesional: 25202-115056 CND

Reviso
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesion:INGENIERO CIVIL
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matricula Profesional:25202-357199 CND

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDAD
110-GPY-FR-001-V04
22/07/2024

OBJETO DE LA OBRA:	Mejoramiento de vías terciarias de la estrategia convenios solidarios fase 2, para la vigencia 2024 en los municipios de Acacías, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Guamal, Lejanías, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa, Meta
BPIN:	2024005500272
FECHA DE ELABORACIÓN:	4/09/2024
VALOR DEL CONTRATO:	$ 150,776,433.00
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	$ 126,702,885.00
SUBTOTAL OBRAS INCLUYE AIU : 21.00%	$ 126,702,885.00
COSTOS DIRECTOS DE OBRA:	$ 104,713,128.10

% AIU	21.00%	**% ADMINISTRACION**	21.00%	**% IMPREVISTOS**	0.00%	**% UTILIDAD**	0.00%
TOTAL AIU	$ 21,989,757.00	TOTAL ADMINISTRACION	$ 21,989,757.00	TOTAL IMPREVISTOS	$ -	TOTAL UTILIDAD	$ -

DESCRIPCIÓN ADMINISTRACIÓN

A. ADMINISTRACIÓN DE OBRA:

PERSONAL

N°	CARGO	CATEGORIA	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	ASIGNACIÓN MENSUAL	DEDICACIÓN	VALOR TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL						
							$ -
							$ -
							$ -
							$ -
	PERSONAL TECNICO						
							$ -
	PERSONAL AUXILIAR						
							$ -
SUBTOTAL							$ -

OTROS RECURSOS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO (EN MESES)	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	LETRERO INFORMATIVO	UN	1	$ 450,250	1.00	$ 450,250.00
1						
1						
1						
						$ -
						$ -
SUB TOTAL						$ 450,250.00

B. GARANTIAS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ANTICIPO	%	0.096%		$ -
1	CUMPLIMIENTO	%	0.019%	$ -	$ -
1	SALARIOS	%	0.048%	$ -	$ -
1	ESTABILIDAD	%	0.154%	$ -	$ -
1	RESPONSABILIDAD	%	3.446%	$ 0.00	
SUB TOTAL					

C. IMPUESTOS

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contribución de seguridad	%	5.00%	$ 126,702,885.00	$ 6,335,144.00
2	Estampilla departamental pro-cultura	%	2.00%	$ 126,702,885.00	$ 2,534,058.00
3	Estampilla departamental pro-turismo	%	2.00%	$ 126,702,885.00	$ 2,534,058.00
4	Estampilla departamental pro-desarrollo	%	2.00%	$ 126,702,885.00	$ 2,534,058.00
5	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV)	%	2.00%	$ 126,702,885.00	$ 2,534,058.00
6	Estampilla departamental pro-Unillanos	%	1.00%	$ 126,702,885.00	$ 1,267,029.00
7	Tasa de recreación y deporte	%	2.00%	$ 126,702,885.00	$ 2,534,058.00
8	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos	%	1.00%	$ 126,702,885.00	$ 1,267,028.85
SUB TOTAL					$ 21,539,492.00

VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A+B+C)	**$ 21,989,742.00**	**21.00%**
VALOR ESTIMADO DE IMPREVISTOS	**$ 0.00**	**0.00%**
VALOR ESTIMADO DE UTILIDAD	**$ 0.00**	**0.00%**
VALOR TOTAL DEL A.I.U.	**$ 21,989,742.00**	**21.00%**

Aprueba:
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesión: INGENIERO CIVIL
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
N° Matrícula Profesional: 25202-336836 CND

Aprueba:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesión: INGENIERO CIVIL
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-357199 CND

Aprueba:
Nombre: ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Profesión: INGENIERO CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE COSTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-115056 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO No. :	**091 DE 2024**
CONTRATISTA :	**ALIX MILENA CASTRO CALDERON**
OBJETO DEL PROYECTO:	**Mejoramiento de vías terciarias de la estrategia convenios solidarios fase 2, para la vigencia 2024 en los municipios de Acacias, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Guamal, Lejanías, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa, Meta**

CAPITULO:	**MEJORAMIENTO VIAL**	
Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.1	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"**	M3

MEMORIAS DE CÁLCULO:	**PROYECTADAS**	☑	**EJECUTADAS**	☐	
DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO DE VIA (M)	**ALTO (M)**	**LONGITUD (M)**	**PROPORCION**	**TOTAL**
TRAMO A RELLENAR	**5.00**	**0.15**	**9900**	**15%**	**1113.75**
OBSERVACIONES : **FOTOS DE REFERENCIA A LA ACTIVIDAD, EL AREA ESTIMADA PERTENECE AL 15% DEL CORREDOR A INTERVENIR, MC 1,4**				**SUBTOTAL**	1113.75

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Firma
Nombre: ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE COSTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-115056 CND

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-357199 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	**P-1**				
ACTIVIDAD:	**RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3"**				
U.M.	**M3**				
1. MATERIALES					
N°	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Vr. Parcial**
20901009	MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR HASTA 3"	M3	$ 17,969.60	1.2000	$ 21,563.52
				Total Materiales	**$ 21,563.52**
2. EQUIPOS					
N°	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Vr. Parcial**
				Total Equipos	
3. MANO DE OBRA					
N°	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	Cantidad	**Vr. Parcial**
41301002	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HC	$ 43,317.38	0.0500	$ 2,165.87
				Total Mano de Obra	**$ 2,165.87**
4. TRANSPORTE					
N°	**Descripción**	**U.M.**	**Vr. Unitario**	**Cantidad**	**Vr. Parcial**
				Total Transporte	
					TOTALES
				Total Costo Directo	**$ 23,729.39**
				Factor de Incremento	**1.10**
				Total Costo Directo Ajustado	**$ 26,102.33**
				A= 21.00%	**$ 5,481.49**
				I= 0	
				U= 0	
				TOTAL	**$ 31,583.82**

NOTAS: Municipio EL DORADO, se toma el factor transporte de 1.10
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 088 de 2023
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

APRUEBA:

FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES
110-GPY-FR-015-V04
02/10/2023

CONTRATO No. :	**091 DE 2024**
CONTRATISTA :	**ALIX MILENA CASTRO CALDERON**
OBJETO DEL PROYECTO:	**Mejoramiento de vías terciarias de la estrategia convenios solidarios fase 2, para la vigencia 2024 en los municipios de Acacias, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Guamal, Lejanías, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa, Meta**

CAPITULO:	**MEJORAMIENTO VIAL**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	**TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**	M3 / KM

MEMORIAS DE CÁLCULO: **PROYECTADAS** ☑ **EJECUTADAS** ☐

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DISTANCIA A LA MINA (KM)	**VOLUMEN (M3)**	**DISTANCIA A LA MINA (KM)**		**TOTAL**
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR		**1113.75**	**28**		**31185.00**
OBSERVACIONES : **FOTOS DE REFERENCIA A LA ACTIVIDAD**				**SUBTOTAL**	31185.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Firma
Nombre: ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE COSTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-115056 CND

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-357199 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

CÓDIGO	**11010501-P**
ACTIVIDAD:	**TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR**
U.M.	**M3/KM**

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Materiales					

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Equipos	

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
50101003	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	$ 1,502.75	1.0000	$ 1,502.75
				Total Mano de Obra	**$ 1,502.75**

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	
					TOTALES
				Total Costo Directo	**$ 1,502.75**
				Factor de Incremento	**1.10**
				Total Costo Directo Ajustado	**$ 1,653.03**
				A= 21.00%	**$ 347.14**
				I= 0	
				U= 0	
				TOTAL	**$ 2,000.17**

NOTAS: Municipio EL DORADO, se toma el factor transporte de 1.10
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 088 de 2023
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

APRUEBA: _____

FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES
110-GPY-FR-015-V04
02/10/2023

CONTRATO No. :	**091 DE 2024**
CONTRATISTA :	**ALIX MILENA CASTRO CALDERON**
OBJETO DEL PROYECTO:	**Mejoramiento de vías terciarias de la estrategia convenios solidarios fase 2, para la vigencia 2024 en los municipios de Acacias, Cabuyaro, Cumaral, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro, Granada, Guamal, Lejanías, La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Juan de Arama, San Juanito, Uribe, Villavicencio, Vista Hermosa, Meta**

CAPITULO:	**MEJORAMIENTO VIAL**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.3	**CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)**	KM

MEMORIAS DE CÁLCULO:	**PROYECTADAS**	☑	**EJECUTADAS**	☐	
DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD (M)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
LONGITUD DE VIA A INTERVENIR			**9900**	**1**	**9.90**
OBSERVACIONES : **FOTOS DE REFERENCIA A LA ACTIVIDAD**				**SUBTOTAL**	**9.90**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERÓN
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: CPS COORDINADOR INTEGRAL
N° Matrícula Profesional: 25202-356838 CND

Firma
Nombre: ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: ESTRUCTURADOR DE COSTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-115056 CND

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesion: INGENIERO CIVIL
Cargo: DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-357199 CND

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

110-GPY-FR-002-V04
11/04/2023

CÓDIGO	11060101-P
ACTIVIDAD:	CONFORMACION DE LA BANCA EXISTENTE (INCLUYE: ESCARIFICAR, PERFILAR, EXTENDER, CUNETEAR, RIEGO Y COMPACTACION)
U.M.	KM

1. MATERIALES

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
			Total Materiales		

2. EQUIPOS

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
31301001	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	HR	65,112.49	5.2	$ 338,584.95
31701001	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS	HR	196,766.81	5.2	$ 1,023,187.41
32101009	VIBROCOMPACTADOR RODILLO 15 TONELADAS 160 HP	HR	161,415.75	5.2	$ 839,361.90
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	$ 10,829.35	3.0000	$ 324.88
				Total Equipos	$ 2,201,459.14

3. MANO DE OBRA

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301002	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HC	43,317.38	0.25	$ 10,829.35
				Total Mano de Obra	$ 10,829.35

4. TRANSPORTE

N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
				Total Transporte	
					TOTALES
				Total Costo Directo	$ 2,212,288.49
				Factor de Incremento	1.10
				Total Costo Directo Ajustado	$ 2,433,517.34
				A= 21.00%	$ 511,038.64
				I= 0	
				U= 0	
				TOTAL	$ 2,944,555.98

NOTAS: Municipio EL DORADO, se toma el factor transporte de 1.10
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos de referencia de la Agencia para la Infrestructura del Meta , Resolucion N° 088 de 2023
Los valores unitarios de los siguientes insumos se han fijado tomando como base los costos determinados con el analisis del mercado.

APRUEBA: _____

FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
DIRECTOR TÉCNICO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co