ANEXO

REQUERIMIENTO TÉCNICO

Suministro de elementos de señalización preventiva, de seguridad, obligatoria e informativa, con su respectiva instalación en los Centros de Trabajo del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali.

Las especificaciones técnicas del bien y/o servicio a adquirir son las siguientes:

a). Suministro de elementos de señalización, con su respectiva instalación, como a continuación se relaciona:

ITEM	SEÑAL EVACUACIÓN	CANTIDAD
1	**SALIDA**, con imagen/letra en blanco y fondo verde, para ubicación en puertas y salidas, medidas de V.20 * H.40 CMS. Elaborado en poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLÉS.	36
2	**SALIDA EMERGENCIA**, con imagen/letra en blanco y fondo verde para ubicación en puertas y salidas alternas, medidas de V.20 * H.40 CMS. Elaborado en poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLES.	174
3	**Punto de encuentro**, con imagen/letra en blanco y fondo verde para ubicación en puertas y salidas alternas, medidas de V.40 * H.40 CMS. Elaborado en poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLES.	85
4	**RUTA EVACUACIÒN CON FLECHA / IMAGEN DE PERSONA DERECHA** con imagen/letra en blanco y fondo verde en material de vinilo verde de medidas V.20 * H.40 CMS. Elaborado en	175

	poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLES..	
5	**RUTA EVACUACIÒN CON FLECHA / IMAGEN DE PERSONA IZQUIERDA** con imagen/letra en blanco y fondo verde en vinilo verde de medidas V.20 * H.40 CMS. Elaborado en poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLES..	177
6	**RUTA DE EVACUACIÓN DESENDIENDO POR GRADAS con IMAGEN DE PERSONA BAJANDO ESCALERA DERECHA** con imagen/letra en blanco y fondo verde con medidas de V.20 * H.40 CMS. Elaborado en poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLES..	65
7	**RUTA DE EVACUACIÓN ASCENDIENDO POR GRADAS con IMAGEN DE PESRONA SUBIENDO ESCALERA LADO IZQUIERDO** con imagen/letra en blanco y fondo verde con medidas de V.20 * H.40 CMS. Elaborado en poliestireno 2mm (Calibre 80) impresión en material foto luminiscente acompañado de guía o lectura en INGLES..	30
8	Señalización de " **Sin salida**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color amarillo con pictograma en negro y con medidas V.20 * H.40 CMS acompañado de guía o lectura en INGLES.	11
9	**PALETAS PERSONALIZADAS PARA DIRECCIONAR Y ORDENAR LA EVACUACIÓN A NECESIDAD DE V.40 * H40CMS, Y 3mm DE CALIBRE EN MATERIAL DE ACRÍLICO Y MANGO O SOPORTE PLÁSTIFICADO DE MÍNIMO 1CMS DE RADIO Y MÁXIMO 2CMS, ACOMPAÑADO DE DESCRIPCIÓN QUE DARÁ LA EMPRESA UNA VEZ SE ASIGNE EL CONTRATO**	34
SEÑAL PRIMEROS AUXILIOS - INFORMACIÓN		
10	Señalización de "**Extintor**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color rojo con imagen blanco y con medidas 20 x 30 cms acompañado de guía o lectura en INGLES.	182
11	Señalización de "**Hidrante**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color rojo con imagen blanco y con medidas 20 x 30 cms acompañado de guía o lectura en INGLES.	2

12	Señalización de "**Botiquín**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color verde con imagen blanco y con medidas 20 x 30 cms acompañado de guía o lectura en INGLES.	106
13	Señalización de "**Camilla**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color verde con imagen blanco y con medidas 20 x 30 cms acompañado de guía o lectura en INGLES.	82
14	Señalización de "**DEA**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color verde con imagen blanco y con medidas 20 x 30 cms acompañado de guía o lectura en INGLES.	5
16	Señalización de "**No use el ascensor en caso de emergencia**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color rojo con imagen blanco y con medidas 20 x 30 cms acompañado de guía o lectura en INGLES.	7
SEÑALIZACIÓN PREVENCIÓN		
17	Señalización de "**Precaución, riesgo de choque eléctrico**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color amarillo con pictograma en negro y con medidas V.20 * H.30 CMS	89
18	Señalización de "**Kit de control de derrames**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color amarillo con pictograma en negro y con medidas V.20 * H.30 CMS	10
SEÑALIZACIÓN PROHIBICIÓN		
19	Señalización de "**Punto de acopio de residuos peligrosos**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color blanco y rojo con pictograma en negro y con medidas V.20 * H.30 CMS	4
20	Señalización de "**Prohibido consumo de agua - NO POTABLE**" en material poliestireno 2mm (Calibre 80) full color blanco y rojo con pictograma en negro y con medidas V.20 * H.30 CMS	1
SEÑALES DE POSICIONAMIENTO		
21	Señal de posicionamiento **"Piso húmedo"** Apertura máxima 42CMS Material Polipropileno con fibra de vidrio y medidas V.65 * H.30 CMS	194
	Total de señalización	1.469 unidades

- Presentar los certificados de garantía de duración y calidad de los elementos suministrados (SEÑALES), por un periodo mínimo de dos (2) años.
- El fotoluminiscente debe elaborarse en materiales de buena calidad, que pueda alcanzar de 500 – 600 LX, que emita brillo mínimo durante 6 horas.

b). Personal mínimo requerido

Para la ejecución del contrato que resulte del presente proceso de selección, se requiere como mínimo contar con el recurso humano descrito a continuación:

NUMERO DE PERSONAL REQUERIDO	PERSONAL REQUERIDO Y PERFIL ACADEMICO	EXPERIENCIA	APORTE DE CERTIFICACIONES
3 PROFESIONALES	Ingenieros Especialistas en Higiene y Seguridad Industrial o Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mínimo de 2 años en la Profesión.	-Hoja de vida -Certificaciones laborales -Diplomas de Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad Industrial y/o Diplomas de Profesionales en Seguridad y Salud en el Trabajo -Licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente. -Actualización virtual certificada de 20 o 50 horas.

12 instaladores	Bachiller	No se requiere tener experiencia	-Hoja de vida -título de bachiller -Copia de la cedula de ciudadanía

- **INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPOS**

- Durante la ejecución del contrato el contratista debe mantener un centro de almacenamiento en la ciudad de Cali debidamente adecuado con las herramientas y materiales necesarios para la instalación de los elementos de señalización, para el seguimiento y supervisión de la ejecución del contrato

- Para la ejecución del contrato deberá disponer de mínimo tres vehículos (automóvil o camioneta), para el transporte de la señalización y de los equipos de instalación, y para el transporte de los tres grupos de trabajo conformados por el personal instalador.

- Para la ejecución del contrato deberá disponer del equipo necesario que le permita acceder a los lugares de la ubicación de la señalización cumpliendo con seguridad en estructuras y componentes de la misma para evitar accidentes de los trabajadores, taladro y demás equipos y el material requerido para las instalaciones de la señalización

- Para la ejecución del contrato el personal instalador debe contar con sus respectivos elementos de protección personal (EPP) de acuerdo a la tarea a realizar, como mínimo: Calzado de seguridad con suela antideslizante, guantes para trabajo mecánico y gafas de seguridad lente claro con protección lateral.

- En el caso que se requiera instalación por encima de los 2 mts de altura, debe contar con personal certificado en seguridad y salud en el trabajo.

Garantizar la Instalación de los elementos de señalización en cada uno de los siguientes Organismos, y/o en los lugares o Centros de Trabajo definidos o reasignados por DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL:

ITEM	ORGANISMO	DIRECCIÓN
1	CONCEJO DISTRITAL	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
2	DAGMA	CRA 5 No. 6-05 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
3	DATIC	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
4	SECRETARIA DESARROLLO TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
5	SECRETARÍA GESTIÓN DEL RIESGO DEEMERGENCIAS Y DESASTRES	CALLE 7 No. 4-70 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
6	DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO HACIENDA MUNICIPAL	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
7	SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA	Avenida 6N # 13N-50 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
8	SECRETARÍA PAZ Y CULTURA CIUDADANA	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
9	SECRETARÍA CULTURA	AVENIDA 2 CALE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
10	SECRETARÍA BIENESTAR SOCIAL	AVENIDA 2 CALE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
11	SECRETARÍA EDUCACIÓN	AVENIDA 2 CALE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR

12	SECRETARIA DE GOBIERNO	AVENIDA 5 AN No.20-N-08 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
13	SECRETARÍA MOVILIDAD	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
14	SECRETARÍA SALUD	CARRERA 3 #56-90 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
15	SECRETARÍA VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
16	SECRETARÍA DEPORTE Y LA RECREACIÓN	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
17	SECRETARÍA SEGURIDAD Y JUSTICIA	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
18	SECRETARÍA TURISMO	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR
19	UAEGBS	AVENIDA 2 CALLE 10 Y 11 SEDE PRINCIPAL Y DEMAS SEDES DEL ORGANISMO A SEÑALIZAR

Yo,ISADORA ORTIZ CAMPO , en mi condición de Representante Legal de SINDTEC COLOMBIA , declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las condiciones técnicas detalladas en la INVITACIÓN PÚBLICA que rige el PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA Nº4137.010.32.1.288-2024

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo del presente anexo técnico y los requisitos expresados en la respectiva invitación publica, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

Con la suscripción de la presente, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali – Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, y especificaciones técnicas establecidas en el PROCESO

DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA Nº4137.010.32.1.288-2024 y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.



ISADORA ORTIZ CAMPO

Representante Legal

cc.1.107.072.975

Cel. 3022971077

Correo: sindteccali@gmail.com

Cra. 15 #27B-08

Cali