FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

CODIGO BPIN	2024080010115
PROYECTO	Implementación del Programa Barrios a la Obra en el Distrito de Barranquilla

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO ACTUAL : 7/30/2024

Entidad	08001-BARRANQUILLA	**Recursos Para**	EJECUCION
Sector	TRANSPORTE	**Valor Total Proyecto**	387,136,011,166.81
Fase	PERFIL - FASE 1	**Horizonte**	2024 - 2027

DATOS DE LA SOLICITUD

Tipo Solicitud	Ajustes al Proyecto CON Trámite Territorio	**Número Solicitud**	2418277
Fecha Aplicación	7/30/2024 10:10:03 AM	**Estado Solicitud**	Registrado Actualizado

DATOS BÁSICOS

OBJETIVO

Mejorar la infraestructura vial de los barrios de barranquilla

PROBLEMA

Deficiencia en la infraestructura vial de los barrios de barranquilla

DESCRIPCIÓN

El proyecto barrios a la obra es una iniciativa clave que permite la construcción de tramos de vías con bordillos y andenes en diversos barrios de la ciudad. la alternativa consiste en construir 985 kilómetros de vías urbanas en concreto rígido; representados en 579 tramos viales internos aproximados las vías quedarán conectadas con anillos viales de la ciudad para mejorar la movilidad. la ejecución conlleva entre otras las actividades de: nivelación replanteo señalización relleno en material seleccionado base en suelo cemento pavimento en concreto rígido andenes bordillos acabados y que incluye alumbrado púbico y señalización.caracteristicas del pavimento en concreto rigido: el pavimento es en concreto rígido de 500 psi a la flexión espesor de 15 cm y 600 psi a la flexión con espesor 20 cm.p.b.o. base en suelo-cemento proporción 1:20 e=0.20 metrosp.b.o. relleno en material seleccionado y compactado para anden y zona de calzada donde se requierap.b.o. pavimento en concreto rígido mr=39 espesor=015 metros mezclado en planta y transportadoal sitio de las obras incluye pasadores de 34 liso a 030 metros y de 12 corrugado a 100 metro deseparación canastilla de soporte para dovelas junta en silicona cortadora de pavimento y aditivo curador de superficie. pavimento en concreto rígido mr=45 espesor=0.20 metros incluye pasadores d = 1 liso a cada 030 metros y58 corrugado a 100 metro de separación canastilla de soporte para dovelas junta en silicona cortadora de pavimento y aditivo curador de superficie. p.b.o. bordillo en concreto de 3000 psi premezclado en planta y transportado al sitio especificado bordillo de 015 x 015 m. incluye acero de 38 longitudinal y grapas de 38 a 0.50 mt de 60000 psi p.b.o. anden en concreto premezclado fc=3000 psi e=0.07 m. (incluye rampa para discapacitados).p.b.o. acero de refuerzo de 12 60.000 psi placas de pavimento irregulares cuantía 8 kgm2

INDICADOR DEL OBJETIVO GENERAL

CADENA DE VALOR

Objetivo Específico: Incrementar el número de calles pavimentadas en los barrios e implementar infraestructura peatonal segura y accesible.

Producto	Actividad	R.C.	Valor MGA	Valor Propios	Valor SGP	Valor Otros
	Totales		**484,604,531,255.81**	**387,136,011,166.81**	**0.00**	**0.00**
Vía urbana construida (Producto principal del proyecto) **Unidad:** Kilómetros de vías urbanas **Meta Total:**98.5000	Apoyar la gestión institucional de asistencia técnica y administrativa para la formulación, ejecución y seguimiento del Programa de pavimentación Barrios a la Obra, y los estudios y diseños de las vías locales a intervenir **Etapa:** Preinversión	N	13,065,224,851.00	10,834,800,000.00	0.00	0.00

Vía urbana construida (Producto principal del proyecto) **Unidad:** Kilómetros de vías urbanas **Meta Total:**98.5000	Apoyar la gestión institucional de asistencia técnica y administrativa para	N	13,065,224,851.00	10,834,800,000.00	0.00	0.00
	Construir pavimento en concreto rígido **Etapa:** Inversión	S	294,723,699,682.88	235,197,540,573.68	0.00	0.00
	Realizar la interventoría a las obras de pavimentación de vías **Etapa:** Inversión	S	22,454,252,684.53	17,919,105,292.53	0.00	0.00
	Realizar las obras complementarias para las conexiones con los corredores viales **Etapa:** Inversión	S	33,752,871,668.52	26,935,711,014.34	0.00	0.00
	Realizar las obras complementarias, señalización institucional, frente de seguridad, provisiones, obras para reposición de tuberías y paisajismo **Etapa:** Inversión	S	99,379,534,855.17	79,307,575,897.16	0.00	0.00
	Realizar las obras preliminares: nivelación, replanteo y señalización vías; excavación a máquina y retiro de materiales, demolición de pavimento y retiro de material **Etapa:** Inversión	S	21,228,947,513.71	16,941,278,389.10	0.00	0.00

CODIGO BPIN	2024080010115
PROYECTO	Implementación del Programa Barrios a la Obra en el Distrito de Barranquilla

	Realizar las obras preliminares: nivelación,	S	21,228,947,513.71	16,941,278,389.10	0.00	0.00

ESQUEMA FINANCIERO

TIPOENTIDAD	ENTIDAD	Nombre Tipo Recuro	Vigencia	Valor Mga	Valor Solicitado	Valor Firme
Municipios	08001-BARRANQUILLA	Propios	2024	2,565,224,851.00	334,800,000.00	334,800,000.00
			2024	95,238,095,238.00	0.00	0.00
			2025	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
			2025	125,433,737,055.61	125,433,737,055.61	125,433,737,055.61
			2026	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
			2026	167,244,982,740.81	167,244,982,740.81	167,244,982,740.81
			2027	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
			2027	83,622,491,370.39	83,622,491,370.39	83,622,491,370.39

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivo Específico: Incrementar el número de calles pavimentadas en los barrios e implementar infraestructura peatonal segura y accesible.

Producto	Indicador	Vigencia	Meta Mga	Meta
Vía urbana construida (Producto principal del proyecto)	240211300 - Vía urbana construida **Tipo Indicador :** Indicador de Producto **Unidad de Medida:**Kilómetros **Meta Total:** 98.5000	2024	8.5000	8.5000
		2025	30.0000	30.0000
		2026	40.0000	40.0000
		2027	20.0000	20.0000

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Vigencia	Meta MGA	Meta Vigente
9900G050 - Informes De Supervisión Realizados **Unidad de Medida:** Número	2024		8.0000
	2025		12.0000
	2026		12.0000
	2027		12.0000
9900G054 - Informes De Interventoria Realizados **Unidad de Medida:** Número	2024		8.0000
	2025		12.0000
	2026		12.0000
	2027		12.0000

FICHA RESUMEN
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS
SUIFP

CODIGO BPIN	2024080010115
PROYECTO	Implementación del Programa Barrios a la Obra en el Distrito de Barranquilla