ROBÓTICA Y DOMÓTICA S.A.S
NIT: 901.353.945-8

ANEXO No. 4 OFERTA ECONOMICA

Soacha, 12 de noviembre de 2024

Señores
MUNICIPIO DE BELEN

Referencia: Propuesta económica Mínima Cuantía No. MB-MC-029-2024 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO, MONTAJE E INSTALACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO NAVIDEÑO PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN BOYACÁ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
1,01	Armado, instalación y mantenimiento durante toda la época navideña a todo costo de iluminación fachada de alcaldía con 200 mts de manguera tipo led de tres vías, 6 cortinas x 400 led de 20 tiros de 3x2 metros color cálida, incluye todos los elementos necesarios para su instalación (cable dúplex no 12 thhn, fotocelda, amarre plástico, puntilla, cinta aislante, herramientas y mano de obra)	UND	1	3.301.060	3.301.060
1,02	Mantenimiento, limpieza, soldada, lijada, pintada e instalación de 6 mts manguera led de figuras navideñas de 1 mts de alto por 70, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento como son cable dúplex no 12 thhn, lija, thinner, pintura, amarre plástico, fotoceldas y la instalación en todos los sectores de parque principal del municipio.	UND	99	73.840	7.310.160

Cel. 313 262 4225 / 314 454 6092
Cll. 13 # 37-53 Conjunto Palmeto
control@gmail.com

1,03	Suministro e instalación de 100 mts manguera tipo led de tres vías, 1 reflectores rgb 100, 2 cortinas x 400 led de 20 tiros de 2x2 mts color cálida, incluye los demás accesorios necesario para su instalación como cable dúplex no 12 thhn, fotocelda, puntilla, amarre plástico, cinta aislante cableado y fotocontrol en 1 palmas del parque principal	UND	4	1.954.575	7.818.300
1,04	Suministro e instalación de 300 mts de manguera tipo led de tres vías, 4 cortinas x 400 led de 20 tiros de 3x2 mts color blanco, 6 reflectores rgb y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento como son cable dúplex no 12, amarre plástico, puntilla y foto celda en fachade de la iglesia principal del municipio.	UND	1	4.401.413	4.401.413
1,05	Suministro e instalación de 200 mts manguera tipo led de tres vías con secuenciador de movimiento, 1 reflector rgb de 100 w, cableado con cable dúplex, cable no 16, amarre plástico y todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento árbol navideño en botella desechable existente	UND	1	3.532.713	3.532.713
SUBTOTAL				26.363.646	
IVA**				5.009.093	
TOTAL				31.372.739	

** *El proponente deberá diligenciar la casilla, cuándo en su RUT aparezca que es responsable de IVA*

El valor total de la propuesta es: **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE (31.372.739)**

Atentamente,

ROBOTICA Y DOMOTICA

Nit: 901353945

RAUL RINCON FRANCO

Representante legal de **ROBOTICA Y DOMOTICA**

Cel. 313 262 4225 / 314 454 6092
Cll. 13 # 37-53 Conjunto Palmeto
control@gmail.com

C.C N° 1.121.824.179
Dirección Cl 13 No. 37 53 Bl 20 103 Cj palmeto
Ciudad: Soacha
Teléfono 3132624225
Correo electrónico: raulr3@msn.com

ROBÓTICA Y
DOMÓTICA S.A.S
NIT: 901.353.945-8