INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Item	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1	**ALUMBRADO NAVIDEÑO**				
1.1	Mantenimiento, transporte e instalación, flor tres hojas elaborado en estructura metálica en grafil de 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led tamaño 0.2 m de largo x 0.7 m de ancho x 0.7 m de alto. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.2	Mantenimiento, transporte e instalación, pendones Garzas, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	14	 	Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.3	Mantenimiento, transporte e instalación, pendones Arpas, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	17	 	Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.4	Mantenimiento, transporte e instalación, pendones Capachos, H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	14	 	Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Item	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.5	Mantenimiento, transporte e instalación, estrellas de colgar en Arboles, FAROL ESTRELLA H: 1.5 m, W: 1.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	11		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED con deterioro moderado, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.6	Mantenimiento, transporte e instalación, bastones de colgar, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	13	 	Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED con deterioro moderado, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.7	Mantenimiento, transporte e instalación, medialunas con estrella en la punta de colgar, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, refuerzo en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	22		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.8	Mantenimiento, transporte e instalación de árbol de navidad volumétrico elaborado en estructura metálica, tubo AN 1" reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, grafil 5,5 mm; estrella de puntas color rojo, iluminado luces led. Tamaño árbol 10 m de alto x un diámetro de 5 m de base a proporción. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1	  	Estructuras metálicas en buen estado. Sin luces o manguera LED en la estructura del árbol. La estrella de puntas cuenta con manguera LED defectuosa y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en la estrella con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructuras metálicas de árbol y estrella, cambio e instalación de luces LED y manguera LED y cambio de cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.9	Mantenimiento, transporte e instalación de estrellas puntas blancas volumétrico elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led y strobers, tamaño 2m de largo a proporción. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.10	Mantenimiento, transporte e instalación de VALLA ALCALDIA Y AVISO FELIZ NAVIDAD H: 2.10 m, W: 11.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1	 	Estructura metálica en avanzado estado de deterioro. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.11	Mantenimiento, transporte e instalación de estrella 1.5 H, H: 1.5 m, W: 2.0 m, L: 1.5 m, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.12	Mantenimiento, transporte e instalación de estrellas 1 H, H: 1.0, W: 0.8 m, L: 1.56 m, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.13	Mantenimiento, transporte e instalación plantas color flor volumétrica elaborado en estructura en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, decorado, iluminado luces led, tamaño 1.5 m de alto a proporción. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED con deterioro moderado, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.14	Mantenimiento, transporte e instalación de FLOR PARA HINCAR H: 1.5 m, W: 0.8 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	12		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.15	Mantenimiento, transporte e instalación de MARIPOSA PARA HINCAR H: 1.5 m, W: 0.8 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5.5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	12		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.16	Mantenimiento, transporte e instalación de iluminación de palmeras, cuerpo en extensión manguera LED, incluye arañas elaboradas en varilla de 6.5 mm con abrazaderas tipo collarín con luces navideñas nuevas de colores. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	30		Estructuras metálicas en avanzado estado de deterioro. Sesenta (60) secciones. Luces LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y reposición de luces LED y luces tipo manguera LED, cables y conectores.
1.17	Mantenimiento, transporte e instalación de BUEY H: 1.2 m, W: 0.98 m, L: 1.40 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.18	Mantenimiento, transporte e instalación de BURRO H: 1.20 m, W: 0.52 m, L: 1.05 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.19	Mantenimiento, transporte e instalación de CAMELLOS H: 1,90 W: 0,80 L: 1,05 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	3		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.


INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.20	Mantenimiento, transporte e instalación de ESTRELLA 1 H: 1,00 W: 0,80 L: 1,56 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (Dorado); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.21	Mantenimiento, transporte e instalación de MARIA H: 1,80 W: 1,25 L: 1,38 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.22	Mantenimiento, transporte e instalación de NIÑO DIOS H: 1,00 W: 0,92 L: 1,31 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.23	Mantenimiento, transporte e instalación de OVEJA H: 1,00 W: 0,50 L: 1,02 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	4		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.24	Mantenimiento, transporte e instalación de PASTOR H: 1,80 W: 1,07 L: 1,01 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.25	Mantenimiento, transporte e instalación de PASTOR T2 H: 1,80 W: 1,07 L: 1,01 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.26	Mantenimiento, transporte e instalación de REY MAGO 1 H: 0,80 W: 0,80 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.27	Mantenimiento, transporte e instalación de REY MAGO 2 H: 1,80 W: 0,79 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.




INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.28	Mantenimiento, transporte e instalación de REY MAGO 3 H: 1,80 W: 0,79 L: 0,70 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.29	Mantenimiento, transporte e instalación de JOSE H: 1,80 W:1,06 L: 0,80 elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led Color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.30	Mantenimiento, transporte e instalación de portal pesebre elaborado en estructura metálica tubo redondo de 3/4 calibre 18 reforzado con grafil 5 mm, decorado, iluminado luces led, tamaño 2,50 mts de largo a proporción. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1	 	Estructuras metálicas en regular estado. Seis (6) secciones. Luces LED y manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere mantenimiento y rectificación de estructura metálica y cambio de luces LED y manguera LED, cables, conectores y telas.
1.31	Mantenimiento, transporte e instalación de TUNEL ESTRELLA BASE: 2.0 m; H: 3.5 m; W: 3.5 m; L: 6.0 m elaborado en estructura metálica, 4 estrellas en tubería 2x1 cal. 18, varilla de 6.5 mm, soportado sobre platinas de 40x40cm, decorado luces navideñas y luces flash. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	7		Estructuras metálicas en mal estado. Veintiocho (28) secciones. Sin luces o manguera LED en las estructuras. Sin con cables y/o conectores. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructuras metálicas, cambio e instalación de luces LED y manguera LED y cambio de cables y conectores.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.32	Mantenimiento, transporte e instalación de NUMERO 2025 base: 2m; H:2m, L1: 4m; L2: 0.40 cm elaborado en estructura metálica, tubería 1/2" 2mm, varillas 7mm y varilla cuadrada 9 mm soportado en platina, decorado con luces navideñas y luces flash. Se debe elaborar el número cinco (5) con iguales dimensiones, estructura y materiales. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1	 	Estructuras metálicas en regular estado. Sin luces LED o tipo manguera LED en las estructuras. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructuras metálicas, elaboración de numero cinco (5) en estructura metálica y cambio e instalación de luces LED o tipo manguera LED, con cables y conectores.
1.33	Mantenimiento, transporte e instalación de REGALO de L4xL4xH3 m elaborado en estructura metálica tubería desarmable reforzada, tubería galvanizada 11/4" 2mm, varillas 9mm soportado en platina HR, decorado en tela navideña y luces led. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructuras metálicas en regular estado. Cinco (5) secciones. Luces LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces LED, cables, conectores y telas.
1.34	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	12	 	Las gargantillas de luces y/o extensiones LED, cables y conectores se encuentran defectuosas y en avanzado estado de deterioro. Se requiere reponer e instalar gargantillas de luces y/o extensiones LED, cables y conectores.
1.35	Mantenimiento, transporte e instalación, Campanas para colgar, H: 2.0 m, W: 1.50 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	2		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro avanzado, en general en regular estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
1.36	Mantenimiento, transporte e instalación, Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.37	Mantenimiento, transporte e instalación, Renos navideños, H: 2.10 m, W: 1.0 m, elaborados en estructura metálica en grafil 5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	3		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
1.38	Mantenimiento, transporte e instalación de AVISO FELIZ NAVIDAD PESEBRE H: 2.20 m, W: 4.0 m, elaborado en estructura metálica en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado; perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y con deterioro moderado, cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
2	**ALUMBRADO NAVIDEÑO AREA RURAL**				
2.1	Mantenimiento, transporte e instalación, flor tres hojas elaborado en estructura metálica en grafil de 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led tamaño 0,2 m de largo x 0,7 m de ancho x 0,7m de alto. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	2		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.



INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
2.2	Mantenimiento, transporte e instalación de estrellas 1 H; 1,00 W: 0,8 L; 1,56, elaborado en grafil 5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	2		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
2.3	Mantenimiento, transporte e instalación de estrellas puntas blancas volumétrico elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 1" calibre 18, iluminado luces led y strobers, tamaño 2m de largo a proporción. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	2	 	Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
2.4	Mantenimiento, transporte e instalación plantas color flor volumétrica elaborado en estructura en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, decorado, iluminado luces led, tamaño 1.5 m de alto a proporción. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	2		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED con deterioro moderado, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
2.5	Mantenimiento, transporte e instalación de FLOR PARA HINCAR H: 1,5 W 0,8 elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	24		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

INFORME DE DIAGNÓSTICO

MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y DESINSTALACIÓN DE LAS FIGURAS EXISTENTES DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA LA VIGENCIA 2024 EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE.

Ítem	Descripción	U.M	Cantidad	Registro fotográfico	Observaciones
2.6	Mantenimiento, transporte e instalación de MARIPOSA PARA HINCAR H: 1,5 W 0,8 elaborado en estructura metálica en grafil 5,5 mm, reforzado en tubo cuadrado de 3/4" calibre 18, forrado en tela licrada y/o papel metalizado (blanco); perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, transporte, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	20		Estructura metálica en regular estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas en avanzado estado de deterioro, en general en mal estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
2.7	Instalación de decoración en árbol con gargantilla de luces y extensiones led colgando total 200 mts lineales. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	12	 	Las gargantillas de luces y/o extensiones LED, cables y conectores se encuentran defectuosas y en avanzado estado de deterioro. Se requiere reponer e instalar gargantillas de luces y/o extensiones LED, cables y conectores.
2.8	Mantenimiento, transporte e instalación, Flor tallo largo volumétrica, H: 2.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	2		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.
2.9	Mantenimiento, transporte e instalación, Flor cuatro pétalos volumétrica, H: 1.0 m, W: 1.0 m, elaborada en estructura en grafil 5,5 mm, con base anticorrosivo y pintura esmalte, forrado en tela licrada y/o papel metalizado, perfilada con manguera led color del PVC transparente. Incluye desinstalación, embalaje, clasificación y entrega en el almacén municipal.	und	1		Estructura metálica en buen estado. Luces tipo manguera LED defectuosas y en avanzado estado de deterioro, con cables y conectores en mal estado. Telas con deterioro moderado, en general en regular estado. Se requiere rectificación y mantenimiento de estructura metálica y cambio de luces tipo manguera LED, cables, conectores y telas.

Elaboró: MIGUEL ANGEL CAMARGO TARACHE
Profesional de Apoyo
Secretaría de Obras Públicas

Vo.Bo.: CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Despacho
Secretaría de Obras Públicas