ALCALDÍA DE ARMENIA

Secretaría de Infraestructura

OBJETO: CONTRATO DE OBRA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE ARMENIA

ITEM DE PAGO Nº	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PLASTICO EN FRIO EN SPRAY PARA DEMARCACION VIAL SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACION 2015	ML	24820.00	$ 9,750.00	$ 241,995,000.00
1.2	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 47A DE 75 CM, CON LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, POSTE EN ANGULO DE 1/4 X 2", CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND	30.00	$ 745,386.00	$ 22,361,580.00
1.3	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SP 47B DE 75 CM, CON LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, POSTE EN ANGULO DE 1/4 X 2", CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND	30.00	$ 725,760.00	$ 21,772,800.00
1.4	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR 30 DE 75 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, POSTEEN ANGULO DE 1/4 X 2", CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND	30.00	$ 637,014.00	$ 19,110,420.00
1.5	FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL SR 01 DE 75 CM, LÁMINA GALVANIZADA C-16 Y PAPEL REFLECTIVO TIPO IV O SUPERIOR, POSTE EN ANGULO DE 1/4 X 2", CUMPLIENDO NORMATIVIDAD VIGENTE. (INCLUYE LA CIMENTACIÓN DEL SOPORTE PARA LA SEÑAL).	UND	28.00	$ 637,014.00	$ 17,836,392.00

COSTO DE OBRAS	$ 323,076,192.00
PMT	$ 8,000,000.00
COSTO TOTAL PROYECTO (COSTO DIRECTO DEL PROYECTO +AIU)	$ 331,076,192.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por encima al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	23%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	4%
TOTAL A.I.U	A.I.U=	28%

Firma del Proponente o de su Representante Legal