PRESUPUESTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO I.E.M. CUNDINAMARCA SEDE BOLIVAR 83						
CAMBIO CIELO RASO BAÑOS PISO 2						
ITEM	**ICCU 2024**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1		**PRELIMINARES**				
1.1	1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	7,51	$28.834,00	$216.543,34
1.2	1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	27,42	$14.325,00	$392.791,50
1.3	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	9,597	$11.760,00	$112.860,72
2		**CIELO RASO**				
2.1	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	27,42	$72.522,00	$1.988.553,24
		COSTO DIRECTO				**$2.710.748,80**

PRESUPUESTO ESTIMACION I.E.M. LICEO INTEGRADO SEDE REPUBLICA DEL BRASIL						
RESTAURACION COCINA ESCOLAR (SOLO LA PARTE DE LA COCINETA)						
ITEM	**ICCU 2024**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1		**PRELIMINARES**				
1.1	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	60	$11.101,00	$666.060,00
1.2	1,37	DESMONTE MUROS SECOS	M2	19,25	$24.780,00	$477.015,00
1.3	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	4	$32.515,00	$130.060,00
1.4	1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	7,4	$14.325,00	$106.005,00
1.5	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	6,7375	$11.760,00	$79.233,00
2		**MAMPOSTERÍA**				
2.1	5,9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	19,25	$129.869,00	$2.499.978,25
3		**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
3.1	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	60	$79.174,00	$4.750.440,00
3.2	14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	16,46	$102.029,00	$1.679.397,34
4		**CIELO RASO**				
4.1	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	7,4	$72.522,00	$536.662,80
5		**APARATOS SANITARIOS**				
5.1	17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4	$634.181,00	$2.536.724,00
6		**PINTURAS**				
6.1	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	67,32	$21.105,00	$1.420.788,60
		COSTO DIRECTO				**$14.882.363,99**

PRESUPUESTO ESTIMACION I.E.M. LUIS EDUARDO GUTIERREZ SEDE PARAMO ORIENTAL
RESTAURACION CUBIERTA Y CIELORASO

ITEM	ICCU 2024	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR TOTAL
1		**PRELIMINARES**				
1.1	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	1	$32.515,00	$32.515,00
1.2	1,14	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	M2	40	$14.325,00	$573.000,00
1.3	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	12	$11.760,00	$141.120,00
2		**CUBIERTA**				
2.1	5,9	ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	M2	48	$81.064,00	$3.891.072,00
2.2	5,9	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	60	$50.486,00	$3.029.160,00
2.3	5,9	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	10	$30.202,00	$302.020,00
4		**CIELO RASO**				
4.1	15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	60	$72.522,00	$4.351.320,00
5		**APARATOS SANITARIOS**				
5.1	17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	1	$634.181,00	$634.181,00
6		**PINTURAS**				
6.1	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	92	$21.105,00	$1.941.660,00
		COSTO DIRECTO				**$14.896.048,00**

PRESUPUESTO ESTIMACION I.E.M. LUIS ORJUELA SEDE MARISCAL SUCRE						
ADECUACION BAÑOS						
ITEM	**ICCU 2024**	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VR TOTAL**
1		**PRELIMINARES**				
1.1	1,12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	22	$11.101,00	$244.222,00
1.2	1,32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	6	$32.515,00	$195.090,00
1.3	1,14	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS (DIVISIONES DE BAÑO)	UN	8	$20.121,00	$160.968,00
1.4	1,45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1,5	$11.760,00	$17.640,00
2		**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**				
2.1	14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	16	$79.174,00	$1.266.784,00
2.2	14,42	MEDIA CAÑA EN GRANITO	ML	18,0054223	$102.029,00	$1.837.075,23
3		**APARATOS SANITARIOS**				

3.1	17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4	$267.939,00	$1.071.756,00
3.2	17,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	6	$634.181,00	$3.805.086,00
4		**PINTURAS**				
4.1	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	27,62	$21.105,00	$582.987,21
		COSTO DIRECTO				**$9.181.608,44**
		VALOR TOTAL SIN A.I.U.				**$41.670.769,23**
		ADMINISTRACION			20,00%	$8.334.153,85
		IMPREVISTOS			6,00%	$2.500.246,15
		UTILIDAD			4,00%	$1.666.830,77
		TOTAL A.I.U				$12.501.230,77
		COSTO TOTAL DE INVERSION				**$ 54.172.000,00**