Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241112-203113-3f9371-48376652
2024-11-12T20:45:50-05:00 - Pagina 1 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | BOGOTÁ

COMPRA DE EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO

OBJETO: ADQUISICIÓN, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE LAVADO Y SECADO PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.",

ELEMENTOS	DESCRIPCIÓN	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ (COMUNIDAD DEL CUIDADO) — Proyecto 7837 "Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."							SUBDIRECCIÓN PARA LA ADULTEZ — Proyecto 7948 "Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de formas extremas de exclusión en Bogotá D.C"							SUBDIRECCIÓN PARA DISCAPACIDAD — Proyecto de inversión 8047 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C."							SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA — Proyecto de inversión 8047 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C."									
		CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS TOTALES	SERVICIOS DE ENTREGA E INSTALACION TOTALES	VALOR ANTI
LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 24 KG (Acero Inoxidable)	**GENERALES** 1. Carga frontal,que permitala carga de ropa, con vidrio trasparente en la puerta de cargue. 2. Lavado automatico cierre hermetico. 3. Potencia de motor mínimo 5 Hp con 4 velocidades o superior. 4. Tambor y envolvente en acero inoxidable. 5. Dispensador de carga unica incorporada para lavar con detergente ditenante el que se usa con suavizante y blanqueador que permita que se dispense al momento del ciclo. 6. Entrada de agua convencional. 7. Con display digital con luz incorporada que indique el restaso del ciclo tiempo estimado para la terminación del ciclo. 8. Temperatura de ciclo 3 niveles. 9. Material cuba, canasto y tambor en acero inoxidable. 10. Control eléctrico 220V. – Lavadora trifasica de 5 litros. 11. Vida útil de diseño. – Años del diseño de acuerdo a la ficha de la poceta ya instalada 12. Pulsador tipo hongo para parada de emergencia. 13. Incluye Opcion Trabajo Bi-Sentido 14. Construcción de canasta y estructura en acero inoxidable. 15. Capacidad de trabajo: mínimo 16 horas diarias continuas. 16. Acceso facil a todas las partes para revisiones y/o mantenimientos. 17. Puerta con gran angulo de apertura para facilitar la carga y descarga. 18. Portátil que permita ver la programación de los ciclos de lavado. 19. Numerdos alternativos para programación de los ciclos de lavado 20. **GARANTÍA** durante 3 años en todas las piezas por defecto de fabrica e instalacion 21. **REVOLUCIONES**: Revoluciones del tambor mínimo: 42 rpm, o superior / Revoluciones de la centrifugación mínimo: 960 rpm, o superior 22. **DIMENSIONES**: Máximo: Alto, Ancho, Fondo 1400cm x 970cm x 1105cm 23. Lavadora de tipo rígidamte suspendida completamente sobre resortes de tipo industrial para instalación en una placa de un solo o cuarto piso.	2	$ 62.000.000	$ 11.780.000	$ 73.780.000,00	$ 124.000.000,00	$ 23.660.000,00	$ 147.660.000,00	$ 62.000.000	$ 11.780.000	$ 73.780.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 62.000.000	$ 11.780.000	$ 73.780.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 62.000.000	$ 11.780.000	$ 73.780.000,00	$ -	$ -	$ -	2		$ 6
	LAVADORA INDUSTRIAL - CAPACIDAD 24 KG- (Acero Inoxidable) 24. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de los equipos en pisos superiores (no. 6, y no.) sin uso de ascensores, en consecuencia el contratista deberá hacer uso de otros mecanismos para hacer entrega e instalación en los pisos indicados. Armado o ensamble en punto (sin pérdida de garantía), El contratista deberá adelantar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos (trabajos hidráulicos, aseguramiento de equipos a piso, ventilación, salida de gases, eléctricos entre otros conforme a visita en la Unidad Operativa el Camino de parte del diferente en etapa de evaluación del proceso), incluye mano de obra, materiales y accesorios necesarios. El personal que realice la visita en el sitio señalado en el cronograma del proceso a las Unidades Operativas Comunidad de Vida y Comunidad de Cuidado El Camino, y el personal que realice las labores de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar, pagos parafiscales, afiliación ARL, Antecedentes (Certificado de Medidas Correctivas y Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional), los cuales deberán ser entregados a las responsables de la Unidad Operativa, además durante la ejecución del contrato el personal encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar cursos de oficio y documentos y/o certificaciones que acrediten la idoneidad del personal para el trabajo a ejecutar, adicional deberán estar uniformados, identificados y con los correspondientes elementos de protección Personal. 25. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: • Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en las turnos que esta crezca (• Mañana/de Operación en Español 26. Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo, elProveedor deberá realizarlos. 27. Servicio Técnico 24/7 (Atención de Novedad de Equipo) en Bogotá 28. Por efectos del espacio de mantalos en las escalaras del Edificio, la empresa debe ser tipo modular que permita ingresarla al edifico por partes.	2	$ 5.394.958	$ 1.025.042	$ 6.420.000,00	$ 10.789.916,00	$ 2.050.084,00	$ 12.840.000,00	$ 5.394.958	$ 1.025.042	$ 6.420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.394.958	$ 1.025.042	$ 6.420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.394.958	$ 1.025.042	$ 6.420.000,00	$ -	$ -	$ -	2		$
LAVADORA INDUSTRIAL CAPACIDAD 18 KG (Acero Inoxidable)	**GENERALES** 1. Carga frontal,que permitala carga de ropa, con vidrio trasparente en la puerta de cargue. 2. Lavado automatico cierre hermetico. 3. Potencia de motor mínimo 5 Hp con 4 velocidades o superior. 4. Tambor y envolvente en acero inoxidable. 5. Dispensador de carga unica incorporada para lavar con detergente ditenante el que se usa con suavizante y blanqueador que permita que se dispense al momento del ciclo. 6. Entrada de agua convencional. 7. Con display digital con luz incorporada que indique el restaso del ciclo tiempo estimado para la terminación del ciclo. 8. Temperatura de ciclo 3 niveles. 9. Material cuba, canasto y tambor en acero inoxidable. 10. Control eléctrico 220V. – Lavadora trifasica de 5 litros. 11. Vida útil de diseño. – Años del diseño de acuerdo a la ficha de la poceta ya instalada 12. Pulsador tipo hongo para parada de emergencia. 13. Incluye Opcion Trabajo Bi-Sentido 14. Construcción de canasta y estructura en acero inoxidable. 15. Capacidad de trabajo: mínimo 16 horas diarias continuas. 16. Acceso facil a todas las partes para revisiones y/o mantenimientos. 17. Puerta con gran angulo de apertura para facilitar la carga y descarga. 18. Portátil que permita ver la programación de los ciclos de lavado. 19. Numerdos alternativos para programación de los ciclos de lavado 20. **GARANTÍA** durante 3 años en todas las piezas por defecto de fabrica e instalacion 21. **REVOLUCIONES**: Revoluciones del tambor mínimo: 42 rpm, o superior / Revoluciones de la centrifugación mínimo: 960 rpm, o superior 22. **DIMENSIONES**: Máximo: Alto, Ancho, Fondo 1400cm x 970cm x 1105cm 23. Lavadora de tipo rígidamte suspendida completamente sobre resortes de tipo industrial para instalación en una placa de un solo o cuarto piso. 24. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de los equipos en pisos superiores (no. 6, y no.) sin uso de ascensores, en consecuencia el contratista deberá hacer uso de otros mecanismos para hacer entrega e instalación en los pisos indicados. Armado o ensamble en punto (sin pérdida de garantía), El contratista deberá adelantar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos (trabajos hidráulicos, aseguramiento de equipos a piso, ventilación, salida de gases, eléctricos entre otros conforme a visita en la Unidad Operativa el Camino de parte del diferente en etapa de evaluación del proceso), incluye mano de obra, materiales y accesorios necesarios. El personal que realice la visita en el sitio señalado en el cronograma del proceso a las Unidades Operativas Comunidad de Vida y Comunidad de Cuidado El Camino, y el personal que realice las labores de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar, pagos parafiscales, afiliación ARL, Antecedentes (Certificado de Medidas Correctivas y Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional), los cuales deberán ser entregados a las responsables de la Unidad Operativa, además durante la ejecución del contrato el personal encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar cursos de oficio y documentos y/o certificaciones que acrediten la idoneidad del personal para el trabajo a ejecutar, adicional deberán estar uniformados, identificados y con los correspondientes elementos de protección Personal. 25. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: • Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en las turnos que esta crezca (• Mañana/de Operación en Español 26. Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo, elProveedor deberá realizarlos. 27. Servicio Técnico 24/7 (Atención de Novedad de Equipo) en Bogotá 28. Por efectos del espacio de mantalos en las escalaras del Edificio, la empresa debe ser tipo modular que permita ingresarla al edifico por partes.	1	$ 56.000.000	$ 10.640.000	$ 66.640.000,00	$ 56.000.000,00	$ 10.640.000,00	$ 66.640.000,00	2	$ 56.000.000	$ 10.640.000	$ 66.640.000,00	$ 112.000.000,00	$ 21.280.000,00	$ 133.280.000,00	$ 56.000.000	$ 10.640.000	$ 66.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 56.000.000	$ 10.640.000	$ 66.640.000,00	$ -	$ -	$ -	3		$ 5
	GENERALES 1. Tipo frontal/pórtico. 2. Operación de uso automático. 3. Calefacción únicamente por gas. 4. Tambor en acero inoxidable. 5. Capacidad de trabajo: mínimo 16 horas diarias continuas. 6. Acceso facil a todas las partes para revisiones y/o mantenimientos. 7. Motor reversible– 1,2 HP o superior. 8. Malla antiqui metal. 9. Filtro removible. 10. Control de temperatura. 11. Tablero de control. 12. Seguridad incorporada en la puerta de cargue. 13. Con Relee térmico para protección para protección de los motores. 14. Con pulsador para parada de emergencia incorporada. 15. Tamaño del motor de transmisión: 1,2 HP sentido de giro reversible o superior. 16. Puerta con gran angulo de apertura para facilitar la carga y descarga. 17. Portátil que permita ver la programación de los ciclos de secado. 18. Numerdos alternativos para programación de los ciclos de secado. 19. Conexión: 220V. – Secadora trifasica 5 litros 20. **GARANTÍA** durante 3 años en todas las piezas por defecto de fabrica e instalacion 21. **DIMENSIONES**: Máximo: Ancho Alto Profundo 1960cm x 980cm x 1360cm 22. Ducto de Ventilación: 14 ND (+•) material calibre 26. 6 codos de 90° en Acero Inoxidable 8" (+•). 1 codo de 90° en Acero Inoxidable de 10". 1 Persiana tipo louver sin damper 16x16 cm (+•). 2 Persianas tipo louver sin damper 12x12 cm(+•). soportes para conductos tipo cchaso PL, vuelta mecanizada, almacenadas tipo pera según diámetro fabricado en acero inox	2	$ 48.998.000	$ 9.309.620	$ 58.307.620,00	$ 97.996.000,00	$ 18.619.240,00	$ 116.615.240,00	$ 48.998.000	$ 9.309.620	$ 58.307.620,00	$ -	$ -	$ -	1	$ 48.998.000	$ 9.309.620	$ 58.307.620,00	$ 48.998.000,00	$ 9.309.620,00	$ 58.307.620,00	$ 48.998.000	$ 9.309.620	$ 58.307.620,00	$ -	$ -	$ -	3		$ 4
Secadora industrial con capacidad de 75 litros (Acero Inoxidable)	23. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de los equipos en pisos superiores (no. 6, y no.) sin uso de ascensores, en consecuencia el contratista deberá hacer uso de otros mecanismos para hacer entrega e instalación en los pisos indicados. Armado o ensamble en punto (sin pérdida de garantía), El contratista deberá adelantar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos (trabajos hidráulicos, aseguramiento de equipos a piso, ventilación, salida de gases, eléctricos entre otros conforme a visita en la Unidad Operativa el Camino de parte del diferente en etapa de evaluación del proceso), incluye mano de obra, materiales y accesorios necesarios. El personal que realice la visita en el sitio señalado en el cronograma del proceso a las Unidades Operativas Comunidad de Vida y Comunidad de Cuidado El Camino, y el personal que realice las labores de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar, pagos parafiscales, afiliación ARL, Antecedentes (Certificado de Medidas Correctivas y Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional), los cuales deberán ser entregados a las responsables de la Unidad Operativa, además durante la ejecución del contrato el personal encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar cursos de oficio y documentos y/o certificaciones que acrediten la idoneidad del personal para el trabajo a ejecutar, adicional deberán estar uniformados, identificados y con los correspondientes elementos de protección Personal. 24. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: • Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que defina la Entidad Compradora y en las turnos que esta crezca (• Mañana/de Operación en Español 25. Mantenimiento preventivo para el equipo, por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas, En caso de que el fabricante establezca una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo, elProveedor deberá realizarlos. 26. Servicio Técnico 24/7 (Atención de Novedad de Equipo) en Bogotá	2	$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ 9.078.992,00	$ 1.725.008,00	$ 10.804.000,00	$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ -	$ -	$ -	1	$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ 4.539.496,00	$ 862.504,00	$ 5.402.000,00	$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ -	$ -	$ -	3		$

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241112-203113-3f9371-48376652
2024-11-12T20:45:50-05:00 - Pagina 2 de 4

ELEMENTOS	DESCRIPCION	SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ (COMUNIDAD DEL CUIDADO)							SUBDIRECCION PARA LA ADULTEZ							SUBDIRECCION PARA DISCAPACIDAD							SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA									
		Proyecto 7937 "Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C."							Proyecto 7948 "Desarrollo del abordaje integral del fenómeno de habitabilidad en calle para contribuir a la reducción de formas extremas de exclusión en Bogotá D.C"							Proyecto de inversión 8047 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C."							Proyecto de inversión 8047 "Generación de respuestas integradoras para la inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C."									
		CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO (CON IVA)	VALOR TOTAL (ANTES DE IVA)	VALOR TOTAL IVA	VALOR TOTAL (IVA Incluido)	CANTIDADES REQUERIDAS TOTALES	SERVICIOS DE ENTREGA E INSTALACION TOTALES	VALOR ANTI
Secadora industrial con capacidad de 55 libras (Acero Inoxidable)	GENERALES 1. Tipo frontal/gabinete. 2. Operación de uso automático. 3. Calibración/calentamiento por gas. 4. Tambor en acero inoxidable. 5. Capacidad de trabajo: mínimo 16 horas diarias continuas. 6. Acceso fácil a todas las partes para revisiones y/o mantenimientos. 7. Motor reversible – 1,5 HP o superior. 8. Malla antipolvo motas. 9. Filtro removible. 10. Control de temperatura. 11. Tablero de control. 12. Seguridad: Incorporada en la puerta de cargue. 13. Con Relee térmico para protección de los motores. 14. Con pulsador para parada de emergencia incorporado. 15. Ventilador motor de ventilación: 1,5 HP sentido de giro reversible o superior. 16. Puerta: Con sistema de seguridad para el cargue y descargue. 17. Puertas que permita en la programación de los ciclos de secado. 18. Alimentación alternativas para programación de los ciclos de secado. 19. Consumo: 220V – Secadora trifásica 4 hilos. 20. **GARANTÍA** durante 3 años en todas las piezas por defecto de fabrica e instalación 21. **DIMENSIONES**: Máximo: Ancho Alto Profundo 1980cm × 980cm × 1080cm 22. Ducto de Ventilación: 14 MD (++) motores cal/mo 24, 6 codos de 90° en Acero Inoxidable 8" (++). 1 codo de 90° en Acero Inoxidable de 10". 1 Persiana tipo louver sin damper 16x16 cm (++). 2 Persianas tipo louver sin damper 12x12 cm (++). soportería para conductos tipo (chazo RL, varilla roscada, abrazaderas tipo para según diámetro fabricado en acero inox 23. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO de los equipos en pisos superiores (es. 6, y más) en sus de ascensores, en consecuencia el contratista deberá hacer uso de otros mecanismos para hacer entrega e instalación en los pisos indicados, Arnado o ensamble en punto (sin precios de garantía). El contratista deberá adelantar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos (trabajos hidráulicos, aseguramiento de equipos a piso, ventilación, salida de gases, eléctricas entre otros conforme a visita en la Unidad. Operativa el Camino de parte del diferente en etapa de evaluación del proceso), incluye mano de obra, materiales y accesorios necesarios. El personal que realice la visita en el día señalado en el cronograma del proceso a las Unidades Operativas Comunidad de Vida y Comunidad de Cuidado el Camino, y el personal que realice las labores de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar, pagos parafiscales, afiliación ARL, Antecedentes (Certificado de Medidas Correctivas y Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional), los cuales deberán ser entregados a los responsables de la Unidad Operativa, además durante la ejecución del contrato el personal encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar cursos de obra y documentos y/o certificaciones que acrediten la idoneidad del personal para el trabajo a ejecutar, adicional deberán estar uniformados, identificados y con los correspondientes elementos de protección Personal. 24. Programa de capacitación técnica acerca del funcionamiento y mantenimiento del equipo que incluya: • Mínimo una (1) capacitación por cada año de garantía para el personal que ofrece la Entidad Compradora y en las turnas que esta decida (• Mensualidad Operación en Español) • Mínimo una capacitación para el tiempo por cada año de garantía mínimo dos (2) visitas. En caso de que el fabricante recomiende una cantidad superior de mantenimientos preventivos al año para el Equipo, el Proveedor deberá realizarlos. 25. Servicio Técnico 24/7 (Atención de Novedad de Equipo) en Bogotá	1	$ 42.000.000	$ 7.980.000	$ 49.980.000,00	$ 42.000.000,00	$ 7.980.000,00	$ 49.980.000,00	2	$ 42.000.000	$ 7.980.000	$ 49.980.000,00	$ 84.000.000,00	$ 15.960.000,00	$ 99.960.000,00		$ 42.000.000	$ 7.980.000	$ 49.980.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 42.000.000	$ 7.980.000	$ 49.980.000,00	$ -	$ -	$ -	3		$ 4
		1	$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ 4.539.496,00	$ 862.504,00	$ 5.402.000,00	2	$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ 9.078.992,00	$ 1.725.008,00	$ 10.804.000,00		$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 4.539.496	$ 862.504	$ 5.402.000,00	$ -	$ -	$ -	3		$
Torre de lavadero - secadora de 20 Kg Electrica - Gas	Capacidad de carga: 20 Kg Tipo de cargo: Frontal. Tipo de energía: Gas Diseño • Tipo de panel: Digital. • Tipo de puerta: Vidrio templado. Programas de lavado: • Programas de lavado: 6. • Función de auto limpieza de lint. Programas de secado: • Sistema de secado. • Número de programas de secado: 6. Dimensiones 189 cm x 70 cm x 77 cm. Dimensiones del horno (altura x anchura x profundidad), aproximadamente Garantía:		$ 10.924.286	$ 2.075.614	$ 12.999.900,00	$ -	$ -	$ -		$ 10.924.286	$ 2.075.614	$ 12.999.900,00	$ -	$ -	$ -		$ 10.924.286	$ 2.075.614	$ 12.999.900,00	$ -	$ -	$ -	3	$ 10.924.286	$ 2.075.614	$ 12.999.900,00	$ 32.772.858,00	$ 6.226.842,00	$ 38.999.700,00	3		$ 1
Torre de lavadero - secadora de 20 Kg	Capacidad de la carga: 20 Kg / 40lbs o superior - Color: Blanco o Negro o Gris - Programa con Función de Ayuda automático de Lavado - Consumo energético tipo A - Dimensiones (Alto - Ancho - Profundidad): 185,3cm * 69,2 cm * 82,3 cm (+- 7%) - Peso 113 Kg (+-) - Capacidad de Lavado 20Kg o superior - Capacidad de Secado 10 Kg o superior - Niveles de temperatura de secado 3 y/o de Ayuda automático de Secado - Material Tambor: Acero inox Perforado - Tipo Energía Lavado - Electrica - Tipo Energía Secado - Electrica - Voltaje 110v - Clasificación Energética (A) - Garantía de 10 meses		$ 7.325.990	$ 1.391.938	$ 8.717.928,00	$ -	$ -	$ -		$ 7.325.990	$ 1.391.938	$ 8.717.928,00	$ -	$ -	$ -		$ 7.325.990	$ 1.391.938	$ 8.717.928,00	$ -	$ -	$ -	1	$ 7.325.990	$ 1.391.938	$ 8.717.928,00	$ 7.325.990,00	$ 1.391.938,00	$ 8.717.928,00	1		$
SUBTOTAL		12				$ 349.891.799,00	$ 66.479.441,00	$ 416.371.240,0	8				$ 216.053.782,00	$ 41.050.218,00	$ 257.104.000,0	2				$ 53.537.496,0	$ 10.172.124,0	$ 63.709.620,0	4				$ 40.098.848,00	$ 7.618.780,00	$ 47.717.628,0	15	11	
TOTAL VALOR (IVA INCLUIDO)																														$

Notas Aclaratorias

Nota 1:

* Los precios Unitarios fueron viabilizados por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de conformidad el Memorando [20241022118 Viabilidad EQUIPOS DE LAVANDERIA.pdf del día 12 de agosto de 2024.
* Los precios Unitarios fueron viabilizados por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de conformidad el Memorando [20241005527.Firmado torre lavadora con soportes (1).pdf del día 27 de marzo de 2024.
* Los precios Unitarios fueron viabilizados por la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización de conformidad el Memorando [20241023755 Viabilidad TORRE LAVADORA SECADORA ELECTRICA.pdf del día 27 de agosto de 2024

Nota. 2: Para el presente proceso se contempló valor de Entrega, de Instalación y de mas servicios asociados para las Lavadoras y Secadoras industriales con destino al predio el camino dadas las características tanto de las lavadoras y secadoras como las del predio que corresponden a: a) Ascensores sin las medidas necesarias para ingreso de los Equipos Industriales, b) Peso potencial de las maquinas superiores a los de carga del ascensor, c) en la construcción del predio nuevo, las redes hidraulicas, de gas y electricas necesarias para el Cuarto de lavanderia quedaron en los pisos 6 y cuarto por lo que las lavadoras deberan tener sistema de amortiguacion flot
Mercado fue contemplado para usos de otros mecanismos como alquiler de gruas y costos asociados.

Nota 3. El personal que realice la visita en el día señalado en el cronograma del proceso a las Unidades Operativas Comunidad de Vida y Comunidad de Cuidado el Camino, y el personal que realice las labores de entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar, pagos parafiscales, afiliación ARL, Antecedentes (Certificado de Medidas Correctivas y Antecedentes Judiciales expedidos por la Policía Nacional), los cuales deberán ser entregados a los responsables de la Unidad Operativa, además durante la ejecución del contrato el personal encargado de la instalación y puesta en funcionamiento de los Equipos deberá presentar cu
adicional deberán estar uniformados, identificados y con los correspondientes elementos de protección Personal.

Elaboró: John Jairo López Gavilán – Profesional - Subdirección para la Vejez
Revisó: Felipe Polania – Coordinador Administrativo y Financiero - Subdirección para la Vejez.
Revisó: Alexandra Sanchez – Profesional Dirección Poblacional

DIANA CAROLINA MORA BETANCOURT
Subdirectora para la Vejez.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241112-203113-3f9371-48376652
2024-11-12T20:45:50-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

03. ESTRUCTURA DE COSTOS LAVADO Y SECADO
12-11-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241112-203113-3f9371-48376652
Estado: Finalizado
Creación: 2024-11-12 20:31:13
Finalización: 2024-11-12 20:45:49

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la Vejez

Diana Carolina Mora B.
52955091
dmoram@sdis.gov.co
Subdirectora para la vejez
Secretaría Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Dirección Poblacional

ALEXANDRA SANCHEZ DIEZ
23423737
asanchezd@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Contratista Subdirección para la Vejez

OSCAR FELIPE POLANIA IBARRA
CC 7.711.244
opolania@sdis.gov.co

Elaboración: Contratista Subdirección para la Vejez

JOHN JAIRO LÓPEZ GAVILÁN
80120721
jjlopezg@sdis.gov.co
Contratista Subdirección para la Vejez
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241112-203113-3f9371-48376652
2024-11-12T20:45:50-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

03. ESTRUCTURA DE COSTOS LAVADO Y SECADO
12-11-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Escanee el código para verificación

Id Acuerdo: 20241112-203113-3f9371-48376652
Creación: 2024-11-12 20:31:13
Estado: Finalizado
Finalización: 2024-11-12 20:45:49

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JOHN JAIRO LÓPEZ GAVILÁN jjlopezg@sdis.gov.co Contratista Subdirección para la Vejez SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-11-12 20:31:25 Lec.: 2024-11-12 20:31:47 Res.: 2024-11-12 20:31:54 IP Res.: 181.59.2.80
Revisión	OSCAR FELIPE POLANIA IBARRA opolania@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-11-12 20:31:54 Lec.: 2024-11-12 20:40:05 Res.: 2024-11-12 20:40:15 IP Res.: 186.84.140.111
Revisión	ALEXANDRA SANCHEZ DIEZ asanchezd@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-11-12 20:40:15 Lec.: 2024-11-12 20:40:34 Res.: 2024-11-12 20:42:35 IP Res.: 186.154.36.127
Firma	Diana Carolina Mora B. dmoram@sdis.gov.co Subdirectora para la vejez Secretaría Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-11-12 20:42:35 Lec.: 2024-11-12 20:45:33 Res.: 2024-11-12 20:45:49 IP Res.: 186.84.108.82