Magangué, noviembre de 2024.

Señor:
ESTEBAN DIAZ VIÑAS
R. Legal. PROFESIONALES DE SERVICIOS INTEGRALES E.A.T.

Ciudad.

INVITACION PARA OFERTAR PRESTACION DE SERVICIOS (CONTRATO DE URGENCIA MANIFIESTA).

Respetado señor:

El Municipio de Magangué, Bolívar está interesado en recibir propuesta para la contratación de los servicios con experiencia Requerida para desarrollar el siguiente objeto contractual y, con fundamento en los siguientes términos.

1. **OBJETO: REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS SECTORES SUR, SAMARCANDA Y NUEVA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NO 325 DEL 8 JULIO DEL MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.**

2. ***Lugar de ejecución:*** Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar.

3. ***Término de ejecución:*** TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

4. ***Valor y forma de pago:***

El valor estimado del contrato corresponde a la suma de **NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS M/TE ($997.794.070)**

El Municipio Cancelara de la siguiente Forma:

UN PRIMER PAGO Equivalente al 50% del valor del contrato, una vez el contrato se encuentre ejecutado en un 30%, para ello se debe presentar informe de avance de ejecución, informe de supervisión, acta de cumplimiento parcial y/o recibo parcial por parte del supervisor, pago de los aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica, y factura electrónica.

PAGO FINAL: un pago final una vez el contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, previo informe final de ejecución, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor, informe final de supervisión, acta de entrega, acta de terminación, acta de liquidación, certificado de pago de aportes de seguridad social y parafiscales si le aplica. El Municipio no se responsabilizará por la demora en los pagos al contratista, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

5. presupuesto y Condiciones técnicas a Contratar

ESTACION DE BOMBEO SUR

Item	Descripción	Unit	Cant	Vr. Unit	Vr. Total
1	Corte de maleza, limpieza y fumigación general al interior y alrededores de la sub estación eléctrica de la estación de bombeo	U	1	5,874,600	5,874,600
2	Reparación, Mantenimiento y adecuación de estructuras metálicas, herrajes en mal estado del pórtico de entrada de la sub estación eléctrica media tensión a 13,200/440	U	1	8,530,000	8,530,000
3	Limpieza general de maleza, reparación, adecuación y pintura de encerramiento de sub estación eléctrica en malla de acero eslabonada	U	1	7,230,500	7,230,500
4	Corte, Desmonte, Limpieza y fumigación de maleza en alrededores de estación de bombeo	U	1	4,840,000	4,840,000
5	Reparación y adecuación del sistema de aterrizaje para protección de la sub estación eléctrica, motores y tableros eléctricos de protecciones.	U	1	4,730,000	4,730,000
6	Desmonte, reposición, montaje e instalación de cortacircuitos monopolar de 200 Amperios	U	4	560,000	2,240,000
7	Desmonte, reposición, montaje e instalación de pararrayo auto válvula 15 KV	U	6	459,000	2,754,000
8	Mantenimiento y adecuación de acometida principal 7 líneas en cable de cobre forrado N° 4/0 en tubería pvc Conduit de 4" desde el transformador hasta tablero principal	Ml	11	315,000	3,465,000
9	Desmonte, reposición y montaje bajantes de trasformador principal 13,200 / 440. en cable de cobre forrado N° 1/0	U	5	240,000	1,200,000
10	Desmonte, reposición, montaje e instalación de puentes en cable de cobre forrado N° 1/0 y N° 2.	U	5	450,000	2,250,000
11	Pararrayo auto válvula de 15 KV.	U	3	170,000	510,000
12	Cortacircuitos monopolar de 200 Amperios	U	6	320,000	1,920,000
13	Fusible de 40 Amperios	U	6	15,000	90,000
14	Cable de cobre AWG THHN N° 1/0	Mts	86	42,300	3,637,800
15	Cable de cobre AWG THHN N° 2	Mts	62	24,600	1,525,200
16	Cable de cobre AWG THHN N° 4/0	Mts	75	82,000	6,150,000
17	Cable de cobre desnudo N° 2.	Mts	60	22,500	1,350,000
18	Cable de cobre desnudo N° 4.	Mts	65	16,000	1,040,000
19	Alambre de cobre forrado Nº 12	Roll	3	295,000	885,000
20	Alambre de cobre forrado Nº 10	Roll	4	270,000	1,080,000
21	Kit SPT de 12 Mts	U	4	378,000	1,512,000
22	Desarme y desmonte de eje rotor de acople Bomba a Motor al interior del cárcamo de bombeo	U	2	2,600,000	5,200,000
23	Desarme, desacople en caliente con acetileno y desmonte de turbina y caracola al interior del cárcamo	U	2	3,520,600	7,041,200
24	Desmonte de cunas primarias del cárcamo para sacadas de balinera inferior al interior del cárcamo	U	2	3,970,000	7,940,000
25	Sacada de balineras inferiores primarias con rodamiento interior en acero al interior del cárcamo	U	2	3,750,000	7,500,000
26	Desarme de flanche de acero de caracola de 40" para desmonte de cunas superiores al interior del cárcamo	U	2	1,890,500	3,781,000
27	Desmonte con acetileno, prensa y gato hidráulico de cunas de balineras superiores en interior del cárcamo	U	2	3,875,300	7,750,600
28	Sacada en prensa hidráulica de balinera superior de contacto angular con rodamiento interior en bronce	U	2	965,000	1,930,000

29	Sacada de flanche superior e inferior de acople bomba motor al interior del cárcamo de bombeo	U	4	2,715,000	10,860,000
30	Sacada, transporte, reparación de flanche superior e inferior del interior del cárcamo de bombeo	U	4	2,965,000	11,860,000
31	Sacada de cárcamo, transporte, relleno y nivelación en torno de eje de acople Bomba – Motor.	U	2	4,680,000	9,360,000
32	Reconstrucción de flanche acero de caracola de 40"	U	2	2,980,000	5,960,000
33	Reconstrucción en taller y adecuación de cunas para acople de balineras inferiores	U	2	3,960,000	7,920,000
34	Reconstrucción en taller y adecuación de cuna para acople de balineras superiores	U	2	4,250,000	8,500,000
35	Sacada de tornillería de acero de 1"x 2,1/2" en caliente con acetileno en interior del cárcamo	Gl	1	2,985,000	2,985,000
36	Elaboración y rectificación de roscas para 70 tornillos de 1"x 2"a flanche de acero fijo en 2 caracolas de 40" en interior del cárcamo	Gl	1	4,200,000	4,200,000
37	Sacada con equipo de acetileno de restos de espárragos de bronce de 1" x 3" en interior del cárcamo	Gl	1	1,970,000	1,970,000
38	Fabricación de espárragos de bronce para ajuste de prensa de cordón plomplaginado	U	12	155,000	1,860,000
39	Armado general de bomba sumergida en cárcamo y ensamble eje rotor de acople bomba a Motor	U	2	6,700,000	13,400,000
40	Reposición y montaje en prensa hidráulica de balinera superior de contacto angular con rodamiento interior en bronce con sus retenedores en cunas superiores de flanche de acero de caracola de 40"	U	4	8,968,500	35,874,000
41	Montaje, armado y acople de turbina a caracola	U	2	4,750,000	9,500,000
42	Montaje, Armado de flanche de acero de caracola de 40" y montaje de cunas superiores en interior del cárcamo	U	2	4,940,000	9,880,000
43	Reposición y montaje de balinera inferior con rodamiento interior en acero	U	2	6,820,000	13,640,000
44	Reposición y montaje de retenedores en cunas inferiores para balineras con rodamiento interior en acero	U	4	245,200	980,800
45	Reposición y montaje de empaque cordón plonplajinado de 3/4 para ajuste de prensa y protección de rodamientos	U	2	2,700,000	5,400,000
46	Reposición y montaje de retenedores en cunas superiores para balineras de contacto angular	U	4	485,200	1,940,800
47	Adecuación, ajuste, calibración y alineación de eje y bomba sumergida en cárcamo	U	2	4,620,000	9,240,000
48	Reconstrucción y adecuación de Cuna y prensa de sellamiento para empaques de cordón plomplajinado	U	1	3,620,000	3,620,000
49	Montaje y colocación de lainas y balaceo de eje a Motor	U	2	3,975,200	7,950,400
50	Desmonte, reposición, montaje e instalación de displey monitor digital de lectura de señales, Voltaje, Amperaje en gabinete eléctrico de protección	U	2	3,436,600	6,873,200
51	Reparación general de tablero eléctrico de protección N° 1 y N° 2 en estrella triangulo para electrobombas y motores de estación Nº 1	U	2	4,640,000	9,280,000
52	Desmonte, montaje e instalación de Contactor 440 V para gabinete eléctrico de protección N°1	U	4	2,640,300	10,561,200
53	Desmonte, montaje e instalación de vigilante de tención para tablero eléctrico de protección N°1	U	1	876,500	876,500
54	Desmonte e instalación de electrobomba sumergible 1,5 HP aguas negras y lodo para cárcamo con sus protecciones y accesorios	U	1	5,875,000	5,875,000
55	Desmonte y desarme de acometidas y cableado en mal estado de motores desde el tablero de protección hasta la	U	2	3,986,000	7,972,000

	bornera del motor en 6 líneas en cable de cobre THWN AWG N° 2 en tubería pvc Conduit de 2"				
56	Montaje e instalación de acometida y cableado de motores desde el tablero de protección hasta la bornera del motor en 6 líneas en cable de cobre THWN AWG N° 2 en tubería pvc Conduit de 2"	U	2	4,640,000	9,280,000
57	Desmonte, adecuación e instalación de rejillas para piso de trampa de llenado en varilla de 1/2"	U	5	456,000	2,280,000
58	Limpieza manual de maleza y residuos a trampa de succión y entrada de bocatoma	U	1	8,500,000	8,500,000
59	Desmonte, construcción e instalación de malla doble eslabonada con marco en ángulo de hierro de 2" pintada con anticorrosivo y esmalte para protección de trampa de bocatoma de succión	U	1	6,200,000	6,200,000
60	Reparación, montaje de rejillas internas y tapas en lámina metálica de Cárcamo, pintadas en anticorrosivo y esmalte	Gl	1	6,700,000	6,700,000
61	Construcción y montaje de baranda de alberca de evacuación en tubería metálica de 2" pintada con anticorrosivo y esmalte	U	1	6,562,000	6,562,000
62	Desmonte, reconstrucción, montaje e instalación de boquilla metálica de expulsión de 24”en lamina 3/16 pintada con anticorrosivo y esmalte	U	2	7,950,600	15,901,200
63	Reparación y adecuación de tubería metálica de expulsión interna de 24" lamina 3/16 desde las bombas en cárcamo hasta salida alberca de evacuación	U	2	7,700,000	15,400,000
64	Lijada, raspada y pintada en anticorrosiva y esmalte de tubería metálica de expulsión interna de 24" desde las bombas en cárcamo hasta salida alberca de evacuación	U	2	6,950,000	3,680,000
65	Mantenimiento, adecuación y pintura en anticorrosivo y esmalte sintético de bomba 400 HP y tubería metálica de 24" en el interior del cárcamo	U	2	9,180,000	18,360,000
66	Limpieza manual de residuos y lodo de aguas residuales al interior del cárcamo	U	1	8,800,000	8,800,000
67	Desmonte de estructuras y cubierta metálica de estación en mal estado altura promedio 9 mts	M2	72	105,000	7,560,000
68	Reparación, reposición, de estructura metálica, montaje e instalación de cubierta metálica para techo de estación, incluye amarres y accesorios	M2	72	195,000	14,040,000
69	Reconstrucción de muros mampostería cemento y adecuación de paredes y techo de local para estar de operadores en estación sur	U	1	6,160,000	6,160,000
70	Adecuación y pintura de puerta en lámina galvanizada de 1 x 2 mts incluye candados y pintura en anticorrosivo y esmalte	U	1	470,000	470,000
71	Desmonte, anclaje y reconstrucción de escalera metálica para acceso a cárcamo y pintura en anticorrosivo y esmalte	U	1	4,350,000	4,350,000
72	Mantenimiento y adecuación de acometida y circuito eléctrico del transformador monofásico secundario a 120/238V. para alimentación externa e interna de la estación	U	1	5,500,000	5,500,000
73	Adecuación y reparación de acometida y circuitos eléctricos de iluminación en general	Gl	1	8,130,000	8,130,000
74	Suministro e instalación de luminaria Led de 100 Wts, horizontal para exteriores Incluye brazo y fotocelda	U	6	690,000	4,140,000
75	Valor día servicio de grúa trabajos en línea energizada	U	3	4,950,000	14,850,000
76	Lijada, resane, reparación de muros, paredes y grietas mampostería cemento	M2	190	18,000	3,420,000

77	Servicio de pintura en vinilo tipo 1 dos manos para muros y paredes internas y externas	M2	580	24,500	14,210,000
78	Transporte de materiales al sitio	U	1	7,000,000	7,000,000
79	Limpieza general, retiro de basura y material sobrante	U	1	3,600,000	3,600,000

ESTACION DE BOMBEO SAMARCANDA

Item	Descripción	Unit	Cant	Vr. Unit	Vr. Total
1	Adecuación, configuración y balanceo de variadores de frecuencia de arranque	U	2	7,670,200	15,340,400
2	Desmonte, desarme, reparación y adecuación del sistema de sellamiento en cordón plomplajinado de bomba centrifuga	U	2	5,739,000	11,478,000
3	Armado, montaje e instalación de bomba centrifuga	U	2	2,139,000	4,278,000
4	Desmonte, rebobinado, cambio de rodamientos y montaje de motor trifásico de 25 HP	U	2	5,850,000	11,700,000
5	Desmonte, reposición y montaje de elastómero para acople motor bomba	U	2	3,984,620	7,969,240
6	Revisión reparación y adecuación de tablero trifásico estrella para variadores de frecuencia	U	1	3,850,200	3,850,200
7	Adecuación y reparación de acometida y circuitos eléctricos de iluminación en general	U	1	3,430,000	3,430,000
8	Suministro e instalación de luminaria Led de 100 Wts, horizontal para exteriores Incluye brazo y fotocelda	U	2	690,000	1,380,000
9	Transporte de materiales al sitio	U	1	4,000,000	4,000,000
10	Alambre de cobre forrado Nº 10	Roll	1	320,000	320,000
11	Alambre de cobre forrado Nº 12	Roll	1	295,000	295,000
12	Rollo de cinta auto fundente	U	1	64,000	64,000
13	Rollo de cinta aislante 3M	U	4	14,000	56,000

ESTACION DE BOMBEO NUEVA ESPERANZA 1 y 2

Item	Descripción	Unit	Cant	Vr. Unit	Vr. Total
1	Revisión reparación y adecuación de tablero trifásico estrella triangulo Estación 1	U	1	3,750,200	3,750,200
2	Desmonte, montaje e instalación de totalizador trifásico de 100 Amperios - Estación 1	U	1	250,000	250,000
3	Montaje e instalación de vigilante de tención para tablero de protección trifásico estrella triangulo Estación 1	U	1	185,000	185,000
4	Desmonte, desacople y desarme de electrobomba centrifuga de acople Estación 1	U	1	6,974,000	6,974,000
5	Sacada, cambio de balimeras y adecuación de sellamiento de bomba centrifuga de acople Estación 1	U	1	5,974,000	5,974,000
6	Desmonte, rebobinado y cambio de rodamientos de motor trifásico de 25 HP Estación 1	U	1	7,850,000	7,850,000
7	Armado, montaje, acople e instalación de motor y electrobomba centrifuga de acole Estación 1	U	1	8,900,000	8,900,000
8	Desmonte de acometida eléctrica principal en mal estado en cable de aluminio N° 2 - Estación 1	U	1	460,000	460,000
9	Montaje e instalación de acometía eléctrica principal en cable de cobre forrado N° 2 y N° 8 y Tubería pvc de 2"- Estación 1	Gl	1	2,820,000	2,820,000
10	Montaje e instalación de Gabinete metálico para registro de empalme d 40x40x30 para intemperie E 1	U	1	450,200	450,200
11	Limpieza manual y adecuación de bocatoma E 1	U	1	3,850,000	3,850,000
12	Levante mampostería en block de cemento y plantilla en concreto para altura de base motor Estación 2	U	1	4,342,600	4,342,600
13	Corte con acetileno y desmonte de estructura en tubería metálica y codos de succión y expulsión en mal estado Estación 1	GL	1	6,560,000	6,560,000

14	Montaje e instalación con soldadura de estructura, codos para succión, expulsión y tubería de 10" metálica Estación 1	GL	1	9,760,000	9,760,000
15	Desmonte, adecuación y montaje de manguera de succión de agua y lodo reforzada, espiral de acero de 10" Estación 1	U	1	5,874,600	5,874,600
16	Desmonte adecuación y montaje de acople y válvula granada de pie flanchada en aluminio de 10" E 1	U	1	4,974,300	4,974,300
17	Desmonte, desacople y desarme de electrobomba centrifuga de acople Estación 2	U	1	4,268,000	4,268,000
18	Sacada, cambio de bolineras y adecuación del sistema de sellamiento en cordón plomplajinado de bomba centrifuga de acople Estación 2	U	1	5,974,000	5,974,000
19	Desmonte, rebobinado y cambio de rodamientos de motor trifásico de 25 HP Estación 2	U	1	7,850,000	7,850,000
20	Armado, montaje, acople e instalación de motor y electrobomba centrifuga de acole Estación 2	U	1	8,900,000	8,900,000
21	Revisión reparación y adecuación de tablero trifásico estrella triangulo Estación 2	U	1	3,750,200	3,750,200
22	Desmonte de acometida eléctrica principal en mal estado en cable de aluminio N° 2 - Estación 2	U	1	460,000	460,000
23	Montaje e instalación de acometía eléctrica principal en cable de cobre forrado N° 2 y N° 8 y Tubería pvc de 2"- Estación 2	Gl	1	2,820,000	2,820,000
24	Montaje e instalación de Gabinete metálico para registro de empalme de 40x40x30 para intemperie Estación 2	U	1	450,200	450,200
25	Limpieza manual y adecuación de bocatoma Estación2	U	1	3,850,000	3,850,000
26	Corte con acetileno y desmonte de estructura en tubería metálica y codos de succión y expulsión en mal estado Estación 2	GL	1	8,460,000	8,460,000
27	Montaje e instalación con soldadura de estructura, codos para succión, expulsión y tubería de 10" metálica Estación 2	GL	1	12,870,000	12,870,000
28	Desmonte, adecuación y montaje de manguera de succión de agua y lodo reforzada, espiral de acero de 10" Estación 2	U	1	5,874,600	5,874,600
29	Desmonte adecuación y montaje de acople y válvula granada de pie flanchada en aluminio de 10" Estación	U	1	4,974,300	4,974,300
30	Levante mampostería en block de cemento y plantilla en concreto para altura de base motor Estación 2	U	1	4,342,600	4,342,600
31	Manquera de succión de agua y lodo reforzada con espiral de acero	U	1	4,640,000	4,640,000
32	Granada y acople de válvula de pie flanchada en aluminio de 10"	U	1	4,840,000	4,840,000
33	Tubo metálico de 10"	Ml	35	245,000	8,575,000
34	Codo metálico presión de 10"	U	2	320,000	640,000
35	Cable de cobre AWG THHN N° 2	Mts	80	24,600	1,968,000
36	Cable de cobre AWG THHN N° 8	Mts	24	9,200	220,800
37	Alambre de cobre forrado Nº 12	Roll	3	295,000	885,000
38	Alambre de cobre forrado Nº 10	Roll	4	270,000	1,080,000
39	Cinta auto fundente	Roll	1	74,200	74,200
40	Vigilante de tención	U	1	360,000	360,000
41	Totalizador Trifásico tipo industrial de 100 A	U	2	222,000	444,000
42	Gabinete metálico para registro de 40x40x30 intemperie	U	1	484,260	484,260
43	Cinta Bandit y hebilla metálica de 1/2	U	2	182,000	364,000

44	Adecuación y pintura de puerta y protectores metálicos incluye candados	U	1	940,000	940,000
45	Lijada, resane, reparación de muros, paredes y grietas mampostería cemento	U	1	2,640,000	2,640,000
46	Servicio de pintura en vinilo tipo 1 dos manos para muros y paredes internas y externas	U	1	4,630,000	4,630,000
47	Suministro e instalación de luminaria Led de 100 Wts, horizontal para exteriores Incluye brazo y fotocelda	U	2	690,000	1,380,000
48	Transporte de materiales al sitio	U	1	4,000,000	4,000,000
	COSTO DIRECTO				**767,533,900**
	A. I . U 30%				**230,260,179**
	TOTAL PRESUPUESTO			**$**	**997,794,079**

6.- Obligaciones del Contratista:

1) Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación pública, la propuesta y el contrato que se suscriba. **"REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS LLUVIAS DE LOS SECTORES SUR, SAMARCANDA Y NUEVA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL NO 325 DEL 8 JULIO DEL MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"** 2. Presentar en el plazo establecido en la invitación publica, los documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de inicio del contrato. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos. 4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. 5. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. 6. Cumplir con los aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de las leyes 789 de 2002, 828 de 2003 y 1150 de 2007, decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato. 7. Queda entendido que todos los derechos e impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión del presente contrato serán a cargo del contratista. 8. Cumplir las normas de salud ocupacional vigentes, en especial las referentes a capacitación y dotación de los elementos de protección al personal, de acuerdo con los factores de riesgo a los cuales van a estar expuestos los trabajadores. 9. Las demás inmersas en la normatividad que rige la presente Invitación Publica o las estipuladas en el contrato que le correspondan. 10. Realizar el trabajo contratado, con las características y cantidades señaladas en las especificaciones técnicas y presupuesto anexo. 11- Garantizando que la obra contratada cumpla con las especificaciones técnicas requeridas. 12. Suscribir con la supervisión designada el acta de liquidación y recibo final de obra, de conformidad con lo previsto en este contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo aquí pactado.13. cumplir con cada una de las especificaciones técnicas e ítems del presupuesto que hacen parte integral de este contrato.

6. Control y Supervisión del Contrato: La supervisión y coordinación del contrato será ejercida por el secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico, El contratista debe acatar las ordenes que le imparta por escrito el Supervisor, Municipio o por el funcionario que sea designado para el caso, quien velará que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales legales y pertinentes.

7. Documentos que se deben anexar: El proponente deberá anexar a su propuesta los siguientes documentos:

- Antecedentes judiciales.
- Antecedentes disciplinarios
- Antecedentes de responsabilidad fiscal
- Copias Cedula de Ciudadanía y RUT (Representante Legal/persona jurídica)
- Propuesta
- Experiencia
- Presupuesto

PEDRO MANUEL ALI ALI
ALCALDE MUNICIPAL