ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	1.1	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR , INCLUYE EL DESMONTE DE LAMINA AFECTADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 1,696.00
	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	HR	$ 7,125.00	10	$ 713.00
				Subtotal	$ 2,409.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	UND	$ 85,000.00	1	$ 85,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 1,297.00
				Subtotal	$ 86,297.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	18.15856879	$ 6,556.00
	2 AYUDANTES	$ 89,000.00	$ 165,540.00	18.16	$ 9,116.00
				Subtotal	$ 15,672.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 104,378.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	1.2	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE ADECUACION DE REJILLAS, REGISTRO DE INSPECCION 40X40 DE INSPECCION, TOMA DE FUGAS.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 9,722.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	0.3	$ 1,385.00
	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	HR	$ 7,125.00	0.3	$ 23,750.00
				Subtotal	$ 34,857.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	REGISTRO DE INSPECCION EN CIELO FALSO 30X30	UND	$ 35,000.00	1	$ 35,000.00
	REJILLA CUPULA TRAGANTE 3" ALUMINIO	UND	$ 32,000.00	1	$ 32,000.00
	ACCESORIO T EN PVC PARA BAJANTE 3"	UND	$ 16,800.00	1	$ 16,800.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 2,800.00
				Subtotal	$ 86,600.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	2.104515517	$ 56,564.00
	2 AYUDANTES	$ 89,000.00	$ 165,540.00	4.30	$ 38,498.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 95,062.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 216,519.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	2.1	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS. INCLUYE LAVADO DE CONDENSADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE COMPONENTES ELÉCTRICOS, LIMPIEZA EXTERNA DE SERPENTÍN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE BANDEJA Y TUBO DE DRENAJE, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA INTERNA DE FANCOIL, LIMPIEZA DE SERPENTÍN Y TURBINA, LAVADO DE FILTROS, AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE, LAVADO EVAPORADOR.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 6,752.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	0.06	$ 7,125.00
	HIDROLAVADORA 2500 PSI	HR	$ 2,375.00	0.5	$ 4,750.00
	PRESURIZADOR DE NITROGENO	HR	$ 11,875.00	0.5	$ 23,750.00
	BOMBA DE VACIO	HR	$ 7,125.00	0.5	$ 14,250.00
	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	HR	$ 7,125.00	0.5	$ 14,250.00
				Subtotal	$ 70,877.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	NITROGENO	GL	$ 11,700.00	3	$ 35,100.00
	REFRIGERANTE R 4101 A	GL	$ 16,750.00	1.5	$ 25,125.00
	SOLDADURA OXIACETILENO	KG	$ 10,000.00	1	$ 10,000.00
	PEGANTE INDUSTRIAL	UND	$ 2,000.00	0.8	$ 1,600.00
	ESPUMA AISLANTE	ML	$ 20,000.00	1	$ 20,000.00
	CINTA VINILO	ROLL	$ 9,000.00	0.5	$ 4,500.00
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 5,012.00
				Subtotal	$ 101,337.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	5.00	$ 23,808.00
	2 AYUDANTES	$ 89,000.00	$ 165,540.00	5.00	$ 33,108.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 56,916.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 229,130.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	2.2	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18.000 BTU CLASIFICACION ENERGETICA TIPO C 220V, INCLUYE SALIDA DE FUERZA PARA EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, BATERÍA CU Y TUBERÍAS DE COBRE 10 MTRS 5/8" Y 3/8", AISLAMIENTOS TÉRMICO TIPO RUBATEX, CARGA REFRIGERANTE, FILTROS Y ACCESORIOS NECESARIOS.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 28,830.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	0.058333889	$ 7,125.00
				Subtotal	$ 35,955.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 18000 BTU 220V	UND	$ 5,324,000.00	1	$ 5,324,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 1,443.00
				Subtotal	$ 5,325,443.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	1	$ 119,040.00
	2 AYUDANTES	$ 89,000.00	$ 165,540.00	1.00	$ 165,540.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 284,580.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 5,645,978.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	3.1	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 3,595.00
				Subtotal	$ 3,595.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	GRASA AZUL MULTIPROPOSITO	KG	$ 38,000.00	0.04	$ 1,520.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 931.00
				Subtotal	$ 2,451.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	6.00	$ 19,840.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	6.00	$ 13,640.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 33,480.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 39,526.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	3.2	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ACCESO A DEPENDENCIAS METALICA CON CAMBIO DE CERRADURA; INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 12,432.00
				Subtotal	$ 12,432.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	GRASA AZUL MULTIPROPOSITO	KG	$ 38,000.00	0.04	$ 1,520.00
	CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO PICAPORTE CROMADO	UN	$ 40,000.00	1	$ 40,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 1,731.00
				Subtotal	$ 43,251.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	1.8	$ 66,133.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	1.80	$ 45,467.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 111,600.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 167,283.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	3.3	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO PUERTA METALICA, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE HOJA EN VIDRIO TRANSPARENTE ESMERILADO 5MM CON SELLO DE SILICONA		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 22,697.00
				Subtotal	$ 22,697.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	GRASA AZUL MULTIPROPOSITO	KG	$ 38,000.00	0.15	$ 5,700.00
	HOJA EN VIDRIO ESMERILADO	UND	$ 122,900.00	1	$ 122,900.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 1,731.00
				Subtotal	$ 130,331.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	1	$ 119,040.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	1.00	$ 81,840.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 200,880.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 353,908.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	4.1	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL ZONA AFECTADO POR HUMEDAD, INCLUYE EL DESMONTE, RETIRO, DISPOCIÓN FINAL Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA LAMINA DE CIELO RASO DRYWALL 1/2", FIJACIÓN DE LA LAMINA, CINTA, MASILLADO, EMPASTADO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO 1 A DOS MANOS.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 2,881.00
	ESCALERA METALICA	HR	$ 2,375.00	1	$ 2,375.00
				Subtotal	$ 5,256.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	LAMINA DRYWALL 1.22*2.44 MTS 1/2"	UN	$ 45,000.00	0.35	$ 15,750.00
	TORNILLO PUNTA BROCA	UN	$ 72.00	50	$ 3,600.00
	PERFIL CANAL BASE 9X6 MTS	UN	$ 5,000.00	0.7	$ 3,500.00
	CINTA PAPEL	ROLLO	$ 9,000.00	0.2	$ 1,800.00
	ESTUCO PLASTICO	GALON	$ 21,000.00	0.06	$ 1,260.00
	MASILLA PARA JUNTAS	GALON	$ 12,000.00	0.01	$ 120.00
	VINILO TIPO 1	GALON	$ 70,000.00	0.15	$ 10,500.00
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 1,443.00
				Subtotal	$ 37,973.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	8	$ 14,880.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	8.00	$ 10,230.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 25,110.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 68,339.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	5.1	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 256.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	0.25	$ 1,663.00
	EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	HR	$ 7,125.00	1	$ 7,125.00
				Subtotal	$ 9,044.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	VINILO PARA EXTERIORES TIPO KORAZA 5 AÑOS	GALON	$ 80,000.00	0.15	$ 12,000.00
	PLASTICO NEGRO CAL 6	M2	$ 2,200.00	0.5	$ 1,100.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 13,100.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	100	$ 1,190.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	100.00	$ 818.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 2,008.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 24,152.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	5.2	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES,DOS MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 228.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	1.0	$ 416.00
				Subtotal	$ 644.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	VINILO TIPO 1	GALON	$ 70,000.00	0.15	$ 10,500.00
	PLASTICO NEGRO CAL 6	M2	$ 2,200.00	0.74	$ 1,628.00
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 308.00
				Subtotal	$ 12,436.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	89.80	$ 1,326.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	89.80	$ 911.00
				Subtotal	$ 2,237.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 15,317.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	5.3	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 270.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	0.4	$ 1,039.00
				Subtotal	$ 1,309.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	VINILO TIPO 1	GALON	$ 70,000.00	0.1	$ 7,000.00
	PLASTICO NEGRO CAL 6	M2	$ 2,200.00	0.5	$ 1,100.00
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 248.00
				Subtotal	$ 8,348.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	75.86	$ 1,569.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	75.86	$ 1,079.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 2,648.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 12,305.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	5.4	UNIDAD:	M2
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO MUROS DE MAMPOSTERÍA INTERIOR, INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, APLICACIÓN DE ESTUCO INTERIOR A DOS MANOS Y APLICACIÓN DE PINTURA IGUAL COLOR TRES MANOS.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 3,338.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	0.4	$ 1,039.00
				Subtotal	$ 4,377.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	VINILO TIPO 1	GALON	$ 70,000.00	0.1	$ 7,000.00
	PLASTICO NEGRO CAL 6	M2	$ 2,200.00	0.5	$ 1,100.00
	ESTUCO PLASTICO	GALON	$ 30,900.00	0.1	$ 3,090.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 11,190.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	7	$ 17,006.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	7.00	$ 11,691.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 28,697.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 44,264.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	6.1	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE SANITARIO INCLUYE LA REVISION Y/O AJUSTE DE LA BOMBA DE LLENADO, AJUSTE DE MANGUERAS, RECUBRIMIENTO DE CINTA TEFLON Y LIMPIEZA DE SENDIMENTOS EN EL TANQUE.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 2,005.00
				Subtotal	$ 2,005.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	CINTA DE TEFLON BLANCO	ROLLO	$ 2,000.00	0.1	$ 200.00
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 454.00
				Subtotal	$ 654.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	10.21	$ 11,664.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	10.21	$ 8,019.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 19,683.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 22,342.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	6.2	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 4,092.00
				Subtotal	$ 4,092.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	DISPENSADOR METALICO (ACERO INOXIDABLE) REDONDO DE PARED PARA PAPEL HIGIENICO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	$ 174,976.00	1	$ 174,976.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 5,012.00
				Subtotal	$ 179,988.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	6.00	$ 19,840.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	6.00	$ 13,640.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 33,480.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 217,560.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	6.3	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 2,558.00
				Subtotal	$ 2,558.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO DE PARED (ACERO INOXIDABLE) DE UN 1 LITRO, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	$ 155,853.62	1	$ 155,854.00
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 5,012.00
				Subtotal	$ 160,866.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	10.00	$ 11,904.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	10.00	$ 8,184.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 20,088.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 183,512.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	6.4	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 4,092.00
				Subtotal	$ 4,092.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	DISPENSADOR METALICO DE TOALLAS EN BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	UND	$ 209,976.38	1	$ 209,976.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 5,012.00
				Subtotal	$ 214,988.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	6.00	$ 19,840.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	6.00	$ 13,640.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 33,480.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 252,560.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	7.1	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE 24W INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 3,278.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	1	$ 416.00
				Subtotal	$ 3,694.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	PANEL LED RDONDO DE 24W	UND	$ 50,000.00	1	$ 50,000.00
	CANASTALES PLASTICAS 100X45	ML	$ 7,500.00	1	$ 7,500.00
	CABLE THHNW #12	ML	$ 2,000.00	2	$ 4,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 61,500.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	7	$ 17,006.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	7.00	$ 11,691.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 28,697.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 93,891.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	7.2	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL RECTANGULAR INCRUSTADO LED 120X30 INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTE.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 3,915.00
	CUERPO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS	HR	$ 415.63	1	$ 416.00
				Subtotal	$ 4,331.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	PANEL LED RECTANGULAR 120X30 48W	UN	$ 120,000.00	1	$ 120,000.00
	CANASTALES PLASTICAS 100X45	ML	$ 7,500.00	1	$ 7,500.00
	CABLE THHNW #12	ML	$ 2,000.00	2	$ 4,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 131,500.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	6	$ 19,840.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	6.00	$ 13,640.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 33,480.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 169,311.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	8.1	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE ELEVADO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 8,636.00
				Subtotal	$ 8,636.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	SERVICIO DE HIDROLAVADO, LIMPIEZA,DESINFECCIÓN Y CLORACION CON ENTREGA DE CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007	UN	$ 250,000.00	1	$ 250,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 5,000.00
				Subtotal	$ 255,000.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	2.50	$ 47,616.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	2.50	$ 32,736.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 80,352.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 343,988.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	8.2	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO (CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007)		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 8,636.00
				Subtotal	$ 8,636.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	SERVICIO DE HIDROLAVADO, LIMPIEZA,DESINFECCIÓN Y CLORACION CON ENTREGA DE CERTIFICADO DECRETO 1575 DE 2007	UN	$ 250,000.00	1	$ 250,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 5,000.00
				Subtotal	$ 255,000.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	3.00	$ 39,680.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	3.00	$ 27,280.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 66,960.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 330,596.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	8.3	UNIDAD:	UND
DESCRIPCION	MANTENIMIENTO DE LA ELECTROBOMBA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 17,539.00
				Subtotal	$ 17,539.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 4,501.00
				Subtotal	$ 4,501.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	1.50	$ 79,360.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	1.50	$ 54,560.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 133,920.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 155,960.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	9.1	UNIDAD:	ML
DESCRIPCION	APLICACIÓN DE SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 256.00
				Subtotal	$ 256.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	SILICONA NEUTRA PARA SELLADO DE JUNTAS DE MARCOS DE VENTANAS	ML	$ 20,246.67	0.15	$ 3,037.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 650.00
				Subtotal	$ 3,687.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
			$ -		$ -
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	80.00	$ 1,488.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	80.00	$ 1,023.00
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 2,511.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 6,454.00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS - APU
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS A LOS PALACIOS DE JUSTICIA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO, SAN BENITO DE ABAD, SAMPUES, SUCRE, CAIMITO, SAN MARCOS Y CHALAN EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
MUNICIPIO DE SUCRE

ITEM	9.2	UNIDAD:	ML
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD 16 mm PN 10 INCLUYE EXCAVACION, RETIRO Y REINSTALACION DE ADOQUIN Y/O CORTE LOSA, EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA TUBERIA Y PUESTA DE ACCESORIOS)		

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA/UNIDAD	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	HERRAMIENTAS MENORES				$ 559.00
				Subtotal	$ 559.00

2. MATERIALES EN OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	TUBERIA PEAD 16 mm PN 10	ML	$ 21,000.00	1	$ 21,000.00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
	INVERSIÓN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 2% C.D				$ 1,256.00
				Subtotal	$ 22,256.00

3. TRANSPORTE

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD/KM	TARIFA	VALOR UNITARIO
				Subtotal	$ -

4. MANO DE OBRA

CODIGO	DESCRIPCION	JORNAL	JORNAL + PRESTACIONES	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
	OFICIAL	$ 64,000.00	$ 119,040.00	36.63246164	$ 3,250.00
	AYUDANTE	$ 44,000.00	$ 81,840.00	36.63	$ 2,234.00
					$ -
					$ -
					$ -
				Subtotal	$ 5,484.00

VALOR PRECIO UNITARIO	$ 28,299.00

YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ
Y.G.H SOLUCIONES INTEGRALES SAS