DAICONC.SAS
DESARROLLO ARQUITECTÓNICO DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES

BOGOTA, 27 DE OCTUBRE
Señores
WORDL SOLUTION SAS
CIUDAD

REF: COTIZACION NRO 034.

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
1,	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACIÓN - TRAZADO Y REPLANTEO	M2	**15,00**	**$ 2.941,40**	$ 44.120,93
1.2	EXCAVACIÓN MECANICA	M3	**70,00**	**$ 15.262,50**	$ 1.068.375,00
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL (0.60M a 0.80M) X (1.00M a 2.00M)	M3	**10,00**	**$ 14.437,50**	$ 144.375,00
1.4	DESMONTE TUBERÍA NOVAFORT DE Ø 8" A Ø 16"	Ml	**110,00**	**$ 4.125,00**	$ 453.750,00
	TOTAL PRELIINARES				**$ 1.710.620,93**
2,	**ESTRUCTURA**				
2.1	MURO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	**2,80**	**$ 589.903,47**	$ 1.651.729,72


2.2	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE ALAMBRE NEGRO	Kg	**1.010,00**	**$ 2.475,00**	$ 2.499.750,00
2.3	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.12 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M2	**20,00**	**$ 247.500,00**	$ 4.950.000,00
2.4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	**3,00**	**$ 371.250,00**	$ 1.113.750,00
	TOTAL ESTRUCTURA			**#¡VALOR!**	**$ 10.215.229,72**
3,	**CIMENTACIÓN**			**#¡VALOR!**	
3.1	CONCRETO CICLÓPEO	M3	**10,00**	**$ 262.625,06**	**$ 2.626.250,63**
3.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	**10,20**	**$ 41.250,00**	**$ 420.750,00**
3.3	CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3500 PSI	M3	**6,50**	**$ 165.000,00**	**$ 1.072.500,00**

3.4	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	M2	**3,28**	**$ 10.312,50**	**$ 33.825,00**
	TOTAL CIMENTACIÓN				**$ 4.153.325,63**
4,	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				
4.1	CAJA DE INSPECCIÓN 0,8 X 0,8 H = 1,5 - 2,0M INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	**4,00**	**$ 357.698,56**	$ 1.430.794,23
4.2	TUBERÍA NOVAFORT 8", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Ml	**110,00**	**$ 41.250,00**	$ 4.537.500,00
4.3	CIMENTACIÓN Y ATRAQUE DE TUBERÍA	M3	**8,50**	**$ 82.500,00**	$ 701.250,00
4.4	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	UN	**1,00**	**$ 144.375,00**	$ 144.375,00
	TOTAL INSTALACIONES HIROSANITARIAS				**$ 6.813.919,23**
5,	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
5.1	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	**11,00**	**$ 38.775,00**	**$ 426.525,00**
	TOTAL ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS				**$ 426.525,00**
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 23.319.620,50
	ADMINISTRACIÓN		**20,75%**		$ 4.838.821,25
	IMPREVISTOS		**1%**		$ 233.196,20
	UTILIDAD		**3%**		$ 699.588,61
	IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19**	**19%**		$ 132921,84

	VALOR TOTAL DEL PROYECTO				**$ 29.224.148,41**

Esta cotización se hace en la ciudad de Bogotá el día 27 de octubre de 2024

ATENTAMENTE



ERYETH MARIA DAZA REDONDO
R. LEGAL
DAICONC SAS
Cel. 311-2246673
DAICONCINGENIERIA@GMAIL.COM
900.433.691-2