Technic SERVICE
PARA EQUIPOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Línea de atención al cliente
3014432303

ATENCION:	Juan Fernando Giraldo Velasquez
EMPRESA:	Colegio Mayor de Antioquia
NIT:	890980134-1
DIRECCION:	Carrera 78 65 46
E-MAIL:	juan.giraldo.velasquez@colmayor.edu.co
SEDE:	

COTIZACIÓN	**TS-835**
FECHA:	16/9/2024
TELEFONO:	
CELULAR:	3174277766

ITEM	DESCRIPCION EQUIPO	# DE PLACA	VALOR UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL
1	**Abatidor de temperatura:** Limpieza de condesador y evaporador, lubricaciòn de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Configurar patrones (-18 a -50). Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	**32451**	$139,000	$26,410	$165,410
2	**Empacadora al vacio:** Limpieza y chequeo electrico. Revisión, Lavar carter, cambio de aceite (solo en el primer mantenimiento) y cambio de cinta teflon.	**31226**	$117,000	$22,230	$139,230
3	**Empacadora al vacio**: Limpieza y chequeo electrico.Revisión y cambio de aceite (solo en el primer mantenimiento	**38721**	$117,000	$22,230	$139,230
4	**Estufa a gas etp 24 de piso:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**34886**	$129,000	$24,510	$153,510
5	**Estufa a gas etp 24 de piso:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones,	**34887**	$129,000	$24,510	$153,510
6	**Estufa a gas etp 24 de piso:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**34888**	$129,000	$24,510	$153,510
7	**Estufa a gas etp 24 de piso:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**34889**	$129,000	$24,510	$153,510
8	**Estufa a gas etp 24 de piso:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**34890**	$129,000	$24,510	$153,510
9	**Estufa a gas etp 24 de piso:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**34891**	$129,000	$24,510	$153,510
10	**Estufa lineal 2 puestos con base** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**20782**	$129,000	$24,510	$153,510
11	**Estufa lineal 2 puestos con base** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**20783**	$129,000	$24,510	$153,510

12	**Estufa modular de piso 6 fogones:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**31844**	$129,000	$24,510	$153,510
13	**Estufa tornado sobre poner ets 24:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	**34893**	$129,000	$24,510	$153,510
14	**Horno microondas:** Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	**38740**	$75,000	$14,250	$89,250
15	**Licuadora 2 litros analogas 110 V,** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales	**37408**	$85,000	$16,150	$101,150
16	**Licuadora 2 litros analogas 110 V**, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales	**37409**	$85,000	$16,150	$101,150
17	**Licuadora 2 litros analogas 110 V**, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales	**37410**	$85,000	$16,150	$101,150
18	**Licuadora 2 litros analogas 110 V**, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales	**37412**	$85,000	$16,150	$101,150
19	**Licuadora 2 litros analogas 110 V**, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales	**37413**	$85,000	$16,150	$101,150
21	**Licuadora 2 litros analogas 110 V**, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales	**37415**	$85,000	$16,150	$101,150
22	**Licuadora 2 litros analogas 110 V,** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**37416**	$85,000	$16,150	$101,150
23	**Licuadora 2 litros analogas 110 V**, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales,	**37417**	$85,000	$16,150	$101,150
24	**Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-	**38747**	$85,000	$16,150	$101,150
25	**Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**38748**	$85,000	$16,150	$101,150
26	**Licuadora osterizer 3 velocidades**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**38749**	$85,000	$16,150	$101,150
27	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**38750**	$85,000	$16,150	$101,150
28	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**38751**	$85,000	$16,150	$101,150
29	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**38752**	$85,000	$16,150	$101,150

30	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**38753**	$85,000	$16,150	$101,150
31	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON- OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas	**33941**	$85,000	$16,150	$101,150
32	**Maquina express:** Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	**32321**	$160,000	$30,400	$190,400
33	**Maquina spress:** Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	**39813**	$160,000	$30,400	$190,400
34	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**20791**	$129,000	$24,510	$153,510
35	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**20792**	$129,000	$24,510	$153,510
36	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**20793**	$129,000	$24,510	$153,510
37	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**20794**	$129,000	$24,510	$153,510
38	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**20795**	$129,000	$24,510	$153,510
39	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**20796**	$129,000	$24,510	$153,510
40	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510
41	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510

42	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510
43	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510
44	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510
45	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510
46	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**SIN PLACA**	$129,000	$24,510	$153,510
47	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**06032**	$129,000	$24,510	$153,510
48	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**06031**	$129,000	$24,510	$153,510
49	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**06030**	$129,000	$24,510	$153,510
50	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**06029**	$129,000	$24,510	$153,510
51	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**06028**	$129,000	$24,510	$153,510

52	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	**06026**	$129,000	$24,510	$153,510
53	**Sistema de extracciòn-(Laboratorio 401)**: Compuesto por una campana central de aproximadamente 3,8 x 1,20 con sus respectivo extractor tipo hongo y los ductos para conectar èsta al extractor debe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto funcionamiento.)		$1,284,000	$243,960	$1,527,960
54	**Sistema de extracciòn: Aula 402:** Compuesto por dos campanas de aproximadamente 3,8 x 1.,20 con sus respectivos extractores tipo hongo y los ductos para conectar esta al extractor idebe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto funcionamiento.)		$1,926,000	$365,940	$2,291,940
55	**Sistema de extracciòn: Aula 403:** Compuesto por 5 campanas y dos extractores tipo hongo y los ductos para conectar esta al extractor incluye: debe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto funcionamiento.)		$2,461,000	$467,590	$2,928,590
56	**Ultracongelador,** Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	**39809**	$134,000	$25,460	$159,460
57	**Marmita** Limpieza general, calibración de llama. Verificar funcionamiento de controles (valvula unitrol, pilotos, termostato y piloto y valculas de seguridad)	**34077**	$140,000	$26,600	$166,600
58	Equipo de Frio		$104,000	$19,760	$123,760
59	Equipo de Frio		$104,000	$19,760	$123,760
60	Batidora		$70,000	$13,300	$83,300
61	Bolsa de correctivos		$7,000,000	$1,330,000	$8,330,000
			$19,092,000	$3,627,480	$22,719,480
		TOTAL			

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE REALIZACION

De acuerdo a coordinación con el cliente.

FORMA DE PAGO: 30 días fecha factura.

NOTA 1: En caso de no ser aprobada esta cotización, se cobrara la visita de revisión

NOTA2: Si después de confirmada la autorización de ingreso, el tecnico tiene demoras en la entrada, se cobrara un valor adicional por el tiempo de espera

VALIDEZ DE LA OFERTA

7 días contados a partir de la fecha.

Atentamente,

ING. LUZ DARY GIRALDO GIRALDO
Directora Comercial
5581477

+ 57 4 558 14 77
technicservicemedellin@gmail.com
Cr 63C 96A 220 bloque 50 interior 30. Medellín - Antioquia.