FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 https://3mingenieros.com.co/

INFORMACIÓN CLIENTE		CONDICIONES COMERCIALES	
EMPRESA:	**SENA SEDE ARMENIA**	**FORMA DE PAGO:**	50% DE ANTICIPO
NIT:		**FORMA DE PAGO:**	30% CON ENTREGA DE EQUIPOS EN SITIO
CONTACTO:	ANDRES RAIGOZA	**FORMA DE PAGO:**	20% CONTRA ENTREGA
TEL/FAX:	301 799 0490	**GARANTÍA EQUIPO:**	1 AÑO
E-MAIL:		**GARANTÍA INSTALACIÓN:**	1 AÑO
DIRECCIÓN:	ARMENIA	**NO INCLUYE OBRAS CIVILES**	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	V/UND	V/ TOTAL
1	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO DE FLUJO VARIABLE DE REFRIGERANTE**				
	DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR EXPANSION DIRECTA				
	UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO POR AIRE TIPO ESTACION CENTRAL DE 10 TR, 220/3/60	1	UND	$ 36.057.540,91	$ 36.057.540,91
	TERMOSTATO DE ZONA PROGRAMABLE DE 1 ETAPA	1	UND	$ 554.830,82	$ 554.830,82
	DUCTERIA EN LAMINA DE POLIISOCIANURATO DE 20 MM DE ESPESOR PARA SUMINISTRO Y RETORNO	90	M2	$ 198.946,48	$ 17.905.183,32
	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS CON DAMPER Y ELEMENTO CENTRAL REMOVIBLE	6	UND	$ 554.830,82	$ 3.328.984,95
	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA CON DAMPER	2	UND	$ 467.643,12	$ 935.286,25
	SOPORTERIA METALICA PARA CONDUCTOS	1	GBL	$ 396.307,73	$ 396.307,73
	SUBTOTAL EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO				**$ 59.178.133,97**
	SOPORTERIA METALICA PARA CONDENSADORAS				
	CAUCHOS DE NEOPRENO TIPO PANELA PARA EQUIPO PAQUETE	6	UND	$ 37.252,93	$ 223.517,56
	SUBTOTAL SOPORTERIA METALICA PARA CONDENSADORAS				**$ 223.517,56**
	SISTEMA DE POTENCIA Y CONTROL				
	CABLE ENCAUCHETADO PARA CONTROL 5 X 18, INCLUYE TUBERIA EMT	10	MTL	$ 50.603,06	$ 506.030,58
	CABLEADO DE ALIMENTACION DE MODULO DE RECALENTAMIENTO DE AIRE 3X8 AWG + PE, INCLUYE TUBERIA IMC	30	MTL	$ 145.810,16	$ 4.374.304,87
	SUBTOTAL SISTEMA DE POTENCIA Y CONTROL				**$ 4.880.335,45**
SUBTOTAL					**$ 64.281.986,98**
ADMINISTRACION				**10%**	**$ 6.428.198,70**
UTILIDAD				**6%**	**$ 3.856.919,22**
IVA SOBRE LA UTILIDAD				**19%**	**$ 732.814,65**
SUBTOTAL					**$ 75.299.919,55**

	OBSERVACIONES
1	AL FINALIZAR SE HARÁ ENTREGA DEL TRABAJO Y DE LA FACTURA A ENTERA SATISFACCIÓN.
2	EXCLUSIONES: TRABAJOS Y MATERIALES MAS ALLÁ DE LOS COTIZADOS.
3	LA GARANTÍA DE LOS EQUIPOS ESTÁ SUJETA AL POSTERIOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A LA CORRECTA MANIPULACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS.

CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, CON GUSTO LA ATENDEREMOS