# PRESUPUESTO

| ITEM | NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANT | VALOR PROMEDIO UNITARIO | VALOR PROMEDIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Desmonte de cielo raso | m2 | 50 | **15.500,00** | **773.450,00** |
| 2 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Desmonte de placa de piso | m2 | 21 | **50.000,00** | **1.053.000,00** |
| 3 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Demolición de piso cerámico | m2 | 34 | **21.531,00** | **733.345,86** |
| 4 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Demolición de pañete interior | m2 | 24 | **5.750,00** | **138.000,00** |
| 5 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Adecuacion de sumidero existente | ml | 8 | **6.601,00** | **52.808,00** |
| 6 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Pañete interior allanado y curado con impermeabilizante | m2 | 4 | **114.954,00** | **459.816,00** |
| 7 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Adecuacion de Sumidero de aguas servidas sanitario de 4" PVC | m2 | 25 | **18.487,00** | **457.553,25** |
| 8 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Muro doble Fibro cemento 6 mm Base 60 | m2 | 32 | **115.042,00** | **3.681.344,00** |
| 9 | ADECUACIONES UNIDAD | Adecuacion de Piso en ceramica 33x33 | m2 | 29,0 | **58.188,00** | **1.687.452,00** |
| 10 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Tablero doce circuitos trifasico | un | 1 | **739.714,00** | **739.714,00** |
| 11 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Adecuacion Plantilla de nivelacion en Concreto 3000 psi, e=5cm | m2 | 85 | **59.635,00** | **5.068.975,00** |
| 12 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Adecuacion de Mezon en concreto e=10cm, acero de refuerzo 3/8" @20cm 3n ambos sentidos | m2 | 4 | **41.870,00** | **153.244,20** |
| 13 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Tuberia PVC para acometida electrica 1" | ml | 16 | **12.406,00** | **198.496,00** |
| 14 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Tuberia Galvanizada para acometida electrica 3/4" | ml | 46 | **15.665,00** | **720.590,00** |
| 15 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Tuberia galvanizada para acometida electrica 1/2" | ml | 68 | **10.394,00** | **706.792,00** |
| 16 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalación de punto para tomacorriente 110 completa, (blanca), incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 22 | **125.000,00** | **2.750.000,00** |
| 17 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalación de punto para tomacorriente 220 regulada, incluye instalación de tomacorriente, cableado No. 12 THHN / THWN, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 9 | **219.200,00** | **1.972.800,00** |
| 18 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalación de punto para iluminación tipo interior completa, incluye suministro e instalación lámpara colgante con rosca E27, bombillo tipo LED minimo de 18W, cableado, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE, RETILAP). | un | 13 | **257.381,00** | **3.345.953,00** |
| 19 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalación de punto para interruptor doble completa, (blanca), incluye instalación de interruptor, cableado No. 12 THHN / THWN, No. 12 THHN / THWN para tierra, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento y marcación respectiva. Con normatividad vigente (RETIE). | un | 3 | **76.000,00** | **228.000,00** |
| 20 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalación de acometida 10(F) + 10(N)+12(T) para alimentación tablero normal, incluye instalación de cableado, tubería EMT o PVC SCH40 según se requiera, cajas de paso hasta el tablero de protecciones, pases a placa y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Con normatividad vigente (RETIE). | ml | 26 | **94.582,00** | **2.496.964,80** |
| 21 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalacion de puerta metalica 1*2mts | und | 1 | **250.000,00** | **250.000,00** |
| 22 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e Instalacion de rejilla plastica para sumidero | ml | 10 | **154.192,00** | **1.541.920,00** |
| 23 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Suministro e instalación de lavaplatos acero inoxidable | und | 1 | **795.723,00** | **795.723,00** |
| 24 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Pulida de mesón de granito | ml | 13 | **137.545,00** | **1.733.067,00** |
| 25 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Impermeabilización caliente 2 capas | m2 | 16 | **18.163,00** | **294.240,60** |
| 26 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Cielo raso yeso carton 3/8" | m2 | 120 | **65.000,00** | **7.800.000,00** |
| 27 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Estucado y vinilo sobre muro | m2 | 70 | **23.763,00** | **1.663.410,00** |
| 28 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Gabinetes de cocina (encima del mezon) | ml | 7 | **878.953,00** | **5.888.985,10** |
| 29 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Gabinetes de cocina (debajo del mezon) | ml | 13 | **895.064,00** | **11.277.806,40** |
| 30 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | Pntura epoxica texturizada para pisos | m2 | 130 | **45.981,00** | **5.977.530,00** |
| 31 | ADECUACIONES UNIDAD ACUICOLA | pintura epoxica para paredes | m2 | 180 | **32.508,00** | **5.851.440,00** |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **TOTAL** | **$ 70.492.420,21** |
| | | | | | **ADMINISTRACION** | **10.578.740,60** |
| | | | | | **UTILIDAD** | **3.526.246,87** |
| | | | | | **IVA** | **685.938,97** |
| | | | | | **TOTAL** | **85.283.346,64** |

**MIRYAM ACOSTA ZAGARRA**
AROUITECTA
MP 761 ATL
AROUITECTA REGIONAL

Firmado digitalmente por BICHARA JOSÉ ZABLEH HASBUN
Fecha: 2024.09.19 08:29:18 -05'00'

**BICHARA ZABLEH HASBUN**
SUBIRECTOR (E)
CENTRO ACUICOLA Y AGROINDUSTRIAL DE GAIRA