PRESUPUESTO OFICIAL
“Suministro e instalación de puertas en los laboratorios de la Escuela Nacional de la Calidad del Café y de la Escuela Nacional de la Calidad del Cacao”.
SENA REGIONAL QUINDÍO

No.	Actividad	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS			
		Unidad	Cantidad	Valor adoptado	Valor Total
1.1	Laboratorio de Trilla. Suministro e instalcion de Puerta ventana de cuatro naves dos fijas y dos móviles con chapa overseas y cuatro manijas, color natural, Ref monumental 7038, Tipo vidrio laminado 3+3 claro con un franja opalizada, ancho 5.9, alto 2.03, 11.977 m2/ml.	UND	1	$ 3.885.583,00	$ 3.885.583
1.2	Laboratorio tostion. Suministro e intalacion Puerta ventana de cuatro naves dos fijas y dos móviles con chapa overseas y cuatro manijas, color natural, Ref monumental 7038, Tipo vidrio laminado 3+3 claro con un franja opalizada, ancho 5.9, alto 2.03, 11.977 m2/ml.	UND	1	$ 3.885.583,00	$ 3.885.583
1.3	Laboratorio catacion. Suministro e intalacion Puerta ventana de cuatro naves dos fijas y dos móviles con chapa overseas y cuatro manijas, color natural, Ref monumental 7038, Tipo vidrio laminado 3+3 claro con un franja opalizada, ancho 5.9, alto 2.03, 11.977 m2/ml.	UND	1	$ 3.885.583,00	$ 3.885.583
1.4	Laboratorio barismo. Suministro e intalacion Puerta ventana de cuatro naves dos fijas y dos móviles con chapa overseas y cuatro manijas, color natural, Ref monumental 7038, Tipo vidrio laminado 3+3 claro con un franja opalizada, ancho 5.9, alto 2.03, 11.977 m2/ml.	UND	1	$ 3.885.583,00	$ 3.885.583
1.5	Escuela de café. suministro e instalación de vidrio templado con franja opalizada el vidrio va instalado sobre perfil de aluminio tipo F, ancho 1, alto 2.265, 2.265m2/ml.	UND	1	$ 674.407,00	$ 674.407
	SUBTOTAL				**$ 16.216.739**
	ADMINISTRACIÓN			10%	$ 1.621.673,90
	UTILIDAD			6%	$ 973.004,34
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	$ 184.870,82
	SUBTOTAL				**$ 18.996.288**

Elaboró: Hernan Alfonso Arenas
Instructor Grado 20

Revisó: Fabián Alejandro Sánchez
Ingeniero Regional