

<div>  <div> República de Colombia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras Dirección Administrativa </div> </div>		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND
CENTRO ZONAL MONTELIBANO		
I. DESMONTES Y DEMOLICIONES		
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2
1.2	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	m2
1.3	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2
2. ACTIVIDADES PRELIMINARES		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	m2
2.2	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 M	m2
2.3	AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3	m2
2.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3	m2
2.5	CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA (INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO)	m2
2.6	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	m2
2.7	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2
2.8	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)	m2
2.10	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ml
2.12	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL	GL
2.13	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GENERAL	GL
2.14	ASEO GENERAL	m2
SEDE REGIONAL CORDOBA		
I. DESMONTES Y DEMOLICIONES		
1.1	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2
1.2	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	M2
1.3	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	ML
1.4	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO CON O SIN ENCHAPE, ANCHO VARIABLE	ML
1.5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERIA (E=0.12 A 0.15) O (E=0.16 A 0.30)	M2
1.6	DESMONTE DE PUNTO ELÉCTRICO	UND
1.7	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	UND
1.8	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	M2
1.9	DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL	M2
1.10	DESMONTE DE VENTILADORES DE TECHO, INCLUYE RETIRO, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UND
1.11	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	M2
1.12	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	UND
1.13	DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	m2
2. ACTIVIDADES DE CUBIERTA, PINTURA Y OTROS		
2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO	m2
2.2	AFINADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 E=0.05 M	m2
2.3	AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3	m2
2.4	MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3	m2
2.5	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	m2
2.6	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	m2
2.7	PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA	m2
2.8	ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES	m2
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)	m2
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC ESPESOR 2.5 MM (INCLUYE ACCESORIOS)	M2
2.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	Kg
2.12	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	M2
2.13	VENTANAS ALUMINIO ANODIZADO CORREDIZA - COLOR MATE NATURAL (INCLUYE VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 6 mm, ACCESORIOS Y ANCLAJES EN ACERO INOXIDABLE)	M2
2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO	M2
2.15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2
2.16	SISTEMA SÉPTICO CON FILTRO ANAEROBIO 1000LT (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE)	UND
2.17	DIVISIONES Y PUERTAS PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., EMTANBORADA CON LAMINA C-20, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO GALVANIZADO	M2
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD	M2
2.19	BARANDA Y PASAMANOS EN TUBO 2 " GALVANIZADO PARA CIRCULACIONES EXTERIORES	M2
2.20	PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	M2
2.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	UND
2.22	INSTALACIÓN ORINAL EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO ANTIVANDÁLICO	UND
2.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, INCLUYE SANBLASTING Y HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE	M2
2.24	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE	M2
2.25	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA EXISTENTE	m2
2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO	ml
2.27	MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERAL	GL
2.28	MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GENERAL	GL
2. ACTIVIDADES DE PISOS Y CIELO RASOS		
3.1	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MÁRMOL 30x30 (INCLUYE AFINADO)	M2
3.2	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	M2
3.3	GUARDA ESCOBA EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)	ML
3.4	ENCHAPE EN GRANITO PARA MESONES	M2
3.5	BALDOSA PARED 30x30	M2
3.6	BALDOSA PORCELANATO 60x60	M2
3.7	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 ANTIDESLIZANTE TIPO ALFA O SIMILAR	M2
3.8	ADOQUIN EN CONCRETO ECOLÓGICO.	M2
3.9	CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).	M2
3.10	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2
3.11	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML
3.12	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M- (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)	M2
3.13	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML
3.14	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2
3.15	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL) (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML
3.16	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	M2
3.17	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).	ML
3.18	ASEO GENERAL	M2