DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

PROCESO IMC-14-006-2024

OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

PROPONENTE
GRUPO CD AVE SAS

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1,01	DESMONTE DE PISO FLOTADO EN MADERA MACHIEMBRIADA INCLUYE , RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	30,00	23.388	701.640
1,02	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES , PROTECCION Y TRASCIEGO	un	3,00	160.598	481.794
1,03	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	29,00	55.216	1.601.264
1,04	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	m²	9,00	27.711	249.399
1,05	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	10,00	8.218	82.180
1,06	DEMOLICION DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	50,00	10.909	545.450
	Total ACTIVIDADES PRELIMINARES				**3.661.727**
2	**MAMPOSTERÍA**				
2,01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	m²	10,00	81.530	815.300
2,02	SISTEMA DE DIVISIÓN MÓVIL ACÚSTICA, DE SUSPENSIÓN DOBLE, COMPUESTO POR MÓDULOS CIEGOS INDEPENDIENTES ENSAMBLADOS ENTRE SÍ, DE HASTA 3500 MM DE ALTURA Y ENTRE 800 Y 1200 MM DE ANCHURA MÁXIMA, CON SISTEMA CORREDERO CON RAÍL SUPERIOR, SIN GUÍA INFERIOR, FORMADOS A SU VEZ POR: PANELES EXTERIORES DE TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO, RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON PVC, COLOR A ELEGIR, DE 16 MM DE ESPESOR Y AISLANTE INTERIOR CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD 40 KG/M³; Y POR UNA ESTRUCTURA INTERNA DOBLE FORMADA POR UN BASTIDOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 70 MM DE ESPESOR, COMO SOPORTE DE MECANISMOS INTERIORES Y GUÍAS DE RODADURA, Y UN BASTIDOR PERIMETRAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO, COMO SOPORTE DE JUNTAS ACÚSTICAS VERTICALES CON BANDAS MAGNÉTICAS	m²	5,00	823.674	4.118.370
	Total MAMPOSTERÍA				**4.933.670**
3	**CUBIERTAS**				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO C 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ml	133,00	115.973	15.424.409
3,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO CAJON 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ml	45,00	177.889	8.005.005
3,03	TEJA TRANSPARENTE No.4	m²	10,00	37.914	379.140
3,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	20,00	129.107	2.582.140
	Total CUBIERTAS				**26.390.694**
4	**CIELORRASOS**				
4,01	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	114,00	137.791	15.708.174
4,02	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	10,00	93.461	934.610
	Total CIELORRASOS				**16.642.784**
5	**RED SANITARIA**				

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
PROCESO IMC-14-006-2024
OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO

GRUPO CD AVE SAS

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
5,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6	m	10,00	100.517	1.005.170
	Total RED SANITARIA				**1.005.170**
6	**RED ELÉCTRICA**				
6,01	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	un	3,00	400.728	1.202.184
6,02	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS	un	13,00	226.698	2.947.074
6,03	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	13,00	233.686	3.037.918
	Total RED ELÉCTRICA				**7.187.176**
7	**CARPINTERÍA MADERA**				
7,01	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	m²	1,00	750.416	750.416
	Total CARPINTERÍA MADERA				**750.416**
8	**PINTURAS**				
8,01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	m²	193,00	20.378	3.932.954
	Total PINTURAS				**3.932.954**
9	**IMPERMEABILIZACIÓN**				
9,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO	ml	20,00	70.544	1.410.880
	Total IMPERMEABILIZACIÓN				**1.410.880**
10	**PISOS**				
10,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	m²	253,00	116.288	29.420.864
	Total PISOS				**29.420.864**

	SUBTOTAL		**95.336.335**
	ADMINISTRACION	13%	12.393.724
	IMPREVISTOS	1%	953.363
	UTILIDAD	5%	4.766.817
	IVA	19%	905.695
	TOTAL		**114.355.934**

AUI
19%

FIRMA: 

Proponente Nombre completo o razón social: GRUPO DC AVE SAS

Cédula de ciudadanía o NIT: 901747309-5

Correo electrónico para notificaciones: grupo.cdcave.sas@gmail.com

Teléfono(s): 3124318235

Representante legal: CARLOS DAVID ESQUIVEL GARCIA

Cédula del representante legal: 1.075.225.198