

CÓDIGO	11050401
ACTIVIDAD:	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE
U.M.	KG

1. MATERIALES					
N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
22901004	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60)	KG	\$ 5.434,28	1,0500	\$ 5.705,99
23201011	ALAMBRE NEGRO PARA AMARRE	KG	\$ 5.302,17	0,0500	\$ 265,11
Total Materiales					\$ 5.971,10
2. EQUIPOS					
N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
ESP1	HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)	%	\$ 1.819,55	3,0000	\$ 54,59
Total Equipos					\$ 54,59
3. MANO DE OBRA					
N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
41301001	CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	HC	\$ 30.325,90	0,0600	\$ 1.819,55
Total Mano de Obra					\$ 1.819,55
4. TRANSPORTE					
N°	Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Total Transporte					

		TOTALES
Total Costo Directo	\$	7.845,24
Factor de Incremento		1,05
Total Costo Directo Ajustado	\$	8.237,50
A=26%	\$	2.141,75
I=1%	\$	82,38
U=4%	\$	329,50
TOTAL	\$	10.791,13

APRUEBA: _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

