SUBASTA INVERSA DE 2024

SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL

PLAZO DOS MESES (2.0 MESES)

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**Suministro de Mezcla Asfáltica con Transporte a cargo de la Secretaría de Infraestructura Física**				**$ 142.950.800,00**
1,1	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS-2022, en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	250,00	$ 359.240,00	$ 89.810.000,00
1,2	Suministro en planta de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	150,00	$ 354.272,00	$ 53.140.800,00
2	**Suministro mezcla asfáltica con Transporte a cargo del proveedor**				**$ 439.137.766,00**
2,1	Suministro y transporte de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MDC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física),con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	380,00	$ 386.540,00	$ 146.885.200,00
2,2	Suministro y transporte de base asfáltica de tipo gruesa tibia MGC-38 con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	60,00	$ 352.954,00	$ 21.177.240,00
2,3	Suministro y transporte de mezcla asfáltica de tipo semidensa tibia MSC-19 con RAP entre el 20% y 30% (El RAP será provisto por la Secretaría de Infraestructura Física), con asfalto normalizado 60-70 de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	250,00	$ 381.572,00	$ 95.393.000,00
2,4	Suministro y transporte de mezcla asfáltica de tipo densa tibia MSC-19 adicionada con fibras Fibra sintéticas de aramida y poliolefina, preparada en caliente de acuerdo a lo especificado en los articulos 462 y 450 de la norma INVIAS 2022 en Jornada diurna y/o nocturna, según requerimientos.	Ton	358,00	$ 451.697,00	$ 161.707.526,00
2,5	Transporte de material fresado desde el punto de acopio indicado por la interventoria hasta la planta de producción de mezcla para ser empleado en mezclas con RAP	Ton	434,00	$ 32.200,00	$ 13.974.800,00
3	**Emulsión Asfáltica**				**$ 14.538.126**
3,1	Suministro en planta de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Gal	1.442,00	$ 9.348,00	$ 13.479.816,00
3,2	Suministro y transporte de emulsión asfaltica de rompimiento rapido tipo CRR-1.	Gal	110,00	$ 9.621,00	$ 1.058.310,00
	SUB-TOTAL COSTOS				**$ 596.626.692,00**
	IVA 19%				**$ 113.359.071,00**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO		.		**$ 709.985.763,00**

Ing. GUSTAVO ALONSO ARENAS ZAPATA
TECNICO GESTOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

JAIME ANDRES NARANJO MEDINA
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA