Magangué noviembre de 2024.

ARQUITECTO
RICARDO ENRIQUE CARCAMO GUERRA.
Cc. No 73.239.239

Ciudad.

Ref: INVITACION PARA CONTRATAR URGENCIA MANIFIESTA PARA REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18 A DEL BARRIO SAN JOSE AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME EL DECRETO ° 325 DEL 8 DE JULIO DE 2024"

Respetado señor:

El Municipio de Magangué, Bolívar está interesado en recibir propuesta para la contratar sus servicios con experiencia Requerida para desarrollar el siguiente objeto contractual y, con fundamento en los siguientes términos.

1. OBJETO: "REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO EN TRAMOS CRITICOS DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18 A DEL BARRIO SAN JOSE AFECTADO POR LA SOCAVACION Y COLAPSO DEBIDO AL DEFICIENTE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA, CONFORME EL DECRETO ° 325 DEL 8 DE JULIO DE 2024"

2. Lugar de ejecución: Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar- Corregimientos donde se presenta la calamidad.

3. Término de ejecución: El plazo de ejecución del contrato será de Veinte (20) días, contados a partir del perfeccionamiento del mismo y firma de acta de inicio. - en todo caso no podrá sobre pasar al 31 de diciembre de 2024.

4.- Valor y forma de pago: **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS. ($130.000.000.) INCLUIDO IVA. El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos que se generen con la suscripción y ejecución del mismo.**

UN PAGO ÚNICO: Una vez el contrato se encuentre ejecutado en su totalidad, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor, informe de ejecución, informe de supervisión, acta de terminación del contrato y acta de liquidación, además debe presentar certificado de encontrarse al día con el pago de los aportes a seguridad social

5.presupuesto y Condiciones técnicas a Contratar

PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO : MEJORAMIENTO DE TRAMO CRITICO DE PAVIMENTO RIGIDO LOCALIZADAO ENTRE LA CALLE 16 ENTRE CARRERA 18 Y 18A BARRIO SAN JOSE - MUNICIPIO DE MAGANGUE BOLÍVAR.

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	Vr. UNIT	Vr. PARCIAL
I	**CONSERVACION**				
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1.1	Localización trazado y replanteo	M2	125.00	$ 7,895.70	$ 986,962.50
1.2	Encerramiento con lona verde	M2	20.80	$ 8,325.24	$ 173,164.96
1.3	Demolición de pavimento rigido E=0,22mts	M2	125.00	$ 65,235.60	$ 8,154,450.00
2	**EXPLANACION, AFIRMADO , BAESES Y RELLENOS**				$ -
2.1	Excavación manual bajo agua	M3	37.50	$ 59,678.90	$ 2,237,958.75
2.2	Cargue,transporte, y dispocision final de material sobrante de la excavacion y la limpieza en sitio autorizadoo.	M3	80.75	$ 69,535.80	$ 5,615,015.85
2.3	Conformacion de calzada existente	M2	125.00	$ 20,200.00	$ 2,525,000.00
2.4	Mejoramiento de suelo con material seleccionado	M3	32.50	$ 127,678.90	$ 4,149,564.25
2.5	Sub base granular e O,25M	M3	40.63	$ 269,897.50	$ 10,964,585.94
3	**PAVIMENTO**				$ -
3.1	Concreto hidraulico de 4.000 psi, para losa de pvimento e=0,25mts	M3	31.25	$1,559,118.20	$ 48,722,443.75
3.2	Acero 420 MPA..Incluye figuración	KG	1,220.00	$ 13,500.70	$ 16,470,854.00
COSTO DIRECTO (I)					**$ 100,000,000.00**
ADMINISTRACION (27%)					**$ 27,000,000.00**
IMPREVISTO (2%)					**$ 2,000,000.00**
UTILIDAD (1%)					**$ 1,000,000.00**
COSTO TOTAL (I)					**$ 130,000,000**

SON: CIENTO TRENTA Y MILLONES DE PESOS (130.000.000,00)M/CTE

6. Control y Supervisión del Contrato: La supervisión y coordinación del contrato será ejercida por el secretario de Planeación, Infraestructura y Desarrollo Económico y/o del funcionario que se designe. El contratista debe acatar las ordenes que le imparta por escrito el Supervisor, Municipio o por el funcionario que sea designado para el caso, quien velara que el contrato se ejecute con el cumplimiento de las obligaciones contractuales legales y pertinentes.

7. Documentos que se deben anexar: El proponente deberá anexar a su propuesta los siguientes documentos:

- Antecedentes judiciales.
- Antecedentes disciplinarios
- Antecedentes de responsabilidad fiscal
- Certificado de existencia y representación legal y/o Registro Único de Proponentes
- Copias Cedula de Ciudadanía
- Registro Único Tributario RUT
- Certificado de cuenta bancaria
- Certificado de encontrarse al día con el pago de sistema de seguridad social y parafiscales.
- Propuesta
- Experiencia

PEDRO MANUEL ALI ALI
ALCALDE MUNICIPAL