AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 29 (Día) / 8 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Infraestructura

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA : Oriente

SIN ADICIÓN DE VALOR [ ]
CON ADICIÓN DE VALOR [x]

CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [x]
SIN INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS [ ]

ACTA No: 1

ACTA DE MAYORES Y MENORES [ ]

CONTRATO DE OBRA No : 24000988 H4 DE 2024	PLAZO INICIAL: TRES (3) MESES	PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO TRES (3) MESES
OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUIR EL CERRAMIENTO EN CGAECO EN EL AEROPUERTO VANGUARDIA DE VILLAVICENCIO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 22/08/24	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 21/11/24
CONTRATISTA DE OBRA: COINCO DE COLOMBIA SAS	VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) **(A)**: $ 309,602,672	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A	VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 96,807,693	
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: N/A	VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 406,410,365	

ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES INICIALES CONTRATO					MODIFICACIONES					CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						CONDICIONES ACTUALIZADAS		VARIACIÓN PRESENTE ACTA				
	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.1	Localización trazado y replanteo	ML	505,00	$ 1.680,00	$ 848.400,00			+	30,00	$ 50.400,00	535,00	$ 898.800,00
1.2	Excavación manual en material común sin clasificar, para fundaciones y cimientos (concreto ciclópeo, viga cimiento, pie de amigo y pedestales), incluye retiro y disposición final en sitio autorizado.	M3	68,24	$ 64.600,00	$ 4.408.304,00			+	523,40	$ 33.811.640,00	591,64	$ 38.219.944,00
1.3	Suministro e instalación de concreto ciclópeo 60% (concreto de 3000 psi mezclado en sitio y 40% piedra rajón)	M3	30,30	$ 779.000,00	$ 23.603.700,00			+	31,74	$ 24.725.460,00	62,04	$ 48.329.160,00
1.4	Suministro e instalación de concreto 3000 PSI Incluye refuerzo. (Viga de cimentación, viga de amarre, cimiento pie de amigo, y cimiento pedestal)	M3	37,94	$ 1.145.410,00	$ 43.456.855,40			+		$ -	37,94	$ 43.456.855,40
1.5	Suministro e instalación de mortero 1:4 para pisa malla	ML	505,00	$ 37.255,00	$ 18.813.775,00			+	30,00	$ 1.117.650,00	535,00	$ 19.931.425,00
1.6	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 10" incluyendo el recubrimiento, H= 2m, en hierro de 2"x2, altura 2,0 mts, tubo 2" galvanizado de longitud de 2.40 m, cada 2,5 m incluye pintura anticorrosiva (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo) Angulo en hierro de 1" x 1/8", platina y alambre púa calibre 14 a tres hilos. Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	ML	505,00	$ 360.235,00	$ 181.918.675,00			+	30,00	$ 10.807.050,00	535,00	$ 192.725.725,00
1.7	Relleno compactado con material seleccionado resultante de la excavación (Para cimientos del cerramiento)	M3	34,12	$ 14.420,00	$ 492.010,40			+	13,01	$ 187.604,20	47,13	$ 679.614,60
1.8	Limpieza y disposicion final de residuos de construccion y demolicion.	M3	68,24	$ 58.980,00	$ 4.024.795,20			+	523,40	$ 30.870.132,00	591,64	$ 34.894.927,20
1.9	Suministro e instalación malla eslabonada, incluye pintura, soldadura, anticorrosivos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ML	100,00	$ 212.250,00	$ 21.225.000,00			-	-92,00	-$ 19.527.000,00	8,00	$ 1.698.000,00

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

Clave: APOY-9.0-12-003	Versión: 2	Fecha de aprobación: 04/04/2022

FECHA: 29 / 8 / 2024 (Día / Mes / Año)

1.10	Suministro e instalación portón de acceso 2 hojas en tubo galvanizado 2" malla eslabonada (3,2m x 5,4m), incluye pintura, soldadura, herraje, anticorrosivos, bisagras y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	2	$ 4.459.140,00	$ 8.918.280,00			-	-1,00	-$ 4.459.140,00	1,00	$ 4.459.140,00
1.11	Señalización (zona restringida)	UN	35	$ 14.558,00	$ 509.530,00					$ -	35,00	$ 509.530,00
ITEMS NUEVOS												
1.12	Limpieza sobre zona boscosa	GL		$ 1.516.823,92	$ -			+	1,00	$ 1.516.823,92	1,00	$ 1.516.823,92
1.13	Reparacion y desmonte de malla existente	ML		$ 450.000,00	$ -			+	6,00	$ 2.700.000,00	6,00	$ 2.700.000,00
1.14	Suministro e Instalación Platina 30 x 30 x 1/4 de espesor	UN		$ 92.326,78	$ -			+	4,00	$ 369.307,12	4,00	$ 369.307,12
1.15	Suministro e Instalación Viga aerea Tubo Estructural Grado C Rectangular 150 x 50 x 6m (4.0mm)	ML		$ 535.903,10	$ -			+	19,00	$ 10.182.158,90	19,00	$ 10.182.158,90
1,16	Suministro e instalación de concreto estructural de 4000 psi incluye acero de refuerzo.	M3		$ 1.788.025,35	$ -			+	2,25	$ 4.023.057,04	2,25	$ 4.023.057,04
	Subtotal costo directo				$ 308.219.325,00					$ 96.375.143,18		$ 404.594.468,18
	Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)											
	Total costo directo				$ 242.692.381,89		$ -			$ 75.885.939,51		$ 318.578.321,40
*	Administración	20%			$ 48.538.476,38					$ 15.177.187,90		$ 63.715.664,28
*	Imprevistos	4%			$ 9.707.695,28					$ 3.035.437,58		$ 12.743.132,86
*	Utilidad	3%			$ 7.280.771,46					$ 2.276.578,19		$ 9.557.349,64
*	IVA Sobre Utilidad	19%			**$ 1.383.346,58**		**$ -**			$ 432.549,86		$ 1.815.896,43
*	**Costo Total**				**$ 309.602.672**		**$ -**			**$ 96.807.693**		**$ 406.410.365**

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: Se incluye justificación técnica en formato 69 Solicitud modificación de contrato.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Supervisión, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Davinson Jesus Gravini Polo
Representante Legal
COINCO DE COLOMBIA SAS

Firma:
Nombre: **Ing. JORGE ALIRIO PALOMA BARBOSA.**
Supervisor designado

Firma:
Nombre: **CARLOS ANDRES JARAMILLO SILVA**
Vo. Bo. Ordenador de Gasto
Cargo: DIRECTOR REGIONAL ORIENTE

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor
Notas: