Alcaldía de Aguazul

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE CASANARE

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DENOMINADA MANGA DE COLEO "LA PATONA" DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

COD. INTERNO	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V/UNITARIO	V/PARCIAL
	1100	MANTENIMIENTO ACCESOS - GRADERIAS				$ 94,082,480.00
8,425	1,101	Demolicion graniplast muros con retiro	m2	44.82	$ 4,539.00	$ 203,437.98
8,115	1,102	Limpieza, raspado y lavado de placas, muros, pisos en concreto existente	m2	831.99	$ 5,386.00	$ 4,481,088.14
6,359	1,103	Graniplast esgrafiado fachada	m2	171.54	$ 28,552.00	$ 4,897,810.08
5,535	1,104	Pintura exterior esmalte sobre placa, 2 manos	m2	3107.44	$ 24,333.00	$ 75,613,337.52
6,157	1,105	Pintura gris basalto para estructuras de concreto.	m2	553.66	$ 16,051.00	$ 8,886,796.66
	1200	MANTENIMIENTO - ZONA DE COLEO - BARANDAS - LAMINAS				$ 78,918,262.00
1,038	1,201	Esmalte sobre lamina lisa (incluye anticorrosivo)	m2	904.60	$ 24,182.00	$ 21,875,037.00
7,437	1,202	Pintura tuberia Ø=2" - 3", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	3743.87	$ 12,859.00	$ 48,142,424.00
7,974	1,203	Pintura tuberia Ø=1" - 1 1/2", anticorrosivo + esmalte sintetico. (2 manos c/u)	m	1099.00	$ 8,099.00	$ 8,900,801.00
	1300	COMPONENTE ELECTRICO				$ 12,867,210.00
	1,301	Reflector LED 200W, 5000K, 22000 - 26000 lumenes, 100 - 277 V, Suministro e instalación.	und	10.00	$ 1,286,721.00	$ 12,867,210.00

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

%		
	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 185,867,952.00
28.5%	2a. Administracion	$ 52,972,366.00
1%	2b. Imprevistos	$ 1,858,680.00
5%	2c. Utilidad	$ 9,293,398.00
34.5%	2. TOTAL AIU	$ 64,124,444.00
100%	3. VALOR TOTAL	$ 249,992,396.00
	3. VALOR TOTAL (AJUSTADO AL PESO)	$ 249,992,396.00

ELABORO: Lorena Pedraza T. / Profesional secretaria de infraestructura	REVISO: Jesyson Leonardo Forero/ Profesional secretaria de infraestructura	APROBO: Juan Miguel Sandoval Gutiérrez / Secretario de infraestructura
FECHA:	FECHA:	FECHA:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

11 # 11-35 (608) 634 5995 10 # 16-49
018000953231 856010
contactenos@aguazul-casanare.gov.co www.aguazul-casanare.gov.co