COTIZACIÓN : #00020
FECHA EMISIÓN : 24-10-2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 24-11-2024901444945-9

COMERCIALIZADORA VANGUARD S.A.S
Carrera 7 # 9 n 12
Movil: 3105612119

CLIENTE: CENTRO AGROPECUARIO SENA

DIRECCIÓN: POPAYÁN

Por medio de la presente nos permitimos presentar la siguiente cotización, con el propósito de realizar el servicio de "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA." que se describen a continuación:

N°	Descripción	CANTIDAD	UNIDAD
	INTERVENTORIA		
1	Ensayo para determinar la resistencia característica a compresión del concreto endurecido con fabricación y curado de cilindro de 6" de diámetro * 12" de alto, con rotura a compresión. Incluye desplazamiento a obra, toma de muestra de concreto fresco, curado de muestras, transporte y custodia de muestras al laboratorio, ensayo de compresión (usar laboratorio certificado), entrega de informe de resultados.	9	UNIDAD
2	Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas, según ISO 17638. Incluye desplazamiento a obra e informe de resultados. Aplicar en forma aleatoria en los puntos mas criticos o según indique el supervisor.	12	UNIDAD
3	Prueba de estanqueidad de la red interior de evacuación de aguas mediante el metodo de exfiltracion con agua o uno equivalente. Incluye desplazamiento a obra, equipos, accesorios sanitarios e informe de resultados técnicos y validación del sistema sanitario instalado. Los resultados favorables de esta prueba según las normas nacionales vigentes, liberará la actividad permitiendo la continuidad de las actividades sucesoras y/o dependientes. UND 3 $2.300.000 $6.900.000	3	UNIDAD
4	Prueba hidrostatica para tuberia de suministro de agua para comprobar la resistencia mecánica y de presion de la red. Incluye equipos, accesorios, desplazamiento a obra e informe con resultados técnicos y validación del sistema hidráulico instalado. Los resultados favorables de esta prueba según las normas nacionales vigentes, liberará la actividad permitiendo la continuidad de las actividades sucesoras y/o dependientes.	3	UNIDAD
5	Pruebas adicionales necesarias para el control de calidad de las actividades de obra y de los materiales utilizados por el contratista de obra	1	GLOBAL
	TOTAL		
TOTAL INCLUIDO IVA			**$ 70.800.000**

OBSERVACIONES:

PLAZO: 31 DE DICIEMBRE DE 2024PERSONAL

MÍNIMO REQUERIDO :

1. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
2. DISEÑADOR ESTRUCTURAL
3. RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
4. APOYO JURÍDICO
5. RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA
6. PROFESIONAL SYSOMA
7. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ISABELA GIRALDO GIRALDO
Representante Legal

Popayán, 21 de octubre de 2024

Señores:
CENTRO AGROPECUARIO - SENA

Ref: Cotización de Interventoría de proyectos

Cordial Saludo,

Por medio de la presente nos permitimos presentar la siguiente cotización, con el propósito de realizar el servicio de *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIONES GENERALES Y CUBIERTAS DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, AMBIENTES DE FORMACIÓN, ÁREA RECREATIVAS Y/O DEPORTIVA Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE DE POPAYÁN UBICADA EN LA CARRERA 9 # 71 N 60 DEL CENTRO AGROPECUARIO SENA REGIONAL CAUCA."* que se describen a continuación:

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
Ensayo para determinar la resistencia característica a compresión del concreto endurecido con fabricación y curado de cilindro de 6" e diámetro * 12" de alto, con rotura a compresión, incluye desplazamiento a obra, toma de muestra de concreto fresco e informe de resultados.	UND	9
Ensayo para determinar la resistencia característica a compresión del concreto endurecido con fabricación y curado de cilindro de 6" de diámetro * 12" de alto, con rotura a compresión. Incluye desplazamiento a obra, toma de muestra de concreto fresco, curado de muestras, transporte y custodia de muestras al laboratorio, ensayo de compresión (usar laboratorio certificado), entrega de informe de resultados.	UND	12
Prueba de estanqueidad de la red interior de evacuación de aguas mediante el metodo de exfiltracion con agua o uno equivalente. Incluye desplazamiento a obra, equipos, accesorios sanitarios e informe de resultados técnicos y validación del sistema sanitario instalado. Los resultados favorables de esta prueba según las normas nacionales vigentes, liberará la actividad permitiendo la continuidad de las actividades sucesoras y/o dependientes.	UND	3
Prueba hidrostatica para tuberia de suministro de agua para comprobar la resistencia mecánica y de presion de la red. Incluye equipos, accesorios, desplazamiento a obra e informe con resultados técnicos y validación del sistema hidráulico instalado. Los resultados favorables de esta prueba según las normas nacionales vigentes, liberará la actividad permitiendo la continuidad de las actividades sucesoras y/o dependientes.	UND	3
Pruebas adicionales necesarias para el control de calidad de las actividades de obra y de los materiales utilizados por el contratista de obra	GLOBAL	1
personal mínimo requerido, gastos de administración, impuestos y demás.		
VALOR TOTAL: SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (66.000.000)		

PLAZO: 31 de diciembre de 2024
Personal mínimo requerido: A. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA B. RESIDENTE DE LA INTERVENTORÍA C. PROFESIONAL SISOMA D. COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO E. PROFESIONAL EN DERECHO

Es importante mencionar que los valores dispuestos corresponden a valores con IVA incluido. La presente cotización tendrá validez por treinta días siguientes a la expedición de la presente cotización

Quedando atenta a cualquier información adicional.

MARIA ISABELLA BENITEZ SALAZAR
C.C. 1.061.796. 203

Proceso : INTERVENTORIA - CA-COT-043-2024 (id.CO1.BDOS.6903540)

EN ANÁLISIS

Solicitud de información a los Proveedores
CA-COT-043-2024 (En análisis)

PROVEEDORES

1268

Unidad de contratación Contratación bienes y/o servicios y servicios personales

CONTRATAR LA INTERVENTORIA PARA ADECUACIONES DE LOS BIENES INMUEBLES ADSCRITOS AL SENA CENTRO AGROPECUARIO

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 21/10/2024 12:00 PM - **Fecha de publicación** 18/10/2024 3:05 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha de publicación de concurso	Presentación de ofertas
18/10/2024	21/10/2024

LISTA DE OFERTAS

Opciones

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Nuevo | Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Contestar | Crear

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

PROVEEDORES SUSCRITOS

Sin proveedores interesados

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: PRECOTIZACIONES COMPRAS Y SUMINISTROS / 18/10/2024 11:57 AM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Evaluación de las ofertas
Paso 1 - Con orden - (1)
Tarea Tarea:ANDRESS COLLAZOS ROBLES

EVENTOS DEL PROCESO

El proceso CO1.BDOS.6903540 ha cambiado de Solicitud información publicada a En análisis.
Sistema
21/10/2024 12:04 PM

El proceso CO1.REQ.7034050cambiado de estado Solicitud información

publicada a En análisis.
Sistema
21/10/2024 12:04 PM

El proveedor cancelo la suscripción en el proceso CO1.NTC.6915040.
FUNDACION TIEMPOS DE COLOR
21/10/2024 11:05 AM

El proveedor cancelo la suscripción en el proceso CO1.NTC.6915040.
CORPORACION AGROEMPRESARIAL DE LOS LLANOS
21/10/2024 7:56 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.23339714 fue consultado por el Proveedor LA CONSCIENCIA DEL AMOR.
LA CONSCIENCIA DEL AMOR
20/10/2024 4:36 PM

Ver más »