REPUBLICA DE COLOMBIA						
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA						
"CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIEMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO VILLA PATRICIA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA."						
PROPUESTA DE MANTENIMIENTO			CONDICIONES INICIALES			
CODIGO ICCU	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V/UNIT	V/TOTAL
	1	**PRELIMINARES**				
1,8	1,1	CERCA EN TELA VERDE h=2,10	ML	80,00	$ 29.568,00	$ 2.365.440,00
		SUBTOTAL				$ 2.365.440,00
	2	**ESTRUCTURAS EN METALICA**				
APU***	2,1	VIGA METALICA INCLUYE: VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE	KG	312,12	$ 18.188,00	$ 5.676.831,28
		SUBTOTAL				$ 5.676.831,28
	3	**MAMPOSTERIA**				
15,15	3,1	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	M2	23,73	$ 162.919,00	$ 3.866.067,87
5,27	3,1	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.23 M	M2	9,90	$ 104.051,00	$ 1.030.104,90
		SUBTOTAL				$ 4.896.172,77
	4	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLES**				
6,2	4,1	FILOS O DILATACIONES B/PLACA GRADAS	ML	40,00	$ 8.808,00	$ 352.320,00
6,17	4,2	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	10,00	$ 26.255,00	$ 262.550,00
		SUBTOTAL				$ 614.870,00
	5	**PINTURAS**				
18,23	5,1	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	47,46	$ 10.791,00	$ 512.140,86
18,17	5,2	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS(LINEAL)	ML	10,00	$ 6.927,00	$ 69.270,00
		SUBTOTAL				$ 581.410,86
	6	**CARPINTERIA METALICA**				
10,7	6,1	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	3,50	$ 293.938,00	$ 1.028.783,00
10,20	6,2	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	49,50	$ 180.962,00	$ 8.957.619,00
9,31	6,3	VIDRIO TRANSPARENTE 5 MM	M2	49,50	$ 72.119,00	$ 3.569.890,50
		SUBTOTAL				$ 13.556.292,50
		SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 27.691.017,41
		AIU	30%			$ 8.307.305,22
		AJUSTE AL PESO				$ 2,64
		TOTAL OBRA			**$**	**35.998.320,00**

MUNICIPIO DE SUESCA - CUNDINAMARCA

CONTRATO No:

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIEMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL ESCENARIO DEPORTIVO VILLA PATRICIA DEL MUNICIPIO DE SUESCA, CUNDINAMARCA."

CONTRATISTA:

SUPERVISOR:

ITEM: 2.1

DESCRIPCION: VIGA METALICA INCLUYE: VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE

UNIDAD: KG

CANTIDAD: 1,00

COD	DESCRIPCIÒN ITEMS	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOT	REND. T/U	PRECIO TOTAL
1	MANO DE OBRA DD	169.520,00	220,00	372.944,00	60,00	6.215,73
	DESCRIPCIÒN ITEMS					
	TOTAL MANO DE OBRA					6.215,73

MATERIALES

COD	DESCRIPCIÒN ITEMS	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	REND. T/U	PRECIO TOTAL
1	ACERO A*36	KG	8.508,00	1,0200	1,00	8.678,16
	PERNOS ESTRUCTURA METALICA	KG	8.364,00	0,0060	1,00	50,18
	LAMINA HR	KG	9.791,00	0,0500	1,00	489,55
	SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23"	KG	24.311,00	0,0070	1,00	170,18
	ESMALTE SINTETICO	GLN	102.251,00	0,0018	1,00	184,05
	ANTICORROSIVO	GLN	62.819,00	0,0018	1,00	113,07
	DISLVENTE THINNER	GLN	51.047,00	0,0008	1,00	40,84
	TOTAL MATERIALES					9.726,03

EQUIPO

COD	DESCRIPCIÒN ITEMS	UNIDAD	VR. UNITARIO	CANTIDAD	REND. T/U	PRECIO TOTAL
	EQUIPO DE SOLDADURA	D	134.123,00	83,33	1,00	1.609,54
	ANDAMIO SECCIÓN	D	1.707,00	10,00	1,00	170,70
	PULIDORA MANUAL	D	49.498,00	667,00	1,00	74,21
	COMPRESOR PINTURA	D	79.835,00	455,00	1,00	175,46
	PISTOLA PINTURA	D	18.442,00	455,00	1,00	40,53
	TRONZADOR	D	35.127,00	200,00	1,00	175,64
	TOTAL EQUIPOS					2.246,08
	COSTO DIRECTO TOTAL (ajustado al peso)					**18.188,00**