REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CURILLO
NIT. 800095757-6
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL
1,0	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación del escenario deportivo del barrio el jardín			**$ 7.893.754,58**	
1.1	Descapote y Remoción de cobertura vegetal sobre el área de juego de columpios y balancín (sube y baja) del parque biosaludable del barrio el Jardín, espesor del area excavada 20cm incluye retiro de escombros.	m2	20,97	$ 8.928,00	$ 187.220,16
1.2	Disposición de recebo sobre el área de juego de columpios y balancín (Sube y baja) del parque biosaludable del barrio el Jardín, Espesor del mejoramiento de suelo 20cm incluye compactación.	m2	21,97	$ 55.900,52	$ 1.228.134,42
1.3	Restauración, Mantenimiento, adecuación y aplicación de pintura en los escenarios biosaludables del barrio El jardín. (Incluye el cambio completo de los elementos deteriorados y oxidados por perfilería metálica nueva en optimas condiciones)	und	1,00	$ 6.478.400,00	$ 6.478.400,00
2,0	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación del escenario deportivo del barrio Las Palmas			**$ 13.032.410,56**	
2,1	Mantenimiento, restauración y mejoramiento de las estructuras combinadas de fútbol y baloncesto ubicados sobre la placa deportiva del barrio Las Palmas.	und	2,00	$ 923.292,50	$ 1.846.585,00
2,2	Preparación de superficies, resane y aplicación de pintura epoxica para la gradería y muros en concreto del barrio Las Palmas. (Incluye lijado, grateado y alistamiento de superficie)	m2	120,35	$ 33.095,16	$ 3.983.002,51
2,3	Mantenimiento y reemplazo de las áreas afectadas de la malla contra impacto de la placa deportiva del barrio Las Palmas.	m2	34,59	$ 103.483,52	$ 3.579.494,96
2,4	Demarcación de la placa deportiva del barrio Las Palmas, espesor 0,10 m	m	377,02	$ 9.610,44	$ 3.623.328,09
3,0	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación del escenario deportivo del barrio El Convenio			**$ 12.917.745,47**	
3,1	Mantenimiento de las estructuras combinadas de fútbol y baloncesto ubicados sobre la placa deportiva del barrio El Convenio.	und	2,00	$ 1.050.480,00	$ 2.100.960,00
3,2	Preparación de superficies, resane y aplicación de pintura epoxica para la gradería y muros en concreto del barrio El Convenio. (Incluye lijado, grateado y alistamiento de superficie)	m2	132,20	$ 33.095,16	$ 4.375.180,15
3,3	Mantenimiento y reemplazo de las áreas afectadas de la malla contra impacto de la placa deportiva del barrio El convenio	m2	25,62	$ 103.483,52	$ 2.651.247,78
3,4	Demarcación de la placa deportiva del barrio El Convenio, espesor 0,10 m	m	394,40	$ 9.610,44	$ 3.790.357,54
4,0	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación del escenario deportivo del barrio Poblado			**$ 27.809.247,38**	
4,1	Mantenimiento de las estructuras combinadas de fútbol y baloncesto ubicados sobre la placa deportiva del barrio Poblado.	und	2,00	$ 1.242.480,00	$ 2.484.960,00
4,2	Preparación de superficies, resane y aplicación de pintura epoxica para la gradería y muros en concreto del barrio Poblado. (Incluye lijado, grateado y alistamiento de superficie)	m2	127,03	$ 33.095,16	$ 4.204.078,17
4,3	Mantenimiento y reemplazo de las áreas afectadas de la malla contra impacto de la placa deportiva del barrio Poblado.	m2	36,68	$ 111.498,79	$ 4.089.775,62
4,4	Demarcación de la placa deportiva del barrio Poblado, espesor 0,10 m	m	383,62	$ 9.610,44	$ 3.686.756,99

Elaboro y Proyecto.

Gustavo Adolfo Cotacio Vásquez
Apoyo a la secretaria de Planeación

Reviso.

Brandon Bravo Serna.
Secretario de Planeación, Desarrollo Social,
Infraestructura y Medio Ambiente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CURILLO
NIT. 800095757-6
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO SOCIAL,
INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO DE OBRA

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE CURILLO CAQUETÁ.

4,5	Restauración, Mantenimiento, adecuación y aplicación de pintura en los escenarios biosaludables del barrio Poblado. (Incluye el cambio completo de los elementos deteriorados y oxidados por perfilería metálica nueva en optimas condiciones)	und	1,00	$ 10.071.500,00	$ 10.071.500,00
4,6	Restauración del sistema de iluminación del escenario biosaludable, incluye excavación para los dados de cimentación de 0.4x0.4x0.5, fabricación y vaciado de concreto reforzado y fijación de la estructura.	und	4,00	$ 818.044,15	$ 3.272.176,60
5,0	Mejoramiento, Mantenimiento y Adecuación del escenario deportivo del barrio El Turbay			**$ 13.601.135,31**	
5,1	Mantenimiento de las estructuras combinadas de fútbol y baloncesto ubicados sobre la placa deportiva del barrio El Turbay	und	2,00	$ 1.095.480,00	$ 2.190.960,00
5,2	Preparación de superficies, resane y aplicación de pintura epoxica para la gradería y muros en concreto del barrio El Turbay. (Incluye lijado, grateado y alistamiento de superficie)	m2	99,39	$ 33.095,16	$ 3.289.327,95
5,3	Mantenimiento y reemplazo de las áreas afectadas de la malla contra impacto de la placa deportiva del barrio El Turbay	m2	24,60	$ 103.483,52	$ 2.545.694,59
5,4	Demarcación de la placa deportiva del barrio El Turbay, espesor 0,10 m	m	374,93	$ 9.610,44	$ 3.603.242,27
5,5	Construcción de placa contrapiso en concreto reforzado para nivelar el campo de juego, este ítems incluye la demolición de área afectada, excavación y retiro de escombros. Espesor 15 cm acero de refuerzo separado cada 30 cm	m2	25,00	$ 78.876,42	$ 1.971.910,50
6,0	Mantenimiento de la media torta del parque principal barrio el centro			**$ 19.430.552,09**	
6,1	Preparación de superficies, resane y aplicación de pintura epoxica para la gradería y muros en concreto. (Incluye lijado, grateado y alistamiento de superficie)	m2	504,25	$ 33.095,16	$ 16.688.234,43
6,2	Reparación de cubierta	m2	29,25	$ 93.754,45	$ 2.742.317,66
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 94.684.845,39**	
ADMINISTRACIÓN			24%		**22.724.362,89**
IMPREVISTOS			1%		**946.848,45**
UTILIDAD			5%		**4.734.242,27**
TOTAL AIU			**30%**		**28.405.453,61**
TOTAL APORTE MUNICIPAL					**$ 123.090.299,00**

Elaboro y Proyecto.

Gustavo Adolfo Cotacio Vásquez
Apoyo a la secretaria de Planeación

Reviso.

Brandon Bravo Serna.
Secretario de Planeación, Desarrollo Social,
Infraestructura y Medio Ambiente.