Alcaldía de Aguazul	DEMOLICIÓN PARCIAL DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (INCLUYE DESMONTE DE CUBIERTA Y AIRES ACONDICIONADOS) DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
COD. GOB	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO INCLUYE AIU	VALOR TOTAL
	100	DEMOLICION Y DESMONTES DEL ANTIGUO CAM				
6476	101	Cerramiento o cerca en tela verde h=2.10 m	m	47.76	$ 29,139.00	$ 1,391,678.64
327	102	Demolicion mecanica de estructuras	m^3	28.32	$ 38,106.00	$ 1,079,161.92
NUEVO	103	Demolicion mecanica parcial de edificaciones o estructuras hasta altura de 8.0 m, muros, vigas, columnas.	m^3	660.41	$ 66,334.00	$ 43,807,636.94
M7283	104	Desmonte cubiertas metálicas con andamio	m^2	142.73	$ 14,237.00	$ 2,032,047.01
6744	105	Desmonte y reubicacion de aire acondicionado, incluye accesorios.	und	3.00	$ 653,537.00	$ 1,960,611.00
M2306	106	Corte en concreto en alturas > 6 m	m	9.99	$ 33,361.00	$ 333,276.39
NUEVO	107	Instalacion de teja tipo sandwich o similar	m^2	19.99	$ 27,868.00	$ 557,081.32
4583	108	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	57.84	$ 20,384.00	$ 1,179,010.56
					TOTAL COSTO OBRA DEMOLICION Y DESMONTE	$ 52,340,503.78
RESOLUCION ESPA 053 DE 2024	109	DISPOSICION DE ESCOMBROS: Materiales petreos, hormigon, arenas, gravas, gravillas, cantos, petreos asfaltico, y concretos hidraulicos (material sin contaminar)	m^3	57.84	$ 21,014.98	$ 1,215,506.44
					PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	$ 6,437,750.00
					TOTAL COSTO PROYECTO	$ 59,993,760.00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U de 34.5 y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la resolución 0070 de 06 deMayo del 2024" Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare" y actualizacion mendiante estudio de mercado de insumo representativo.

Elaboro:

JEYSON LEONARDO FORERO ROJAS
Profesional contratado SI

Aprobo:

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura