PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO:

CONTRATAR LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN GENERAL (INCLUYE SALA DE LACTANCIA, LUDOTECA, PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, OFICINA SST Y SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL).

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Desmonte de cubierta en policarbonato (Incluye retiro y disposición final)	m2	72,50	$ 11.432,50	$ 828.857,00
1.2	Desmonte de cielo raso en Drywall (Incluye retiro y disposición final)	m2	52,00	$ 11.153,35	$ 579.975,00
2	**ADECUACIONES**				
2.1	Suministro e instalación de flanche metálico calibre 26, incluye pintada con anticorrosivo y siliconado L= 26 cm	ml	25,00	$ 70.475,20	$ 1.761.880,00
2.2	Suministro e instalación de flanche metálico lateral en L calibre 26, incluye pintada con anticorrosivo y siliconado L= 30 cm	ml	10,00	$ 71.155,63	$ 711.557,00
2.3	Suministro e instalación de Cubierta en Policarbonato cal. 6mm (Incluye accesorios)	m2	75,00	$ 201.751,65	$ 15.131.374,00
2.4	Cielo raso en PVC E=6mm, color catedral gris claro o similar, incluye estructura, cornisas, accesorios de instalación y espacio para instalación de luminaria.	m2	52,00	$ 123.128,55	$ 6.402.685,00
2.5	Vinilo tipo II para muros dos manos interiores	m2	54,00	$ 22.948,30	$ 1.239.209,00
2.6	Suministro e instalación grifería para Lavaplatos Mono control Almagro o similar.	UND	1,00	$ 127.712,50	$ 127.713,00
2.7	Pintura anticorrosiva de estructura metálica.	m2	82,00	$ 33.681,25	$ 2.761.863,00
2.8	Mantenimiento con pintura de piso para caucho granulado.	m2	142,90	$ 65.875,00	$ 9.413.538,00
2.9	Suministro e instalación de puerta por un (1) módulos de 1,0 x 2.40 mts, interiores en vidrio templado incoloro de 10 mm. Incluye: Elementos de soporte y fijación; perforaciones para la instalación de sistema de apertura antipánico sistema para apertura. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación	UND	3,00	$ 990.000,00	$ 2.970.000,00
2.10	Mantenimiento correctivo de canaleta de cubierta, limpieza, pintura con anticorrosivo y revestimiento de esta.	ml	22,00	$ 135.192,50	$ 2.974.235,00
2.11	Suministro e instalación de divisiones en vidrio 10 mm laminado templado incoloro h = 2.4 m, incluye adhesivo Frost según diseño adjunto (tipo 1 o tipo 2). Incluye además sujetadores tipo pie de amigo en acero inoxidable, incluye, batiente, chapa y accesorios de anclaje.	m2	31,00	$ 977.500,00	$ 30.302.500,00
2.12	Pintura en Koraza Exterior a dos manos, en tono verde (Ref. Asignada por el SENA). Incluye mano de obra, material de protección y andamiaje para ejecución de actividad a 2.00 mt de altura	m2	82,00	$ 26.095,00	$ 2.139.790,00
2.13	Suministro e instalación Aviso en Acrílico 6 mm de alto relieve con logo del SENA y fondo blanco. Dimensiones: 2,30 x ,080. Instalación a 2.40. mt de altura	m2	4,00	$ 750.125,00	$ 3.000.500,00
2.14	Desmonte de vidrio existente y suministro e instalación de divisiones en vidrio 10 mm laminado templado incoloro h = 2.4 m, incluye, marco en perfilería de aluminio mate, adhesivo Frost según diseño adjunto (tipo 1 o tipo 2). Incluye además sujetadores tipo pie de amigo en acero inoxidable, batiente con brazos hidráulicos, chapa y accesorios de anclaje	UND	3,00	$ 1.530.000,00	$ 4.590.000,00
2.15	Suministro e instalación de ventilador De Techo Sankey o similar Con Luz Cantidad De Aspas 5 Estructura Blanco Aspas Trasparente Diámetro 20 Frecuencia 50hz Material De Las Aspas Plástico 110v	UND	2,00	$ 433.500,00	$ 867.000,00
2.16	Mantenimiento y siliconado de uniones de vidros	GLB	1,00	$ 573.750,00	$ 573.750,00
			SUBTOTAL:		**$ 86.376.426,00**
			Administración	**15%**	$ 12.956.463,90
			Utilidad	**5%**	$ 4.318.821,30
			VALOR ANTES DE IVA		$ 103.651.711,20
			I.V.A. Sobre utilidad	**19%**	$ 820.576,05
			TOTAL:		**$ 104.472.288,00**

OFERENTE **GRUPO CONSTRUCTORES INTELIGENTES S.A.S**

REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS FERNANDO MORALES RESTREPO**