SOLICITUD DE PRECOTIZACION

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia y publicidad para la contratación estatal, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus PRECOTIZACIONES, como parte del siguiente estudio de mercado.

OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo del Bus Institucional perteneciente al Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare del Sena Regional Guaviare.

LUGAR PARA PRESENTAR LA COTIZACIÓN:

Mediante el Secop II, haciendo uso de la herramienta de respuesta a la solicitud de cotización.

En la recepción de correspondencia del Centro de Desarrollo Agroindustrial Turístico y Tecnológico del Guaviare, ubicado en la Carrera 19C No. 16-48 Barrio Modelo, San José del Guaviare.

A los siguientes correos electrónico mcontrerasr@sena.edu.co, yyhuertas@sena.edu.co

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel, en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

VALIDEZ DE LA PRECOTIZACIÓN. El SENA requiere que en la pre-cotización se establezca de manera expresa la validez de esta, la cual no puede ser inferior a treinta (30) días a partir de la fecha de presentación.

VALOR OFRECIDO: El oferente debe discriminar en su pre-cotización el valor unitario.

El cotizante deberá tener en cuenta todos los gastos en los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, constitución garantía única, suministros, transporte, operarios, etc.

FECHA LÍMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: 09 de agosto de 2024

Para el año 2024, se contempla el mantenimiento correctivo y preventivo del siguiente vehículo:

- **Tipo de Vehículo:** Bus institucional
- **Marca:** Chevrolet
- **Modelo:** NQR
- **Año:** 2015
- **Placa**: OJX 215
- **Combustible:** Diesel

MANENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO PARA EL BUS INSTITUCIONAL (CHEVROLET NQR).

Tipo Vehículo:	BUS
Placas:	OJX 215
Marca:	CHEVROLET
Línea:	NQR
Modelo:	2015
Servicio requerido:	Mantenimiento Preventivo y Correctivo
SOAT	15/09/2024

TECNOMECANICAS:	07/02/2025

ITEM	DETALLE	CANT.	MANT.
1	Alineación y balanceo	1	Preventivo
2	Cambio de aceite (mano de obra)	1	Preventivo
3	Desmonte y monte del motor (mano de obra)	1	Correctivo
4	Cambio de filtros de aceite (mano de obra)	1	Preventivo
5	Cambio de filtros de aire (mano de obra)	1	Preventivo
6	Cambio de filtros de combustible (mano de obra)	1	Preventivo
7	Cambio partes del sistema del motor y partes que no cumplen con los requisitos (mano de obra)	1	Correctivo
8	Lavado básico	1	Preventivo
9	Lavado general, despercudida, polichado y aseo a la tapicería del piso cojines y techo	1	Preventivo
10	Mantenimiento del radiador	1	Correctivo
11	Servicios de rectificadora	1	Correctivo
12	Tecno-mecánica y certificación	1	Preventivo

ÍTEM	REPUESTOS BUS INSTITUCIONAL CHEVROLET NQR, OJX215	CANT
1	Motor remanufacturado 4KK	1
2	Aceite AC DELCO ESP 15W40	14
3	Trabajador de roscas alta	1
4	Silicona neutra HY gris 60 Gr.	2
5	Refrigerante DEXCOOL naranja	6
6	Kit Filtración ISUZU NNR	1

Nota: Las revisiones preventivas registradas dentro de los servicios en el vehículo incluye, pero no se limita, a las siguientes actividades.

ACTIVIDADES REGULARES MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE AUTOMOTOR
Revisar los niveles de aceite, refrigerante, aceite hidráulico (si aplica) y líquido de frenos
Revisar las condiciones externas del vehículo
Revisar el estado y presión de aire en las llantas. Mantener las llantas a la presión indicada por cada fabricante
Revisión de cableado eléctrico y luces
Revisión del sistema de dirección. En dirección hidráulica revisar la bomba y mangueras para detectar fugas. Llenar cuando esté bajo el nivel.
Revisión del sistema de frenos. Llenar con el tipo de líquido apropiado y detectar fugas.
Cambio de aceite y filtros
Revisar los niveles de líquido cada vez que cambie el aceite. Si los niveles de las celdas están bajos, llenar con líquido para batería o agua purificada.
Revisar y cambiar filtro de aire
Revisar el sistema de suspensión. Los amortiguadores gastados o con fugas se requiere cambiarlos. Hágalo siempre en pares (mínimo una vez al año)

2. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal y aprobación de la garantía única).

3. LUGAR DE EJECUCIÓN:

El lugar de ejecución será en la sede centro y sede modelo del Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico Y Tecnológico del SENA Regional Guaviare.

San José del Guaviare, 05 de agosto de 2024.