CERRAMIENTO PUERTO ASIS 2024	**Capitulo**	**01 CARPINTERÍA MADERA**
	SubCap.	**01.01 CARPINTERÍA MADERA**
	Actividad	**01.01 PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 ANCHO DESDE 80 CMS A 1 MT POR ALTURA DESDE 2 A 2,20 MTS**
	U.M.	**m²**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CRISTAL LAMINADO INCOLORO (3+3) CAL.6MM	Metro Cuadrad	190,400.00	0.9000	171,360.00
PUERTA EN ALUMINIO DESDE 80 CMS A 1 MT DE ANCHO POR ALTURA DESDE 2 A 2,20 MTS	Metro Cuadrado	472,038.49	1.0000	472,038.49
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	670,330.63	2.5000	16,758.27
			Total Materiales	**660,156.76**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cuadrad			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACIONES	Hora Cuadrilla	40,060.16	0.2000	8,012.03
			Total Mano de Obra	**8,012.03**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0500	18,920.11
			Total Transporte	**18,920.11**

Total Costos Directos Actividad:	**687,088.90**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 15/10/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

CERRAMIENTO PUERTO ASIS 2024	Capitulo	02 CARPINTERÍA METÁLICA
	SubCap.	02.01 CARPINTERÍA METÁLICA
	Actividad	02.01 VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA VIDRIO 4+4 mm
	U.M.	m²

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
CRISTAL LAMINADO COLOR (4+4) CAL.8MM	Metro Cuadrad	145,237.89	1.0000	145,237.89
U ALUMINIO 6MM X 2.10M	Unidad	13,862.50	3.6600	50,736.75
U ALUMINIO 10MM X 2.10M	Unidad	18,157.19	3.6600	66,455.30
SILICONA ACÉ. VIDRIO-ALUMINIO 999A (305M)	Unidad	14,300.91	0.7000	10,010.64
CHAZO ENMALLADO 8 X 4CM	Unidad	1,744.54	8.0000	13,956.32
TORNILLO LÁMINA AVELLANADO FIXSER 10 X 2	Unidad	248.71	8.0000	1,989.68
REGLA 36 ALUMINIO	Unidad	83,181.00	0.7000	58,226.70
HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS	Hora Cuadrilla	42,499.66	2.7000	114,749.08
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	468,930.41	5.0000	23,446.52
			Total Materiales	**484,808.88**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cuadrad			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cuadrad			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
VEHÍCULO CON CAPACIDAD DE CARGA MAYOR A 3 TON	Dia	378,402.27	0.0200	7,568.05
			Total Transporte	**7,568.05**

Total Costos Directos Actividad:	**492,376.93**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 15/10/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

CERRAMIENTO PUERTO ASIS 2024	**Capitulo**	**03 ANÁLISIS URBANISMO**
	SubCap.	**03.01 ACTIVIDADES PRELIMINARES URBANISMO**
	Actividad	**03.01 CERCA EN ALAMBRE DE PÚAS H=2.50M - 5HILOS**
	U.M.	**m**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	Metro Cubico	160,922.03	0.0200	3,218.44
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	0.4500	15,282.63
ALAMBRE DE PÚAS IOWA (200M) CAL.14	Rollo	169,927.24	0.0300	5,097.82
POSTE PARA CERCA 11 X 11 X 1.5M (48KG)	Unidad	28,306.70	0.3500	9,907.34
HERRAMIENTA MENOR	Porcentaje	33,506.23	5.0000	1,675.31
			Total Materiales	**35,181.54**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cubico			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cubico			0.00
			Total Mano de Obra	**0.00**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Metro Cubico			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**35,181.54**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 15/10/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

CERRAMIENTO PUERTO ASIS 2024	**Capitulo** **~ ANIDADO** **SubCap.** **~ ANIDADO** **Actividad** **RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN** **U.M.** **m³**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA CUADRILLA AA -	Hora Cuadrilla	33,961.41	4.0000	135,845.64
			Total Materiales	**135,845.64**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	13,931.33	1.8000	25,076.39
			Total Mano de Obra	**25,076.39**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**160,922.03**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 15/10/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

CERRAMIENTO PUERTO ASIS 2024	**Capitulo** **~ ANIDADO** **SubCap.** **~ ANIDADO** **Actividad** **HORA CUADRILLA AA -** **U.M.** **hc**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Materiales	**0.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	13,931.33	1.0000	13,931.33
HORA OFICIAL ALBAÑILERÍA TIPO 1 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	20,030.08	1.0000	20,030.08
			Total Mano de Obra	**33,961.41**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**33,961.41**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 15/10/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.

CERRAMIENTO PUERTO ASIS 2024	**Capitulo** **~ ANIDADO** **SubCap.** **~ ANIDADO** **Actividad** **HORA CUADRILLA DD - CARPINTERÍAS** **U.M.** **hc**

1 Materiales

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Materiales	**0.00**

2 Equipos

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Equipos	**0.00**

3 Mano de Obra

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
HORA AYUDANTE CARPINTERÍA TIPO 2 - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	16,370.83	1.0000	16,370.83
HORA CARPINTERO - CON PRESTACIONES	Hora Hombre	26,128.83	1.0000	26,128.83
			Total Mano de Obra	**42,499.66**

4 Transporte

Descripción	U.M.	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
	Hora Hombre			0.00
			Total Transporte	**0.00**

Total Costos Directos Actividad:	**42,499.66**

NOMBRE DEL PROPONENTE	FECHA 15/10/2024
FIRMA DEL PROPONENTE	LICITACION No.