GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

Sincelejo, 20 de junio de 2024

Señores:

GOBERNACION DE SUCRE

Ciudad

Asunto: adjunto cotización según lo requerido.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 9.000, 12.000, 18.000, 24.000BTU Y DE VENTANA.			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**
1	Limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de la presiones del regrigerante limpieza y ajuste de partes tratamiento anticorrosivo de oxidaciones limpieza de tarjetas electronicas limpieza de la unidad y aspas lubricacion de ejes de motores ajuste de armortiguacion de la condesandora revision estado de la tuberia limpieza y ajuste de drenaje limpieza de serpiertines con desicrustante para aluminio y lubricacion el mantenimiento debe llevar a cabao con desmonte de la manejadora cuando sea necesario	1	$ 150.000
2	Suministro e instalación de compresor 9.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 608.400
3	Suministro e instalación de compresor 9.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 579.800
4	Suministro e instalación de compresor 12.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 790.400
5	Suministro e instalación de compresor 12.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 757.926
6	Suministro e instalación de compresor 18.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 914.521
7	Suministro e instalación de compresor 18.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 872.300

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

8	Suministro e instalación de compresor 24.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 1.053.000
9	Suministro e instalación de compresor 24.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 960.700
10	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 9.000BTU.	1	$ 898.300
11	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 12.000BTU.	1	$ 937.300
12	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 18.000BTU.	1	$ 1.112.800
13	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 24.000BTU.	1	$ 1.639.300
14	Suministro e instalación tarjeta display.	1	$ 315.900
15	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 9.000 BTU	1	$ 315.900
16	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 12.000 BTU	1	$ 339.300
17	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 18.000 BTU	1	$ 133.900
18	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 24.000 BTU	1	$ 393.900
19	Suministro e instalación de aspa motor ventilador	1	$ 159.900
20	Corrección de fuga (incluye soldadura)	1	$ 75.400
21	Carga de refrigerante R410 (incluye refrigerante)	1	$ 180.700
22	Carga de refrigerante R22 (incluye refrigerante)	1	$ 175.500
23	Suministro e instalación de aislante tipo rubatex recubierto de cinta vinilo.	1	$ 508.300
24	Suministro e instalación de blower para manejadora de 9.000 BTU.	1	$ 221.000
25	Suministro e instalación de blower para manejadora de 12.000 BTU.	1	$ 252.200
26	Suministro e instalación de blower para manejadora de 18.000 BTU.	1	$ 263.900
27	Suministro e instalación de blower para manejadora de 24.000 BTU.	1	$ 276.900
28	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 9.000 BTU.	1	$ 209.300
29	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 12.000 BTU.	1	$ 232.700
30	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 18.000 BTU.	1	$ 245.700
31	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 24.000 BTU.	1	$ 270.400
32	Suministro e instalación de protector de voltaje.	1	$ 110.500
33	Suministro e instalación de tubería pvc para desagüe de ¾”.	1	$ 11.700
34	Suministro e instalación de red de refrigeración con tubería de cobre de ½ * ¼ revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta Vinilo.	1	$ 106.600
35	Suministro e instalación de red de refrigeración con tubería de cobre de 3/8 * 1/4 revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta Vinilo.	1	$ 104.000
36	Suministro e instalación de red de refrigeración con tubería de cobre de 5/8 * 3/8 revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta Vinilo.	1	$ 136.500
37	Suministro e instalación de capacitor de 1.5 a 6 mfd.	1	$ 71.500
38	Suministro e instalación de capacitor 20 a 50 mfd.	1	$ 105.300
39	Suministro e instalación de capacitor 55 a 90 mfd.	1	$ 98.800
40	Suministro e instalación del protector térmico para compresor.	1	$ 105.300

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

41	Suministro e instalación del termistor.	1	$ 179.400
42	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 9.000 BTU.	1	$ 782.600
43	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 12.000 BTU.	1	$ 808.600
44	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 18.000 BTU.	1	$ 845.000
45	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 24.000 BTU.	1	$ 895.700
46	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 9.000 BTU.	1	$ 1.025.700
47	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 12.000 BTU.	1	$ 1.056.900
48	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 18.000 BTU.	1	$ 1.115.400
49	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 24.000 BTU.	1	$ 1.168.700
50	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 9.000 BTU.	1	$ 397.800
51	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 12.000 BTU.	1	$ 443.300
52	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 18.000 BTU.	1	$ 491.400
53	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 24.000 BTU.	1	$ 553.800
54	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 9.000 BTU.	1	$ 331.500
55	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 12.000 BTU.	1	$ 378.300
56	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 18.000 BTU.	1	$ 387.400
57	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 24.000 BTU.	1	$ 403.000
58	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 9.000 BTU.	1	$ 504.400
59	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 12.000 BTU.	1	$ 523.900
60	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 18.000 BTU.	1	$ 539.500
61	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 24.000 BTU.	1	$ 549.900
62	Desmonte de condensadora de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU.	1	$ 98.800
63	Desmonte de manejadora de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU.	1	$ 98.800
64	Instalación de condensadora de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU, utilizando bomba de vacío.	1	$ 100.100

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

65	Instalación de manejadora de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU, utilizando bomba de vacío.	1	$ 98.800
66	Desmonte de equipo completo (manejadora y condensadora) de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18000 BTU y 24.000 BTU.	1	$ 133.900
67	Instalación de equipo completo (manejadora y condensadora) de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18000 BTU y 24.000 BTU.	1	$ 209.300
68	Suministro e instalación de switch pulsador de encendido.	1	$ 67.600
69	Suministro e instalación de rodamiento para aires de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU.	1	$ 110.500
70	Suministro e instalación de bornera para compresor.	1	$ 87.100
71	Suministro e instalación de tubo conduit eléctrico PVC ½”.	1	$ 19.500
72	Suministro e instalación de manguera para desagüe.	1	$ 49.400
73	Suministro e instalación de contactor de dos polos.	1	$ 140.400
74	Suministro e instalación de un par de pie amigo de fábrica para la instalación de las condensadoras.	1	$ 93.600
75	Suministro e instalación de un par de pie amigo construido en el sitio del aire de acuerdo a la necesidad del equipo.	1	$ 70.200
76	Suministro e Instalación de red eléctrica con cable encauchetado centelsa de 3x14.	1	$ 9.100
77	Suministro e Instalación de red eléctrica con cable encauchetado centelsa de 3x12.	1	$ 11.700
78	Suministro e Instalación de red eléctrica con cable encauchetado centelsa de 4x14.	1	$ 10.400
79	Suministro e instalación de caja eléctrica de paso.	1	$ 11.700
80	Suministro e instalación de breaker enchufable tripolar de 15/20 amperios luminex.	1	$ 85.800
81	Suministro e instalación de breaker enchufable bipolar 15/20 amperios 110 BAC luminex.	1	$ 42.900
82	Suministro e instalación de breaker enchufable 15/50 amperios luminex.	1	$ 89.700
83	Suministro e instalación de caja para break de dos circuitos.	1	$ 42.900
84	Suministro e instalación de toma corriente eléctrico doble para incrustar.	1	$ 11.700
85	Suministro e instalación de serpentín para condensadora.	1	$ 170.300
86	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para mini Split.	1	$ 179.400
87	Reparación de tarjeta digital electrónica para aire acondicionado convencional.	1	$ 67.600
88	Reparación de tarjeta digital electrónica para aire acondicionado inverter.	1	$ 80.600
89	Suministro e instalación de curva eléctrica conduit PVC 1/2".	1	$ 2.340
90	Suministro e instalación de alambre centelsa # 14 sólido.	1	$ 1.950
91	Suministro e instalación de alambre centelsa # 12 sólido.	1	$ 2.470
92	Suministro e instalación de alambre centelsa # 10 sólido.	1	$ 4.030
93	Suministro e instalación de alambre centelsa # 8 sólido.	1	$ 5.200
94	Suministro e instalación de soporte para unidad compresor.	1	$ 24.700

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

95	Suministro tuerca de bronce de 1/4”.	1	$ 2.600
96	Suministro tuerca de bronce de 3/8”.	1	$ 5.200
97	Suministro tuerca de bronce de 1/2”.	1	$ 5.200
98	Suministro tuerca de bronce de 5/8”.	1	$ 6.500
99	Suministro tuerca de bronce de 3/4”.	1	$ 5.200
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y PISO TECHO DE 36.000, 60.000 BTU, CENTRAL Y CASSETTE INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
100	Limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidro lavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión estado de la tubería, limpieza y ajuste de drenaje, limpieza de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.	1	$ 179.400
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y PISO TECHO DE 36.000, 60.000 BTU, CENTRAL Y CASSETTE INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
101	Suministro e instalación de compresor 36.000 BTU, R410 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 2.824.900
102	Suministro e instalación de compresor 60.000 BTU, R410 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 3.424.200
103	Suministro e instalación de compresor 36.000 BTU, R22 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 2.665.000
104	Suministro e instalación de compresor 60.000 BTU, R22 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.	1	$ 3.261.700
105	Suministro e instalación tarjeta display.	1	$ 555.100
106	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora de 36.000 BTU.	1	$ 627.900
107	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora de 60.000 BTU.	1	$ 639.600
108	Suministro e instalación de aspa motor ventilador en aluminio.	1	$ 319.800
109	Corrección de fugas (incluye soldadura)	1	$ 104.000
110	Carga de refrigerante (incluye refrigerante)	1	$ 234.000

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

111	Suministro e instalación de aislante tipo rubatex recubierto de cinta vinilo.	1	$ 58.500
112	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 36.000 BTU tipo Split.	1	$ 479.700
113	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 60.000 BTU tipo piso techo.	1	$ 575.900
114	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 60.000 BTU tipo cassette.	1	$ 565.500
115	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 60.000 BTU tipo central.	1	$ 533.000
116	Suministro e instalación de blower para manejadora de 36.000 BTU tipo Split.	1	$ 457.600
117	Suministro e instalación de blower para manejadora de 60.000 BTU tipo piso techo.	1	$ 482.300
118	Suministro e instalación de blower para manejadora de 60.000 BTU tipo cassette.	1	$ 479.700
119	Suministro e instalación de blower para manejadora de 60.000 BTU tipo central.	1	$ 499.200
120	Suministro e instalación de protector de voltaje.	1	$ 122.200
121	Suministro e instalación de bandeja de desagüe.	1	$ 94.900
122	Suministro e instalación de bomba de drenaje	1	$ 564.200
123	Suministro e instalación de filtros secadores o deshidratadores de 3/8”.	1	$ 58.500
124	Suministro e instalación de filtros secadores o deshidratadores de ½”.	1	$ 74.100
125	Suministro e instalación de red de refrigeración con red de tubería de cobre de 5/8” y 3/8” revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta vinilo.	1	$ 149.500
126	Suministro e instalación de red de refrigeración con red de tubería de cobre de 3/4” y 1/2” revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta vinilo.	1	$ 122.200
127	Suministro e instalación de red de refrigeración con red de tubería de cobre de 3/4” y 3/8” revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta vinilo.	1	$ 106.600
128	Suministro e instalación tubería de cobre de 3/8”.	1	$ 20.800
129	Suministro e instalación tubería de cobre de 1/2”.	1	$ 24.700
130	Desmonte de condensadora aire tipo Split de 36.000 BTU.	1	$ 201.500
131	Desmonte de condensadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.	1	$ 210.600
132	Desmonte de condensadora aire tipo cassette de 60.000 BTU	1	$ 218.400
133	Desmonte de condensadora aire tipo central de 60.000 BTU.	1	$ 222.300
134	Instalación de condensadora aire tipo Split de 36.000 BTU.	1	$ 373.100
135	Instalación de condensadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.	1	$ 361.400
136	Instalación de condensadora aire tipo cassette de 60.000 BTU	1	$ 348.400
137	Instalación de condensadora aire tipo central de 60.000 BTU.	1	$ 373.100
138	Desmonte de manejadora aire tipo Split de 36.000 BTU.	1	$ 208.000
139	Desmonte de manejadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.	1	$ 213.200
140	Desmonte de manejadora aire tipo cassette de 60.000 BTU.	1	$ 217.100
141	Desmonte de manejadora aire tipo central de 60.000 BTU.	1	$ 223.600

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

142	Instalación de manejadora aire tipo Split de 36.000 BTU.	1	$ 287.300
143	Instalación de manejadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.	1	$ 319.800
144	Instalación de manejadora aire tipo cassette de 60.000 BTU.	1	$ 227.500
145	Instalación de manejadora aire tipo central de 60.000 BTU.	1	$ 215.670
146	Desmonte de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo Split de 36.000 BTU.	1	$ 426.400
147	Desmonte de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo cassette, piso techo y central de 60.000 BTU.	1	$ 426.400
148	Instalación de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo Split de 36.000 BTU.	1	$ 833.300
149	Instalación de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo cassette, piso techo y central de 60.000 BTU.	1	$ 746.200
150	Corrección de fuga (incluye soldadura).	1	$ 98.800
151	Carga de refrigerante R410 (incluye refrigerante).	1	$ 174.200
152	Carga de refrigerante R22 (incluye refrigerante).	1	$ 174.201
153	Suministro control de temperatura para aire central.	1	$ 81.900
154	Suministro e instalación de switch pulsador de encendido.	1	$ 70.200
155	Suministro e instalación de ducto en lámina de Poron.	1	$ 94.900
156	Suministro e instalación de ducto en fibra.	1	$ 163.800
157	Suministro e instalación de sensor de temperatura.	1	$ 72.800
158	Suministro e instalación de bornera para compresor.	1	$ 101.400
159	Suministro e instalación de codo de cobre ¾”	1	$ 7.800
160	Suministro e instalación de unión de cobre ¾.	1	$ 6.500
161	Suministro e instalación de codo de cobre 5/8”	1	$ 9.100
162	Suministro e instalación de unión de cobre 5/8”	1	$ 7.800
163	Suministro e instalación de codo de cobre ½”.	1	$ 10.400
164	Suministro e instalación de unión de cobre ¼”.	1	$ 105.300
165	Suministro e instalación de codo de cobre 3/8”	1	$ 10.400
166	Suministro e instalación de unión de 3/8”.	1	$ 10.400
167	Suministro e instalación de cinta térmica.	1	$ 19.500
168	Suministro e instalación de contactor de dos Polos.	1	$ 145.600
169	Suministro e instalación de contactor de tres polos.	1	$ 169.000
170	Suministro e instalación de un par de pie amigo de fábrica para la instalación de las condensadoras.	1	$ 105.300
171	Suministro e instalación de un par de pie amigo construido en el sitio del aire de acuerdo a la necesidad del equipo.	1	$ 68.900
ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
172	Medición y revisión parte eléctrica, revisión bobinada, revisión consumo de corriente, revisión de bornes, revisión y ajuste de borneras de conexión revisión y ajuste de anclajes del motor, revisión de tapas del motor, revisión	1	$ 756.600

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

	general, sello mecánico, rodamientos y adaptadores de pvc, presión, temperatura, limpieza, lavado interno y externo, revisión general, sello mecánico y rodamientos.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
173	Embobinado de motor de 10 hp	1	$ 1.045.200
174	Aplicación de barniz dieléctrico	1	$ 266.500
175	Suministro y Cambio de sello mecánico	1	$ 276.900
176	Suministro y cambio de rodamientos	1	$ 228.800
177	Suministro y cambio de bornera de motor	1	$ 180.700
178	Suministro y cambio de válvula de pie	1	$ 340.600
COMPRESOR DE AIRE			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE AIRE INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
179	Revisión y ajuste de conexiones en la línea de descarga de aire y línea de succión, revisión cableado de alimentación, revisión y ajuste de arrancador revisión y calibración de presostato y manómetros.	1	$ 128.700
MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
180	Embobinado de motor	1	$ 1.043.900
181	Aplicación de barniz dieléctrico	1	$ 266.500
182	Suministro y Cambio de presostato	1	$ 393.900
183	Suministro y cambio de rodamientos	1	$ 244.400
184	Suministro y cambio de manguera de 100psi	1	$ 144.300
185	Suministro y cambio de manómetro de 4” para presión de aire	1	$ 373.100
TERMO HIDRÓMETRO			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO TERMO HIDRÓMETRO INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
186	Revisión termo hidrómetro para temperatura ambiental y calibración. Comparación y revisión de parámetros de funcionamiento.	1	$ 331.500
BARRERA ELECTROMECÁNICA VEHICULAR			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO BARRERA ELECTROMECÁNICA VEHICULAR INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**

187	Suministro y cambio de aceite del motor reductor, limpieza del tablero de mando y su cableado eléctrico. Verificación y ajuste de parámetros de funcionamiento, ajuste de conexiones y medición de consumo de corriente y verificación valvulina moto reductor. Incluye pintada.	1	$ 1.705.600
MANTENIMIENTO CORRECTIVO BARRERA ELECTROMECÁNICA VEHICULAR INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
188	Suministro e instalación de rodamiento del motor eléctrico	1	$ 254.800
189	Suministro e instalación de retenedores	1	$ 457.600
190	Suministro e instalación de tarjeta electrónica	1	$ 906.100
191	Suministro e instalación de motor reductor	1	$ 1.619.800
192	Suministro e instalación corona motor	1	$ 850.200
193	Suministro e instalación brazo	1	$ 1.619.800
194	Suministro e instalación de resortes	1	$ 510.900
PLANTA ELÉCTRICA LISTER PETTER (REFERENCIA LPW3) CON GENERADOR ESTANFOR DE 15 KVA A 1.800 REVOLUCIONES POR MINUTOS.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA LISTER PETTER INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
195	Suministro y cambio de los filtros de combustible primario y secundario. Suministro y cambio de filtro de aceite. Suministro y cambio de aceite. Suministr o y cambio del full del motor. Suministro e instalación de filtro de aire. Suministro y cambio de líquido refrigerante para radiador. Limpieza y ajuste de tablero de control. Limpieza y ajuste de la tarjeta electrónica de control. Limpieza de bobinados y lacado del generador de potencia. Limpieza del filtro de desahogo en la tapa de válvulas. Ajuste de las líneas de combustible y corrección de pérdida. Purga al sistema de inyección de combustible. Desmonte y limpieza de las líneas de entrada de aire. Ajuste de correas de ventilador. Ajuste de las conexiones eléctricas (sensores, presos tatos de aceite, termostato, ajuste de conexiones en las baterías.) Limpieza exterior del radiador con desengrasante químico. Juagado y purga del interior del radiador. Limpieza general de la planta eléctrica. Pruebas de respuesta de encendido. Pruebas de ajuste voltaje. Pruebas de sostenimiento de carga. Tomas de voltajes y amperajes. Ajuste de línea de escape (exosto). Verificación de carga de batería, suministrándole la carga necesaria. Verificación de niveles de agua de la batería, suministrando la cantidad faltante. Verificación y ajuste de la revolución por minuto del motor. Calibración o cambio de elementos de bomba de inyección.	1	$ 1.576.900

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

	Verificación y ajuste de relojes análogos de voltaje, amperaje y hertz Calibración de inyectores.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA LISTER PETTER DE 15 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
196	Verificación y calibración de válvulas en el motor.	1	$ 244.400
197	Suministro e instalación de soportes del motor.	1	$ 1.066.000
198	Suministro e instalación de módulo de parada y arranque.	1	$ 3.091.400
199	Suministro e instalación de bomba de agua.	1	$ 4.583.800
200	Suministro e instalación de corona de diodos de excitación.	1	$ 1.599.000
201	Suministro e instalación de rodamiento de generador.	1	$ 414.700
202	Maquinada tapa trasera de pista de balinera del generador.	1	$ 586.300
203	Suministro e instalación de instrumento de medida en AC (Voltímetro, amperímetro y frecuencímetro).	1	$ 1.066.000
204	Suministro e instalación de instrumento de medida en DCC (Presión de aceite, temperatura y cargada de batería).	1	$ 1.279.200
205	Desmonte de cigüeñal, rectificada, montaje y armada del mismo.	1	$ 5.969.600
206	Rectificación de cilindro.	1	$ 1.630.200
207	Suministro e instalación de kit de pistones y anillos.	1	$ 4.903.600
208	Suministro e instalación de juego de casquetes, de biela y bancada.	1	$ 1.599.000
209	Suministro e instalación de empaquetadura completa para motor.	1	$ 4.472.000
210	Suministro e instalación de inyectores y bomba de inyección	1	$ 10.868.000
211	Suministro e instalación de válvula de admisión y escape.	1	$ 1.705.600
212	Suministro e instalación de Embobinado corona de excitación.	1	$ 2.025.400
213	Embobinado completo del rotor.	1	$ 4.050.800
214	Embobinado del estator.	1	$ 3.837.600

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

215	Suministro e instalación de tarjeta de voltaje.	1	$ 1.758.900
216	Suministro e instalación del módulo de parada y arranque.	1	$ 3.588.000
217	Reparación y sondeo de radiador.	1	$ 670.800
218	Suministro e instalación de radiador.	1	$ 2.984.800
219	Reparación de culata, cambio de asientos y guías.	1	$ 1.012.700
220	Suministro e instalación de batería.	1	$ 639.600
221	Suministro e instalación de cargador automático.	1	$ 627.900
222	Suministro e instalación de ventilador de enfriamiento.	1	$ 404.300
223	Suministro e instalación de contactor de 115 AMP Chint	1	$ 254.800
224	Suministro e instalación de contactor de 185 AMP Chint	1	$ 213.200
225	Suministro e instalación de contactor de 630 AMP Chint	1	$ 787.800
PLANTA ELÉCTRICA DIESEL STEWART E – STEVENSON CON MOTOR HYUNDAI DE 25 KVA A 1.800 REVOLUCIONES POR MINUTOS.			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA DIESEL STEWART E – STEVENSON INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
226	Suministro y cambio de los filtros de combustible primario y secundario. Suministro y cambio de filtro de aceite. Suministro y cambio de aceite. Suministro y cambio del full del motor. Suministro e instalación de filtro de aire. Suministro y cambio de líquido refrigerante para radiador. Limpieza y ajuste de tablero de control. Limpieza y ajuste de la tarjeta electrónica de control. Limpieza de bobinados y lacado del generador de potencia. Limpieza del filtro de desahogo en la tapa de válvulas. Ajuste de las líneas de combustible y corrección de pérdida. Purga al sistema de inyección de combustible. Desmonte y limpieza de las líneas de entrada de aire. Ajuste de correas de ventilador. Ajuste de las conexiones eléctricas (sensores, presos tatos de aceite, termostato, ajuste de conexiones en las baterías.) Limpieza exterior del radiador con desengrasante químico. Juagado y purga del interior del radiador. Limpieza general de la planta eléctrica. Pruebas de respuesta de encendido. Pruebas de ajuste voltaje.	1	$ 2.366.000

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

	Pruebas de sostenimiento de carga.		
	Tomas de voltajes y amperajes.		
	Ajuste de línea de escape (exosto).		
	Verificación de carga de batería, suministrándole la carga necesaria.		
	Verificación de niveles de agua de la batería, suministrando la cantidad faltante.		
	Verificación y ajuste de la revolución por minuto del motor.		
	Calibración o cambio de elementos de bomba de inyección.		
	Calibración de inyectores.		
	Reparación de correa.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA DIESEL STEWART E – STEVENSON DE 25 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARI**
227	Verificación y calibración de válvulas en el motor.	1	$ 266.500
228	Suministro e instalación de soportes del motor.	1	$ 1.193.400
229	Suministro e instalación de módulo de parada y arranque.	1	$ 2.878.200
230	Suministro e instalación de bomba de agua.	1	$ 4.401.800
231	Suministro e instalación de corona de diodos de excitación.	1	$ 1.705.600
232	Suministro e instalación de rodamiento de generador.	1	$ 521.300
233	Maquinada tapa trasera de pista de balinera del generador.	1	$ 660.400
234	Suministro e instalación de instrumento de medida en AC (Voltímetro, amperímetro y frecuencímetro).	1	$ 1.185.600
235	Suministro e instalación de instrumento de medida en DCC (Presión de aceite, temperatura y cargada de batería).	1	$ 1.066.000
236	Desmonte de cigüeñal, rectificada, montaje y armada del mismo.	1	$ 7.386.600
237	Rectificación de cilindro.	1	$ 2.451.800
238	Suministro e instalación de kit de pistones y anillos.	1	$ 5.330.000
239	Suministro e instalación de juego de casquetes, de biela y bancada.	1	$ 1.812.200
240	Suministro e instalación de empaquetadura completa para motor.	1	$ 4.890.600
241	Suministro e instalación de inyectores y bomba de inyección	1	$ 11.193.000

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

242	Suministro e instalación de válvula de admisión y escape.	1	$ 2.025.400
243	Suministro e instalación de embobinada corona de excitación	1	$ 2.132.000
244	Suministro e instalación de tarjeta de voltaje.	1	$ 2.078.700
245	Suministro e instalación del módulo de parada y arranque.	1	$ 4.108.000
246	Reparación y sondeo de radiador.	1	$ 7.995.000
247	Suministro e instalación de radiador.	1	$ 2.984.800
248	Reparación de culata, cambio de casquillos y guía.	1	$ 874.900
249	Suministro e instalación de batería.	1	$ 692.900
250	Suministro e instalación de cargador automático.	1	$ 637.000
251	Suministro e instalación de ventilador de enfriamiento.	1	$ 457.600
252	Suministro e instalación de contactor de 115 AMP Chint	1	$ 244.400
253	Suministro e instalación de contactor de 185 AMP Chint	1	$ 393.900
254	Suministro e instalación de contactor de 630 AMP Chint	1	$ 692.900
PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA HONDA DE 5 KVA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA HONDA DE 5 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**
255	Suministro y cambio de aceite. Suministro y cambio de bujía. Verificación del switch de apagado. Verificación y/o cambio de soporte del motor. Suministro y cambio de filtro de aire. Revisión sistema eléctrico del encendido (starter). Revisión y corrección del sistema de arranque manual (Yoyo). Lavado del tanque de la gasolina. Verificación la llave de paso y corrección de fuga. Desarme y lavado del carburador con cambio de empaquetadura. Suministro y cambio de los filtros. Lavado general de la planta eléctrica. Pruebas de respuesta de encendido. Pruebas de ajuste de voltaje. Pruebas de sostenimiento de carga. Tomas de voltajes y amperajes.	1	$ 330.200
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA HONDA DE 5 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA			

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CAN	VALOR UNITARIO
256	Suministro y cambio de yoyo	1	$ 266.500
257	Suministro y cambio de mangueras de gasolina	1	$ 48.100
258	Suministro y cambio de tarjeta Electrónica	1	$ 458.900
259	Suministro y cambio de tanque de combustible	1	$ 351.000
260	Suministro y cambio tapa del filtro	1	$ 213.200
261	Mantenimiento del motor y AVR	1	$ 660.400
262	Pintura general de la planta	1	$ 373.100
DISPENSADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE - INCLUYE MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	VALOR UNITARIO
263	Limpieza de drenaje y desinfección interna y externa, revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura, revisión del estado de latonería y pintura, revisión estado de válvulas de dispensación ajuste de puerta.	1	$ 68.900
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DISPENSADORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE - INCLUYE MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	VALOR UNITAIRO
264	Pintura y latonería a todo costo.	1	$ 127.400
265	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/10 y 1/12.	1	$ 276.900
266	Suministro e instalación de térmico klixon.	1	$ 48.100
267	Suministro e instalación de relay electromagnética.	1	$ 37.700
268	Suministro e instalación de parrilla condensadora.	1	$ 159.900
269	Suministro e instalación de sellos magnéticos.	1	$ 104.000
270	Suministro e instalación de termostato.	1	$ 79.300
271	Suministro e instalación de filtro soldable.	1	$ 46.800
272	Suministro e instalación de válvula dispensadora.	1	$ 41.600
273	Carga de gas 134 y reparación de fuga (incluye refrigerante).	1	$ 101.400
274	Suministro e instalación de puerta refrigerador.	1	$ 80.600
275	Suministro e instalación de switch de encendido.	1	$ 53.300
276	Suministro e instalación capilar.	1	$ 403.000
NEVERA			
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS DE 100 A 420 LITROS - INCLUYE MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	VALOR UNITAIRO
277	Limpieza y desinfección interna y externa, revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura, de latonería y pintura, limpieza de drenaje, revisión estado de válvulas de dispensación, limpieza de difusores, de	1	$ 93.600

	bandeja de desagüe, de parrilla de condensación, evaporador y ajuste de puertas.		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEVERAS DE 100 A 420 LITROS - INCLUYE MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	VALOR UNITARIO
278	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/8.	1	$ 266.500
279	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/6.	1	$ 276.900
280	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/5.	1	$ 297.700
281	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/4.	1	$ 308.100
282	Suministro e instalación de freezer (Congelador) con escarcha.	1	$ 201.500
283	Pintura y latonería a todo costo.	1	$ 148.200
284	Suministro e instalación de freezer no frost.	1	$ 180.700
285	Suministro e instalación de filtro soldable.	1	$ 31.200
286	Suministro e instalación de parrilla condensadora.	1	$ 148.200
287	Suministro e instalación de motor ventilador evaporador.	1	$ 58.500
288	Suministro e instalación de resistencia descongelación cubierta en vidrio.	1	$ 100.100
289	Suministro e instalación de resistencia descongelación (normal).	1	$ 48.100
290	Suministro e instalación de bimetálico descongelación.	1	$ 53.300
291	Suministro e instalación de timer (Temporizador)	1	$ 63.700
292	Suministro e instalación de capacitor de arranque de 175mfd a 450mfd.	1	$ 48.100
293	Suministro e instalación de sellos magnéticos (caucho).	1	$ 127.400
294	Suministro e instalación de termostato.	1	$ 61.100
295	Suministro e instalación de relay electrónico.	1	$ 37.700
296	Suministro e instalación de térmico klixon.	1	$ 42.900
297	Suministro e instalación de relay bobina electromagnética.	1	$ 40.300
298	Carga de gas 134 y reparación de fuga (incluido refrigerante).	1	$ 85.800
299	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para nevera convencional nofrost.	1	$ 201.500
300	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para nevera inverter.	1	$ 533.000
301	Suministro e instalación de tarjeta display nevera convencional nofrost.	1	$ 170.300
302	Suministro e instalación de tarjeta display nevera inverter.	1	$ 201.500
303	Suministro e instalación de bombillo led.	1	$ 20.800
304	Suministro e instalación de bombillo incandescente.	1	$ 11.700
305	Suministro e instalación de pata niveladora.	1	$ 27.300
MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUADAÑA - INCLUIDO MANO DE OBRA			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO**	**CAN**	VALOR UNITAIRO
306	Sincronización: desarme limpieza, sincronización del carburador. Limpieza Bujía. Desarme, limpieza, ajuste, lubricación del sistema de transmisión (cabezote - embrague - campana).	1	$ 32.500

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66

	Lubricación de guaya. Revisión y limpieza del sistema de arranque y encendido. Mantenimiento, descarbonada, limpieza ajuste y lubricación general de la guadaña. Cambio de juego de empaque motor, filtro de aire, mangueras de gasolina, bujía y guaya acelerador. Revisión empaquetadura, pistón, balineras, piñones trasmisión, carburador y ajusten en general		
307	Suministro e instalación de Bujía Bosch	1	$ 117.000
308	Suministro e instalación de Guaya Acelerador	1	$ 94.900
309	Suministro e instalación de Anillos	1	$ 193.700
310	Suministro e instalación de Kit Pistón	1	$ 193.700
311	Suministro e instalación de Kit Carburador	1	$ 94.900
312	Suministro e instalación de Carburador	1	$ 192.400
313	Suministro e instalación de Campana Transmisión	1	$ 117.000
314	Suministro e instalación de Embrague	1	$ 118.300
315	Suministro e instalación de Resorte Embrague	1	$ 40.300
316	Suministro e instalación de Tambor Soga	1	$ 55.900
317	Suministro e instalación de Resorte del Yoyo	1	$ 44.200
318	Suministro e instalación de Trinquete	1	$ 33.800
319	Suministro e instalación de Gancho Trinquete Doble	1	$ 26.000
320	Suministro e instalación de Piñones Transmisión	1	$ 244.400
321	Suministro e instalación de Balineras Transmisión	1	$ 148.200
322	Suministro e instalación de Balineras Campana	1	$ 63.700
323	Suministro e instalación de Balineras Cigüeñal	1	$ 106.600
324	Suministro e instalación de Retenedor Cigüeñal	1	$ 63.700
325	Suministro e instalación de Juego Empaquetadura Motor	1	$ 37.700
326	Suministro e instalación de Empaque Cilindro	1	$ 31.200
327	Suministro e instalación de Empaque Exosto	1	$ 31.200
328	Suministro e instalación de Empaque Centro	1	$ 79.300
329	Suministro e instalación de Patín	1	$ 37.700
330	Suministro e instalación de Tornillo Grasera	1	$ 41.600
331	Suministro e instalación de Tuerca Cuchilla	1	$ 44.200
332	Suministro e instalación de Arandela Guardapolvo	1	$ 42.900
333	Suministro e instalación de Arandela Estriada	1	$ 36.400
334	Suministro e instalación de Tornillo Cabezote	1	$ 36.400
335	Suministro e instalación de Filtro Gasolina	1	$ 28.600
336	Suministro e instalación de Filtro de Aire	1	$ 76.700
337	Suministro e instalación de Base Filtro Aire	1	$ 74.100
338	Suministro e instalación de Caucho Unión Cilindro	1	$ 31.200
339	Suministro e instalación de Casquillo Unión Cilindro	1	$ 132.600
340	Suministro e instalación de Eje transmisión	1	$ 117.000

GLOBAL SERVICE
SAS NIT 901154113-3

341	Suministro e instalación de Protector Tubo Transmisión	1	$ 234.000
342	Suministro e instalación de Tubo Transmisión	1	$ 414.700
343	Suministro e instalación de Cilindro	1	$ 409.500
344	Suministro e instalación de Cigüeñal	1	$ 596.700
345	Suministro e instalación de Transmisión Completa	1	$ 351.000
346	Suministro e instalación de Bloque Motor	1	$ 18.200
347	Suministro e instalación de Soga Arranque	1	$ 19.500

YEISON PEREZ RODRIGUEZ
CC 1100623876
REPRESENTANTE LEGAL
GLOBAL SERVICE SAS
NIT 901154113-3

+57 3173330710
globalservice657@gmail.com
CLL 26A # 7H-66